
Сборник

действующих обязательных постановлений

Сталинградского городского Совета на 1931 год

Сталинград 1931 г.



СБОРНИК

ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Сталинградского Городского Совета на 1931 год



Сталинград 1931

Сталинград, Горлит № 191. Тираж 7000.
Крайполиграфтрест.

Обязательное постановление № 6

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 18/III 1931 г.

О борьбе с пожарами в сельских местностях.

На основании п. „б“ ст. 7 положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39 ст. 304). Президиум Городского Совета постановляет ввести следующие правила о борьбе с пожарами в сельских местностях Сталинградского района.

I. Противопожарные меры.

§ 1. Во всех муниципализированных домах как сданных в аренду, так и находящихся во временном пользовании учреждений, организаций и частных лиц должны быть выделены ответственные лица, наблюдающие за пожарной охраной занимаемых зданий.

Примечание. В круг ведения ответственных лиц должно входить наблюдение: за исправным содержанием печных приборов, своевременной их очисткой от сажи, осторожным обращением с огнем, за исполнением обязательных постановлений по пожарной охране и обеспеченности водою и пр.

§ 2. Все муниципализированные здания, занятые учреждениями, предприятиями, складочными помещениями и увеселительными местами должны быть обеспечены огнетушителями и оборудованы в противопожарном отношении, согласно указаний пожарного надзора.

§ 3. Распланирование новых селений, поселков и т. п., а также возведение строений должно производиться согласно инструкции НКВД № 299 от 30-VIII-28 г., опубликованной в бюллетене НКВД № 32 от 8-IX-28 г.

§ 4. Все вновь открываемые фабрики, заводы, торгово-промышленные предприятия, склады, мастерские, общественно увеселительные места должны быть предварительно осмотрены районным пожарным надзором на предмет установления соответствия здания всем требованиям пожарно-строительного устава, без какового осмотра открытие не может быть допущено.

§ 5. Все учреждения, предприятия, мастерские, торговые заведения и владельцы или арендаторы других зданий, имеющие в эксплоатации огнетушители, обязаны установить постоянный надзор за их исправным содержанием и полной готовностью к действию, руководствуясь циркуляром НКВД № 141 от 8-IV-27 г. Огнетушители „Победа", „Богатырь-Саламандра", „Минимакс", „Рекорд", „Ниагара" и др. выпущенные на рынок в дореволюционное время, как огнетушители устаревших типов, подлежать немедленному из'ятию из эксплоатации. Огнетушители: „Богатырь", гидромеханического завода „Чудо-богатырь", Красный Богатырь", „Богатырь" Севмозавода' „Богатырь" кооперативного т-ва Огнегас, жидкопенный „Богатырь" Беленького могут быть оставлены в эксплоатации в течение срока не более 3-х лет с момента пуска в эксплоатацию при условии их полной исправности; неисправные из этих огнетушителей могут в указанный срок подвергаться ремонту, за исключением ремонта по устранению крупных повреждений или дефектов корпуса, при наличии которых огнетушители должны изыматься из обращения. Производство зарядки огнетушителей, допущенных к обращению должно производиться только зарядами из собственного изготовления производителей этих огнетушителей, или госпредприятий, изготовляющих пожарную продукцию, в частности, „Тремасс".

Мастерские, принимающие в ремонт огнетушители и производящие выпуск в обращение старых огнетушителей должны зарегистрироваться в управлении пожарной охраны, без чего работа не может производиться.

Примечание. Наблюдение за исполнением вышеназванных правил возлагается на пожарных старост.

§ 6. В селениях, где нет рек, прудов, ручьев и озер, сельсоветам надлежит установить искусственные водоемы в виде колодцев общественного пользования, запрудов, чанов, бассейнов и т. п.

§ 7. Водоемы, колодцы, пруды и т. п., расположенные внутри усадебных участков, должны быть, в случае пожара, безпрепятственно предоставлены для пользования в пожарных целях,

§ 8. К речкам, прудам и озерам, находящимся вблизи селения или внутри селения, должны быть устроены удобные под'езды. Под'езды и водохранилища запрещается загромождать какими либо постройками или материалами.

II. О мерах безопасности при торговле горючими веществами и при хранении их.

§ 9. Розничная продажа нефтепродуктов разрешается из мелочных, москательных, свечных и т. п. лавок при соблюдении следующих условий:

а) в помещениях, расположенных в первом этаже огнестойких зданий с огнестойкими перекрытиями, допускается хранение: жидкостей 1 и 2 класса (керосин, мазут, смазочные масла и др.)—не свыше 650 кгр., жидкостей 3-го класса (бензин, газолин и др.)—не свыше 80 кгр., при чем отпуск жидкостей 3-го класса может производиться или при дневном освещении или при электрическом (лампы накаливания);

б) в помещениях, расположенных в огнестойких зданиях с деревянными перекрытиями или в деревянных зданиях, допускается хранение жидкостей только 1 и 2 класса (керосин, мазут, и др.) в количестве не свыше 325 кгр.

в) сосуды, содержащие нефтепродукты, должны быть поставлены на железные листы с загнутыми краями (протвеня), при чем для хранения жидкостей 2 и 3-го класса допускаются сосуды только металические;

г) помещения для хранения запасов нефтепродуктов, отпускаемых из мелочных, москательных и т. п. лавок могут быть отводимы лишь в отдельно стоящих деревянных или каменных зданиях, а также в подвалах с огнестройкими перекрытиями, имеющими непосредственные выхода наружу.

Примечание. К нефтепродуктам 1-го класса относятся масла, дающие вспышку паров при температуре свыше 45° С—ко 2-му классу при температуре от 28° до 45°, к 3-му классу—при температуре ниже 28° С.

д) все помещения, из коих производится продажа и хранение горючих веществ, должны быть обеспечены густопенными огнетушителями „Тремасс“ и иметь также достаточное количество сухого песка в ящиках и лопаты.

III. Открытие и содержание тракторных гаражей.

§ 10. Устройство помещений для тракторных гаражей со стоянкой одного или более тракторов должно удовлетворять следующим требованиям:

а) гараж должен быть огнестойким, но может быть допущен и деревянный, но отдельно расположенный от зданий на законных разрывах, с крышей из огнестойкого материала;

б) ворота, двери и окна гаража должны открываться наружу;

в) полы в гаражах должны быть земляные или глинобитные с углублением на 10 см. ниже поверхности земли, прилегающих к гаражу;

г) отопление гаражей допускается лишь печами, выложенными из кирпича, с коренной трубой и законной разделкой (9 верш.) от деревянных частей потолка. Топочное отверстие должно быть вынесено из помещения гаража наружу;

Примечание. Установка временных печей и чугуниых воспрещается

д) работа с открытым огнем в гараже не допускается;

е) искусственное освещение гаража допускается лишь электрическое с соблюдением правил безопасности, при этом предохранитель и выключатель должны быть снаружи, при керосиновом освещении лампы должны быть заключены в застекленные фонари, вставляемые снаружи в специально приспособленные для этой цели отверстия в стене и наглухо застекленные со стороны помещений гаража;

ж) весь обтирочный материал должен храниться в железных ящиках с плотной крышкой и убираться по окончании работ;

з) в помещении гаража на уровне 30 см. от уровня пола должно иметься вентиляционное отверстие, выходящее непосредственно наружу;

и) хранение горючего вещества допускается в помещении гаража не более 20 кгр. в железной бочке, поставленной на железном поддоне;

к) хранение запасов нефтепродуктов должно отвечать требованиям, изложенным в § 9 настоящего постановления.

л) в гараже должен быть запас песку в ящике емкостью не менее ½ куб. метр. с железной лопатой и густопенными огнетушителями, из расчета один на каждый трактор.

IV. О пожарной охране дворов.

§ 11. Постоялые и заезжие дворы должны удовлетворять следующим условиям:

а) навесы не могут быть крыты соломой или камышем;

б) ворота должны открываться на улицу;

в) запас сена и соломы не должен храниться под навесом заезжего двора;

г) освещение должно производиться керосиновыми лампами, заключенными в фонари, прикрепленные неподвижно на зданиях или на столбах или электричеством;

д) на каждые 25 подвод должны быть устроены одни ворота;

е) места установки подвод должны быть распределены с таким расчетом, чтобы к воротам оставался свободный проезд шириною не манее 3-х метров;

ж) на летнее время на дворе должны иметься бочка с ведром наполненная водою на случай пожара, а также пенные огнетушители-

V. О пожарной охране элеваторов, ссыпных пунктов и мельниц.

§ 12. Здания элеваторов должны удовлетворять следующим требованиям:

а) новые здания должны быть построены из огнестойкого материала с таким же междуэтажным перекрытием, дверями и лестницами;

б) котельные для силовых станций и сушилок для зерна должны помещаться в отдельных от элеваторов огнестойких постройках с нагнетателем горячего воздуха из калорифера по трубам при помощи вентилятора и находиться от элеватора на достаточном расстоянии;

в) трубы котельных должны быть снабжены искроуловителями и своевременно очищаться от сажи;

г) во избежание скопления зерновой пыли, элеватор должен быть оборудован пылесосами и вентиляцией, скопляющаяся пыль в помещениях и снаружи элеватора должна немедленно удаляться;

д) освещение элеватора должно быть электрическое, с вполне и всегда исправной электропроводкой, а при отсутствии электросвета керосиновые лампы должны помещаться в устойчивых фонарях, заправка ламп не должна производиться в помещениях элеватора;

е) ни под каким видом не следует допускать в зданиях и на территории элеваторов употребления открытого огня и курения,—для последнего должно быть отведено особое изолированное место;

ж) при сушке зерна должен находиться постоянный пожарный караул, снабженный огнегасительными средствами;

з) температура в сушилке не должна превышать установленной нормы (200 С);

и) в зданиях сушилки не должно храниться запасов топлива и других горючих материалов и предметов, не относящихся к производству сушильных аппаратов;

к) на территории элеватора не следует допускать хранения легковоспламеняющихся жидкостей в неспециальных для сего хранилищах, не удовлетворяющих предъявленным к таковым требованиям;

л) в помещениях элеваторов не разрешается устройство временных печей;

м) все помещения элеватора должны быть обеспечены достаточным количеством огнетушителей;

н) территория элеватора должна быть оборудована водопроводом с пожарными кранами, снабжена достаточным количеством рукавов, при отсутствии водопровода должны иметься закрытые водохранилища, не менее как на 10 куб. метр. воды, отепляемые на зиму, с ручными пожарными трубами или механическими насосами;

о) все служащие и рабочие элеватора должны быть хорошо ознакомлены с правилами противопожарной охраны и обращением с имеющимся пожарным оборудованием и инструментами.

§ 13. Все мельницы, имеющие механическое оборудование, могут быть допущены к эксплоатации лишь при их соответствии с пожарно-техническими требованиями и выполнением следующих мер предосторожности, в частности:

а) воспрещается входить с открытым огнем и применение его в пыльных камерах обоечного и размольного отделения, о чем должны быть на видных местах вывешены соответствующие плакаты;

б) уход за имеющимися на мельницах трансмиссиями и подшипниками, администрацией мельницы возлагается на определенное лицо;

в) воспрещается внутри мельниц курение табака и для этой цели отводится безопасное помещение „курилка";

г) хранение ящиков с зерном и мукой допускается только вне здания мельницы в общих складочных помещениях.

Примечание. Допускается оставлять в здании мельницы зерно и муку в количестве не свыше полусуточного производства.

д) очистка мешков от пыли и починка их должна производиться в особом помещении, изолированном от производственных отделений мельницы, при чем для обеспыливания должны иметься специальные выколачиватели (пылеотсасывание);

е) устанавливается постоянное наблюдение за своевременным метанием накапливающейся пыли;

ж) не допускается применение временных приборов отопления в помещении мельницы;

з) все здания мельницы должны быть обеспечены достаточным количеством огнетушителей, оборудованы водопроводом, а при технической невозможности его оборудования иметь запасные водохранилища емкостью не менее 10 куб. метр., отопляемые на зиму, а также ручные пожарные трубы с рукавами или механическим насосом.

§ 14. Все ссыпные пункты и совхозы должны быть в достаточной степени обеспечены полагающимся пожарным инвентарем и оборудованием, иметь запасные водохранилища для пожарных целей и добровольные пожарные дружины из состава рабочих и служащих, применительно к нормальному уставу пожарных дружин в промпредприятиях.

VI. О мерах предупреждения пожаров в увеселительных и общественных местах.

§ 15. Все увеселительные места: клубы, театры, кино-театры, и т. п., могут быть допущены в эксплоатацию не иначе, как после предварительного осмотра пожарно-технической комиссией перед

каждым открытием и, кроме того, должны иметь противопожарное оборудование и пожарный инвентарь, определенный актом осмотра пожарного надзора, а самые здания и помещения их должны удовлетворять строительно-пожарным требованиям.

§ 16. Администраторы и содержатели увеселительных мест обязаны соблюдать следующие требования;

а) иметь наблюдение, чтобы стулья и скамьи в зрительном зале были прикреплены к полу, при чем таковые должны быть расставлены согласно существующих правил. т. е. ряды стульев или скамеек должны иметь сиденья шириною не менее 0,45 мт, расстояние между стенками кресел или стульев не менее 0,9 мт и быть прорезаны проходами, ведущими к выходам и расположены, таким образом, чтобы между 2-мя проходами в каждом ряду не было более 12 мест а у боковой стены и ближайшими к ней проходам не более 6-ти мест.

Ширина средних проходов, а также других продольных проходов, если они ведут к выходам, должна быть не менее 1,25 мт, боковые проходы у стен должны быть не менее 0,90 мт, поперечные проходы, ведущие к выходам—не менее 1,50 мт. Расстояние сиденья 1-го ряда до сцены должны быть не менее 2,50 мт;

б) в зрительном зале не разрешается занимать проходы и устанавливать стулья (добавочные) в проходах, как продольных, так и поперечных; стоять публика допускается лишь в особо отведенных для сего местах, при чем с таким расчетом, чтобы на 4,50 кв. мт. пола приходилось не более 8 человек;

в) двери в зрительный зал во время спектакля только притворяются и не должны быть заперты каким-либо способом; при выходе публики наружные двери должны быть отворены во всю ширину дверного проема;

г) в помещениях и проходах, ведущих из зрительного зала к выходам, воспрещается скопление публики во время представления, а равно и загромождение проходов, коридоров и вестибюлей мебелью, скамейками, буфетами, стойками, вешалками для хранения платья и т. п.;

д) при кино-установках двери, равно как и окна, воспрещается заслонять чем бы то ни было, за исключением плотной материи или штор;

е) у всех выходов из зрительного зала и помещения должны быть вывешены на видном месте таблицы с надписью крупными буквами „выход" и прикреплены фонари для освещения выходов на всем протяжении;

ж) курение и курево разрешается только в специально отведенном для этого помещении, где должны быть в достаточном количестве ящики с песком или урны с водой для бросания окурков и спичек;

з) топка печей должна оканчиваться за два часа до начала функционирования клуба;

и) не разрешать применения на сцене огневых эффектов, разведения огня на примусах, применения переносных железных печей, не допускать курения табака на сцене и за кулисами;

Примечание. Применение световых эффектов и через посредство электрических приборов допускается лишь с соблюдением правил предосторожности на организм сильных токов.

к) в кино-будках не допускать хранения кино-фильм свыше потребного для одного сеанса, держа их в железном ящике;

л) перематывание и проверку кино-фильм производить в аппаратной камере в противоположной стороне от места расположения дугового фонаря реостата сопротивления;

м) не допускать к работе малоопытных кино-механиков требуя от последних представления соответствующего удостоверения;

н) для поддержания порядка при кино-постановках и спектаклях сельсоветы привлекают сельских исполнителей, которые обязаны наблюдать, чтобы допуск в общественные и увеселительные места лиц в нетрезвом состоянии не производился.

§ 17. Администраторы и содержатели увеселительных мест при постановке спектаклей, вечеров, концертов, кино-сеансов и проч. обязаны вызвать наряд дежурных пожарных или добровольцев из пожарной дружины, своевременно извещая об этом брандмейстеров или начальников добровольных дружин, при чем оплата за дежурство пожарных производится по соглашению.

§ 18. Все рабочие и служащие, обслуживающие увеселительные места, должны быть ознакомлены со всеми имеющимися противопожарными средствами и обязанностями на случай возникновения пожара и эвакуации публики.

§ 19. Постановка кино-передвижек может быть допущена при условии соблюдения „Правил по установке кино-передвижек на территории Н. В. края“, изданных Н.-В. Краевым Исполкомом 24-IV-29 г. за № 8 и опубликованных в „Поволжской Правде“ № 101 от 9-V-1929 г.

§ 20. Проведение массовых собраний культурно-просветительного и общественного характере допускается в существующих помещениях с соблюдением требований, изложенных в § 16 и при условии нахождения данного помещения только в 1-м этаже строений, имеющих культурно-просветительное назначение, как-то: школы, клубы, избы-читальни, библиотеки и т. п., а также здания сельсоветов кооперативных и других государственных и общественных учреждений, но отнюдь не торгово-промышленного значения и складов.

VII. О мерах безопасности при применении способа отопления.

§ 21. Все печные отопительные приборы должны находиться в полной исправности, без каких либо трещин, особенно в местах соприкосновения с потолком и на чердаке и отвечать следующим строительно пожарным требованиям:

а) толщина стенок должна быть не менее полкирпича;

б) иметь железные закрывающиеся топочные дверки, за исключением русских печей, которые вместо дверок должны иметь железные заслонки;

в) иметь под печами фундамент, при этом топки должны быть подняты выше пола на два ряда кирпичей, а при наличии деревянного фундамента—на три ряда уложенных плашмя и в перевязку;

г) дымовые каналы и стенки печей должны отделяться от деревянных частей, близ которых они проходят, разделками таким образом, чтобы расстояние между поверхностью каналов и стенок печей и крайними поверхностями деревянных частей было не менее 1½ кирпича;

д) толщина стенок дымовых труб и каналов должна быть не менее 1½ кирпича;

е) сечение дымовых труб не должно изменяться на всем протяжении, кроме допускаемого утолщения у основания;

ж) здание, крытое соломой и камышем, должно иметь дымовые трубы высотою не менее 0,5 метр. выше конька;

з) каждый дымовой канал дымовой трубы (за исключением русской печи) должен иметь у основания дверки для прочистки, причем на чердаках устройство таких дверок не допускается;

и) не допускается устройство на чердаках боровов;

к) внутренние и наружные поверхности дымовых труб и каналов, проходящих под крышей на всем протяжении, должны быть обмазаны глиняным раствором и побелены, при чем обмазка наружной поверхности должна всегда поддерживаться в исправности;

л) перед топками печей, за исключением русских, на деревянных полах должны быть прибиты металлические листы шириною не менее 30 см. и длиною не менее 70 см.

§ 22. Пользование временными печами, как-то: чугунками, железными и проч. разрешается при условии устройства таковых на металлических листах и обязательно с площадкой на них из огнеупорного материала, с хорошо устроенными отводами (дымовыми железными рукавами), с разделкой у деревянных перегородок у стен и у потолка. Вывод дыма от таких печей допускается только в дымовые трубы. Установка временных печей в отопительный сезон

допускается только с разрешения пожарных старост или нач. добровольных дружин, лишь на время с 1-го октября по 15-е апреля.

§ 23. Очистка дымоходов в отопительный период должна производиться регулярно, но не реже одного раза в 3 месяца, очистка дымоходов в производственных помещениях (пекарнях, маслобойнях и т. п.) должна производиться не менее одного раза в месяц, а при надобности и чаще.

VIII. Общие меры предосторожности от пожаров.

§ 24. Воспрещается:

а) варить легковоспламеняющиеся вещества в службах и открыто во дворах; означенные работы допускаются лишь не ближе как на 60 метров (30 саж.) от всяких строений и складов сена и соломы;

б) разводить огонь на открытых местах ближе 60 метр. (30 саж.) от всяких строений, лесов, скирдов, стогов (гумен), а также не снятых с полей хлебов, при чем разведенный огонь по миновании надобности должен быть залит водой или засыпан землей;

в) ставить самовары или паровые утюги в сенях под соломенными крышами и во дворах вблизи сена, соломы и вообще вблизи легковоспламеняющихся веществ;

г) сжигать фейерверки ближе 100 метров (50 саж.) от строений, гумен, стогов, скирдов;

Примечание. В случае ветренной погоды, фейерверки сжигать воспрещается.

д) выжигать траву, жнивье, лесные порубы в летние месяцы в течение времени с апреля по октябрь;

е) выкидывать непогашенную золу из печки на двор или улицу вблизи строений, соломы и сена, для этой цели необходимо иметь зольные ямы вдали от строений, из которых зола не выдувалась бы ветром;

ж) загромождать улицы, переулки и разрывы между строениями соломой, сеном, дровами, [illegible] постройками или какими либо другими материалами;

з) производить стрельбу из охотничьих ружей в черте селения;

и) ходить с открытым огнем по двору и надворным постройкам, а особенно вблизи складов горючих веществ;

к) курение табаку [illegible] или сенях [illegible] с горючими предметами и [illegible] хлебных и фуражных [illegible] в [illegible], а также во всех зрительных [illegible];

Примечание. [illegible] разрешение [illegible] допускается при [illegible] и наличии достаточного количества [illegible].

д) установка паровых машин, тракторов и двигателей для обмолота хлеба допускается лишь за чертой усадебных мест и не ближе 60 метров (30 саж.) от усадебных построек и складов сена, соломы и т. п.

Примечание. Вытяжные трубы от локомобиля должны быть снабжены исправными искроуловителями.

§ 25 На каждого гражданина возлагается обязанность немедленно сообщать пожарному старосте или начальнику дружины и населению о возникновении пожара, в особенности внутреннего.

§ 26. Для ликвидации и локализации пожара в населенных пунктах, не имеющих городского устройства, сельсоветы привлекают население к трудовой и транспортной повинности в порядке положения. О порядке привлечения населения к трудовой и транспортной повинности (С. У. 1927 г. № 72, ст. 500) и издаваемых в его развитие инструкций НКВД и НКТ.

§ 27. Тушением пожара руководит начальник добровольной дружины, а при отсутствии последней—начальник первой прибывшей на пожар добровольной дружины, за отсутствием же последних и их заместителей, тушением пожара руководит пожарный староста.

Примечание. Для сохранения боеспособности имеющихся пожарных команд, согласно постановления СТС от 4-V-21 г., необходимо наблюдать за недопущением использования живого и мертвого инвентаря на работы, не относящиеся к пожарному делу.

§ 28. Во время пожара никто не имеет права вмешиваться в действия и распоряжения начальника дружины или пожарного старосты.

§ 29. До прибытия пожарной команды или добровольной дружины, домовладелец или уполномоченный по пожарной охране здания, выделенной согласно настоящего обязательного постановления (§ 1), обязан принять меры для тушения возникшего пожара всеми имеющимися под руками средствами, как то: водою, огнетушителями и другими.

§ 30. Наблюдение за выполнением всех противопожарных правил возлагается на сельсоветы, милицию, пожарных инструкторов начальников добровольных дружин, пожарных старост и органы Госстраха.

§ 31. Виновные в нарушении настоящего постановления подвергаются ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 10 рублей или принудительным работам до двух недель.

§ 32. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через две недели со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. председателя Горсовета Осипов.

И. о. секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 7

президиума Сталинградского Городского Совета

от 18-III 1931 г.

Об утверждении правил по принятию мер предосторожности против пожаров по городу Сталинграду и по селениям, включенным в городскую черту.

Президиум Горсовета, на основании п. „б“ ст. 7. Положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 года № 39), постановляет:

1. Утвердить прилагаемые при сем правила о мерах предосторожностей против пожаров по г. Сталинграду и по селениям, включенным в городскую черту.

2. За нарушение указанных в ст. 1 правил налагается в административном порядке одно из следующих взысканий:

а) предупреждение,
б) штраф до 100 рублей,
в) принудительные работы не свыше 1 месяца.

Примечание 1. Штраф, при неуплате его, заменяется принудительными работами.

Примечание 2. Учреждения, предприятия и организации за нарушение вышеуказанных правил несут ответственность в лице своих заведующих, администраторов, председателей и членов правлений.

3. Наблюдение за выполнением правил возлагается на Управление пожарной охраны и органы милиции.

4. Настоящее обязательное постановление и правила вступают в силу по истечении 2-х недель со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняют действие в течение одного года.

Пред. Горсовета Осипов.

И. о. секретаря Куприянов.

[illegible]

[illegible]

по принятию мер предосторожности против пожаров по городу Сталинграду и поселениям, включенным в городскую черту

1. Общие противопожарные меры.

§ 1. При возникновении пожара все лица, живущие в данном домовладении или хозяйстве, обязаны немедленно вызвать к месту пожара ближайшую пожарную команду.

За несвоевременность вызова ответственность возлагается на лиц, занимающих помещение, в котором возник пожар, и лиц, ответственных за данное домовладение или хозяйство.

§ 2. Все частные домовладения, частные и государственные предприятия и хозяйственные учреждения, располагающие водоемами, [illegible] разборными будками и кранами и прочими водохранилищами, обязуются производить отпуск воды для надобности пожарной команды без задержки и промедления и в неограниченном количестве.

§ 3. Все частные лица, учреждения и организации, имеющие телефоны, обязаны иметь у телефона № своего телефона и № ближайшей пожарной части и при извещении о пожаре безоговорочно допускать граждан для пользования телефоном.

§ 4. [illegible] пожарных частей по городу все экипажи, [illegible], автомобили и т. п. [illegible] немедленно освобождать необходимое для движения [illegible], а трамваи обязаны останавливаться и давать пожарному обозу свободный и беспрепятственный проезд.

§ 5. Ответственность по наблюдению и за выполнением правил пожарной охраны и устранение дефектов, обнаруженных при осмотрах, возлагается на лиц, ответственных по домоуправлению (правление жактов в лице председателя, коменданта, завдомом, арендатора, [illegible]).

Контроль за устранением пожарных дефектов возлагается на [illegible] Сталинградской [illegible] соответствующих [illegible].

§ 6. Все учреждения, организации, жакты, торговые заведения и т. п. обязаны выделить из состава служащих или рабочих одно лицо, возложив на него обязанности по наблюдению за пожарной охраной занимаемых зданий, зарегистрировав это лицо в управлении пожарной охраны.

§ 7. Пользовани[illegible] следования и разреш[illegible] со стороны [illegible] не допускается.

§ 8. Учреждения, организации, предприятия, жакты и частные лица, имеющие в своем распоряжении дворников или сторожей, обязаны принимать меры к очистке от снега и льда крышек расположенных против их домовладений уличных пожарных подземных гидрантов и следить, чтобы на стенах и заборах сохранялись надписи, указывающие место нахождения означенных гидрантов.

§ 9. Здания, имеющие более одного этажа, должны быть обеспечены специальными пожарными лестницами, доходящими до крыши, устанавливаемые в простенках оконных проемов. Тип лестниц и место установки должны согласовываться с управлением пожарной охраны.

§ 10. На всех зданиях, имеющих высоту более 12,5 мет. при уклоне крыши здания от 15 до 40 гр. должны быть устроены на крышах вдоль стен несгораемые перила или парапеты высотою не менее 0,6 метр.

II. О торговле взрывчатыми веществами и охотничьими огнеприпасами и их хранении.

§ 11. Торговля взрывчатыми веществами и охотничьими огнеприпасами, а также и их хранение допускается лишь с соблюдением всех требований, предусмотренных постановлением СНК РСФСР от 23/I (С.У. 1926 г. № 3, ст. 33) и инструкцией НКВД от 3/I-28 г. № 153. (Бюлл. НКВД № 15 от. 28 г.), а потому торговля этими веществами и припасами, а также хранение их без надлежащего разрешения со стороны управления пожарной охраны и других соответствующих органов воспрещается.

§ 12. Для получения разрешения на открытие торговли огнеприпасами заинтересованными учреждениями, предприятиями или организациями подаются в управление пожарной охраны письменные заявления с приложением в 2-х экземплярах плана и разреза помещения, предназначенного для торговли с указанием характера соседних помещений и рода предполагаемой торговли.

§ 13. Намечаемые магазины под торговлю взрывчатыми веществами и охотничьими огнеприпасами должны быть отделены капитальными каменными стенами от смежных с ними жилых помещений, магазинов, а также от сеней и коридоров, соединяющих жилые помещения других магазинов с выходом наружу, если других выходов не имеется. При нахождении по соседству больниц, общественных мест, аптек и учреждений, открытие данной торговли быть не может.

§ 14. Для хранения в магазинах огнеприпасов должно быть отведено отдельное помещение, отгороженное от других помещений магазина огнестойкими бетонными или кирпичными стенами и потолками; стены этого помещения должны быть более легкого типа, чем капитальные стены магазина и само помещение дожно быть об'емом не менее 24-х куб. метр. Помещение должно быть снабжено деревянной обитой железом по войлоку и открывающейся наружу дверью с пружиной.

В помещении должен быть устроен вытяжной канал размером 26×26 см. или 2 канала размером 26×13 см. каждый, а также иметь в достаточном количестве огнетушителей по указанию пожарного надзора.

§ 15. В магазинах огнеприпасов к охотничьему оружию воспрещается хранение вместе с огнеприпасами фейерверков и вообще предметов, выделываемых из ударных составов и других взрывчатых веществ, а равно нефти, керосина, бензина, зажигательных спичек, лаков и других быстро воспламеняющихся веществ, а также курение табака.

Электрическая проводка в магазинах и помещениях, где производится хранение огнеприпасов, должна быть оборудована в точном соответствии с установленными на этот предмет техническими требованиями, т. е. заключена в „Бергманские" трубки, а выключатели, штепселя и предохранители должны быть установлены в магазинах, а не в складочных помещениях.

§ 16. Способ отопления должен быть наиболее безопасный (центральное, водяное, пароводяное и паровое) и отвечать всем устанавливаемым пожарно-техническим требованиям. Перевеска и пересыпка пороха и прочие работы с ним в помещении его хранения воспрещаются.

§ 17. Количества хранимого в магазинах пороха не должно ни в коем случае превышать в общей сложности 12 килограмм, независимо от того, хранится ли порох одного какого-либо сорта или разных сортов (дымный, малодымный или бездымный).

§ 18. Хранение пороха допускается только в заводской упаковке в металлических ящиках легкого типа, обитых внутри войлоком или другим соответствующим ему материалом, с такими же легко открывающимися крышками.

§ 19. Дымный порох должен храниться в отдельных ящиках от малодымного и бездымного.

§ 20. Сверх пороха в заводской упаковке допускается хранение снаряженных дымным, малодымным, или бездымным порохом патронов в количестве с общей зарядкой не свыше 12000 шт. и малокалиберных патронов калибром не более 6 м/м., не свыше 200.000 шт. Сверх пороха допускается хранение капсюлей не свыше 1.000.000 шт.

§ 21. Оптовые склады огнеприпасов и пороха должны находиться за чертою города в специальных огнестойких помещениях без искусственного освещения и отопления; общая норма хранимого, включая сюда весь порох в снаряженных патронах и ударный состав в капсюлях не должен превышать 8 тонн.

Примечание 1. Предусмотренная норма хранения огнеприпасов может быть в каждом отдельном случае увеличиваема или уменьшаема дающими на открытие складов огнеприпасов разрешение, в зависимости от местных других условий.

Примечание 2. Хранение капсюлей и малокалиберных патронов боевого огня калибра 22 в базисных складах при условии изолированности этих складов от жилых помещений допускается не свыше 20.000.000 шт. и патронов не свыше 5.000.000 штук.

III. О мерах безопасности при торговле горючими веществами и хранении их.

§ 22. Розничная продажа нефтепродуктов разрешается из мелочных, москательных и т. п. заведений, при соблюдении следующих требований:

а) в помещениях, расположенных в первом этаже огнестойких зданий, с огнестойкими перекрытиями, допускается хранение: жидкостей 1 и 2 класса (керосина, мазута, смазочных масел и др.) не свыше 650 кгр., жидкостей 3-го класса (бензина, газолина и др.) в количестве не свыше 80 кгр., при чем отпуск жидкостей 3-го класса может производиться или при дневном освещении или при электрическом (ламп накаливания);

б) в помещениях, расположенных в огнестойких зданиях с деревянными перекрытиями или в деревянных зданиях, допускается хранение жидкостей только 1-го и 2-го класса (керосин, мазут и др.) в количестве не свыше 325 кгр.;

в) сосуды, содержащие нефтепродукты, должны быть поставлены на железные листы с загнутыми краями (протвени), при чем для хранения жидкостей 2-го и 3-го класса допускаются сосуды только металлические;

г) помещения для хранения запасов нефтепродуктов, отпускаемых из мелочных, москательных и т. п. заведений могут быть отводимы лишь в отдельно стоящих каменных зданиях, а также в подвалах с огнестойкими перекрытиями, имеющими непосредственные выхода наружу.

Примечание. К нефтепродуктам 1-го класса относятся масла, дающие вспышку паров при температуре свыше 45 гр. С., ко 2-му классу при температуре от 28 гр. до 45 гр. и к 3-му классу—при температуре ниже 28 гр. С.

д) Все помещения, из коих производится продажа и хранение горючих веществ, должны быть обеспечены густопенными огнетуши-

телями „Тремасс“ и иметь также в достаточном количестве сухой песок в ящиках с лопатами.

§ 23. Оптовая торговля и хранение большого количества легковоспламеняющихся жидкостей должна производиться на специальных складах, отвечающих требованиям в отношении разрывов и норм постановлению СНК РСФСР от 27-XI-1925 г. и в отношении мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность складов в соответствии с правилами, установленными СТО в постановлении от 12/VI-1923 г. и инструкциями, издаваемыми НКВД.

§ 24. Торговля нефтепродуктами в развоз должна производиться с разрешения гос. пожарного надзора и с соблюдением существующих на этот счет правил.

IV. Об исправном содержании и уходе за огнетушителями, действующими струею жидкости, пены или огнегасительного порошка под давлением газов.

§ 25. Все учреждения, предприятия, организации и лица, имеющие в эксплоатации ручные химические огнетушители, должны в части пользования и обращения с таковыми строго руководствоваться утвержденными НКВД РСФСР от 4-IV-1927 г. и согласованными с НКТ „Правилами ухода за ручными химическими огнетушителями, действующими струею жидкости, пены или огнегасительного порошка под давлением газов“.

Примечание. Один раз в полугодие не менее 2% находящихся в эксплоатации у предприятий, учреждений или частных лиц огнетушителей каждой системы и во всяком случае не менее одного огнетушителя при общем количестве от 10 до 100 штук должны подвергаться на действие или перезаряжаться.

§ 26. Каждое учреждение, предприятие или лицо, имеющее в эксплоатации огнетушители, обязано иметь при них специальную книжку по форме, указанной в приложении.

§ 27. Огнетушители „Победа“, „Богатырь“, „Саламандра“, „Минимакс“, „Рекорд“, „Ниагара“ и др., выпущенные на рынок в дореволюционное время, как огнетушители устаревших типов, подлежат немедленному изъятию из эксплоатации и никакому ремонту подвергаться не должны.

Огнетушители: „Богатырь“ гидромеханического завода „Чудо-Богатырь“, „Красный Богатырь“, „Богатырь“, Сетмор завода, „Богатырь“ Кооперативного т-ва „Огнегас“, жидкопенный „Богатырь“, Беленького и др., выпущенные за последние годы на рынок огнетушители, кроме перечисленных выше, могут быть в эксплоатации в течение срока не более 3-х лет с момента пуска в эксплоатацию при условии их полной исправности.

§ 28. Мастерские, принимающие в ремонт огнетушители и производящие выпуск в обращение старых огнетушителей, должны зарегистрироваться в Управлении пожарной охраны, без чего работа не может ими производиться.

§ 29. Производство зарядки огнетушителей, допущенных к обращению, производится только зарядами или собственного изготовления производителей этих огнетушителей или госпредприятий, изготовляющих пожарную продукцию в частности „Тремасс“.

V. Меры пожарной безопасности при производстве строительных работ.

§ 30. Все учреждения, предприятия, организации и лица, производящие новое строительство или капитальный ремонт строений, независимо от способов ведения строительства (подрядного или хозяйственного), обязаны соблюдать „Правила о мерах пожарной безопасности при производстве строительных работ“, изданные Н.-Волжским Краевым Исполкомом 9/II-1930 г. опубликованные в „Поволжской Правде“ от 13/II-1930 г. № 35.

VI. О мерах предупреждения пожаров в прибрежной полосе, занимаемой лесозаводами.

§ 31. Все лесорганизации, имеющие в прибрежной полосе заводы, склады леса и стоящие у берега суда, обязаны на свой счет оборудовать таковые противопожарными средствами по указанию государственного пожарного надзора, с установлением в районе Волго-Донских пристаней одного обходного постоянного пожарного поста, связанного прямым телефонным проводом с ближайшей городской пожарной частью.

§ 32. Хранение пиленых лесоматериалов должно производиться в штабелях, размер которых не должен превышать в длину 30 метров и в ширину 25 метров; штабели круглого леса должны быть в длину не более 150 мт. и по ширине 15 мт.; высота штабелей для пиленого и круглого леса не должна превышать 12 мт.

Штабели дров не должны быть более: по длине 30 мт., по ширине 7 мт. и по высоте 5 мт.

Между отдельными штабелями лесных материалов и дров должны быть соблюдены разрывы не менее 5 мт., которые, равно как проезды, не должны чем-либо загромождаться, при чем на бичевнике ниже Голицынского взвоза допускаются только поперечные интервалы.

§ 33. Для усиления пожарной охраны лесной Волго-Донской пристани, лесорганизации обязаны иметь механический насос—мотопомпу, с достаточным количеством при ней рукавов и специального лица для ее обслуживания.

§ 34. Строжайше воспрещается держание огня кому бы то ни было как на судах (кроме сигнальных), так и на бичевнике и на всей территории прибрежной полосы, а также разведение костров.

Примечание 1. Плакаты с предупреждением об этом должны быть вывешены лесоорганизациями на видных местах.

Примечание 2. Топка печей, курение табака и разведение костров разрешается лишь в местах, особо для сего предназначенных.

§ 35. Все проходящие по территории прибрежной полосы паровозы должны иметь у форсунок закрытые поддувала.

VII. О пожарной охране зрелищных предприятий и мест общественных собраний.

§ 36. Каждое зрелищное предприятие и место для общественных собраний по окончании капитального ремонта, а также ежегодно не позднее как за две недели до начала открытия должны подвергаться осмотру в пожарном отношении специальной комиссией, созываемой по заявлению администрации зрелищных предприятий.

§ 37. Все зрелищные предприятия и места общественных собраний должны иметь противопожарное оборудование и пожарный инвентарь, определенный актом осмотра пожарного надзора, а самые здания и помещения должны отвечать строительно-пожарным правилам.

§ 38. Администраторы зрелищных предприятий и мест общественного пользования обязаны содержать в исправном состоянии всегда готовым к действию пожарный инвентарь и пожарное оборудование, а также приборы отопления и освещения.

§ 39. Администраторы зрелищных предприятий, клубов и др. увесилительных мест обязаны:

а) иметь наблюдение, чтобы ряды стульев или скамейки в зрительном зале были надежно прикреплены к полу, соединены между собою, имели сиденья шириною не менее 0,45 мт., а расстояние между спинками кресел, стульев или скамеек — не менее 0,90 мт.; установка скамеек для зрителей без спинок воспрещается. Ряды стульев или мест должны быть прорезаны проходами, ведущими к выходам, расположенным таким образом, чтобы между двумя проходами в каждом ряде не было более 12 мест, а между боковой стеной и ближайшим к ней проходом не более 6 мест. Ширина средних проходов, а также других продольных проходов, если они ведут к выходам, должна быть не менее 1,25 мт., боковые проходы у стен не менее 0,90 мт., поперечные проходы, ведущие к выходам не менее 1,50 мт., расстояние сиденья от первого ряда до экрана не должно быть менее 1,50 мт., расстояние сиденья от первого ряда до экрана не должно быть менее 2,5 мт., все проходы должны быть совершенно свободны и не иметь ступеней;

б) не допускать постановки добавочных к рядам стульев в проходах на время пребывания публики, скопления таковой у выходов и проходах, а равно загромождения проходов, коридоров и выходов мебелью, скамейками, буфетами, вешалками для хранения платья и т. п.;

в) двери, равно как и окна в зрительном зале, не допускать завешивать чем бы то ни было, за исключением штор для затемнения;

г) топку печей оканчивать за два часа до начала функционирования зрелищного предприятия, клуба или места общественного пользования;

д) не разрешать применения на сцене огневых эффектов, разведения огня, применения примусов и керосинок, не допускать курения табака на сцене и за кулисами, как во время функционирования зрелищного предприятия, так и в остальное время, кроме как в специальном для этой цели помещении, снабженном урнами для бросания окурков и спичек.

Примечание 1. Применение световых эффектов может быть допущено при соблюдении мер пожарной безопасности и согласованности с Гос. Пож. Надзором.

Примечание 2. Инсценирование курения по содержанию выполняемой пьесы допускается, но при полной гарантии безопасности.

е) наблюдать, чтобы всякого рода ковры и ковровые дорожки в проходах и других помещениях были прикреплены к полу, во избежание того, чтобы они при движении публики не сбивались и не мешали беспрепятственному выходу, в случае паники;

ж) наблюдать, чтобы наружные выходы с внешней стороны всегда были очищены от мусора, а зимой от снега;

Примечание. Все двери общественно увеселительных мест и культурно-лечебных заведений должны открываться по направлению выхода.

з) во время функционирования зрительных предприятий, клубов и мест общественного пользования все двери должны быть доступны и легко открываться самой публикой, а наружные не должны закладываться перекладинами или запираться на замок;

и) иметь над всеми выходными дверями из зрительного зала и фойэ железные фонари со стеариновыми свечами или лампами с пиронафтом, при чем фонари должны иметь надпись крупными буквами: „выход“ и устроены так, чтобы воздух в них попадал из другого помещения.

Примечание. Дежурное освещение должно иметься все время в продолжении спектакля и сеансов до окончательного ухода публики.

§ 40. Администраторы зрелищных предприятий, клубов и других общественных мест обязаны при постановке спектаклей, вечеров, концертов и проч. вызывать из городских пожарных частей наряд дежурных пожарных в составе не менее 2 человек, извещая об этом заблаговременно.

Примечание. Оплата за дежурство устанавливается в размере 1 р. 50 к. за каждого пожарного.

§ 41. Администраторы зрелищных предприятий, клубов и других мест общественного пользования обязаны на случай пожара распределить обязанности обслуживающих лиц и разработать порядок эвакуации посетителей при пожаре, вывесив таковой в конторе на видном месте для ознакомления сотрудников.

§ 42. Для своевременной передачи извещений о возникновении пожара иметь во всех зрелищных предприятиях, клубах и общественных местах телефоны прямого провода городским пожарным частям.

§ 43. В тех районах города, где имеется водопровод, зрелищные предприятия, клубы и места общественного пользования, в целях пожарной безопасности, должны быть присоединены к таковому с установкой пожарных кранов и обеспечением последних надлежащим количеством пожарных рукавов с брандспойтами (стволами).

Примечание. [illegible]

§ 44. В кино-театрах со стационарной установкой аппаратная камера должна иметь пол, потолок и стены огнестойкие, постоянно-вытяжную вентиляцию, автоматически плотно закрывающуюся дверь, заслонку для закрытия наблюдательных и проекционных отверстий, каковых должно быть не более 3 и с площадью каждое не более 30 кв. сант., огнетушитель [illegible] должен находиться всегда в исправном состоянии. Отверстие для контроля, помимо заслонки, должно иметь зеркальные стекла.

В аппаратной будке не допускается наличие печей и каких-либо источников света, кроме электрического. Там же должно быть ведро с водой, шерстяное одеяло для тушения огня, сухой огнетушитель и песок.

§ 45. Лампы освещения в коридорах, вестибюлях и лестницах должны быть включены в отдельные цепи от особой распределительной доски вне помещения аппаратной камеры, чтобы неисправность в одной группе ламп не влияла на другую.

Выключатели и предохранители должны быть установлены в недоступных для публики местах и находиться в закрытых несгораемых ящиках.

§ 46. Все устройство проводки тока должно вполне удовлетворять действующим правилам и не носить так называемого временного характера.

§ 47. Все плавящиеся предохранители должны устанавливаться вне аппаратной камеры и вне зрительного зала и иметь огнеупорные закрытия.

§ 48. Если для проектирования картин пользуются током постоянным при посредстве умформеров, преобразователей тока или ка-

ких-либо приборов, то таковые должны быть установлены в особом помещении, недоступном для публики, с соблюдением правил, относящихся к таковым установкам.

§ 49. Для поглащения лишнего напряжения от дугового фонаря должны применяться соответствующей мощности реостат (прибор сопротивления) и трансформатор,—индукционная катушка не должна допускаться.

Трансформатор и реостат должны находиться вне будки, кроме коммутатора.

Применение жидкостных ареостатов воспрещается.

§ 50. Открытие выключателя в аппаратной будке должно быть мгновенного действия (не давать образовываться искре).

§ 51. При дуговом фонаре должны быть установлены амперметр, предохранитель на обоих полюсах и выключитель, помещенный на удобном для скорого выключения месте. Во время эксплоатации сила тока вольтовой дуги не должна увеличиваться выше той нормы, для которой расчитаны провода и реостаты и которая заявлена при освидетельствовании.

Увеличение силю тока и всякое изменение в устройстве будки и други помещений кинематографа могут допускаться только после нового освидетельствования.

§ 52. Будка и зрительный зал должны иметь отдельные сети для освещения, которые должны включаться не только из будки, но из другого пункта. Лампы в будке должны быть с предохранительными колпаками; везде, где можно опасаться механического повреждения проводов, таковые должны быть заключены в бергмановские трубы.

§ 53. Замена предохранителей медной проволкой воспрещается. Предохранители допускаются только закрытого типа. Воспрещается производить какие-либо работы по исправлению сети в будке под током.

§ 54. В аппаратной камере обтирочный материал должен храниться в особых закрытых металлических ящиках, рвущаяся целлулоидная лента должна тщательно собираться до мелких кусочков в отдельный всегда закрытый ящик и ежедневно убираться.

Ленты должны находиться в огнеупорных ящиках с отдельными расположенными друг от друга автоматически закрывающимися от собственного веса крышками, двигающимися в вертикальном направлении; каждая отдельная лента должны быть изолирована от других.

Перематывание и проверка кино-лент должна производиться в аппаратной камере в противоположной стороне от места расположения дугового фонаря, реостата сопротивления, если на то не имеется отдельного помещения, устроенного так-же, как и сама камера.

Применение аппаратов, не имеющих приемных катушек для ленты—воспрещается.

§ 55. Кино-механики во время сеансов не должны отлучаться из аппаратных камер без замены их помощниками.

§ 56. К управлению кино-аппаратом должны допускаться только сведующие лица, зарегистрированные в установленном порядке и взятые на учет в Управлении пожарной охраны, согласно циркуляра НКВД № 9 от 21-X 1929 г. (Бюллетень НКВД № 39 от 15-X 1929 г.)

§ 57. Постановка кино-передвижек в школах, общественных местах, учреждениях и др. помещениях, не имеющих специального устройства, допускается только с разрешения Управления пожарной охраны с соблюдением правил по установке кино-передвижек на территории Н.-В. Края, издан. Н.-В. Краевым Исполкомом от 24-IV-29 г. за № 9 и опубл. в газете „Поволжская Правда“ № 101 от 9 X-1929 г.

§ 58. Все здания занимаемые лечебными заведениями и школами, должны быть обеспечены в достаточном количестве пожарными средствами и отвечать пожарно-техническим требованиям.

VIII. О соблюдении мер безопасности при применении способов отопления.

§ 59. Все печные приборы, служащие как для отопления, так и для производственных целей, должны содержаться и находиться всегда в состоянии полной исправности, особенно в местах соприкосновения с потолком и на чердаках и снабжены исправными заслонками, дверцами, крышками при отдушинах.

Дымовые трубы в чердаках и помещениях должны быть ошпарованы, выбелены, выложены плашмяной кладкой и выведены не ниже одного метра над поверхностью крыши.

Перед каждой топкой должен быть прибит к полу металический лист размером 0,7×0,7 метр.

Примечание 1. При устройстве новых дымоходов таковые должны быть коренными и находиться на собственном фундаменте. Устройство боровов (горизонтальных дымоходов) не разрешается, в исключительных случаях, когда это необходимо по техническим условиям, таковые могут быть допущены к устройству, но не более 1 метра, на прочных деревянных подмостях, изолированных асбестом или железом по войлоку, пропитанной глиной, или же по настилу в один ряд кирпича с устройством шанцев, и 2-х рядов плашмя кирпича с перекрытием швов с тщательной ошпаровкой и побелкой.

Примечание 2. Устройство на чердаках в дымоходах прочистительных дверец для выемки сажи—не допускается.

§ 60. Все отопительные приборы должны быть на крепком фундаменте, а при устройстве печей в верхних этажах, таковые должны устраиваться на прочных специальных железных укреплениях или капитальных стенах. Печи и дымоходы должны иметь соответствующие

вертикальные и горизонтальные разделки, при этом вертикальная разделка, т. е. разделка между печами или дымоходами и деревянными стенами, а также и перегородками и обрешеткой кровли должна быть не менее 76 см., считая от внутренней поверхности дымохода или печи (дыма или огня), горизонтальные разделки между дымоходами и балками, мауэрлатами, стропилами и другими деревянными частями конструкции здания должны быть не менее [illegible] см., считая также от внутренней поверхности стенок дымохода (дыма или огня).

Примечание 1. При сильно работающих печах и дымовых трубах (кузниц, пекарен, бань и пр.), [illegible] лежащие деревянные части строения должны быть, кроме того, покрыты асбестом или войлоком, пропитанным глиной.

Примечание 2. При наличии технической невозможности соблюдения разделок в жилых помещениях по требуемым размерам, последние могут быть уменьшены до 20 см. с [illegible]

[illegible]

§ 61. Не допускать устройства печей [illegible] (без кирпича); при устройстве [illegible] типа последние разрешается [illegible] при условии изоляции пола железом по войлоку, пропитанному глиной, или двойным рядом кирпича с устройством на нем [illegible] с [illegible] глины с [illegible].

§ 62. [illegible] трубы (...) как внутри помещения, так и на чердаках — воспрещается.

§ 63. При устройстве дымоходов в капитальных стенах разделки должны быть не менее [illegible] см., считая от дыма, т. е. с внутренней стенки дымохода.

§ 64. Помещения, в коих ставятся калориферы или котлы центрального отопления, должны быть несгораемыми с несгораемыми перекрытиями.

При применении в качестве топлива нефти или торфа [illegible] не менее [illegible] с [illegible] их [illegible] последние [illegible] ска в помещениях должны иметься огнетушители в количестве по указанию пожарного надзора. Для хранения использованного обтирочного материала должны иметься металлические ящики с такими же крышками. Котельные должны быть обеспечены свободными выходами для работающих в них лиц.

Примечание 1. Состояние отопительных приборов центрального отопления (водяное, паровое, воздушное [illegible] и т. д.) и порядок их действия должно находиться в полной исправности.

§ 65. Во всех без исключения зданиях, отапливаемых жидким топливом, должны иметься вполне опытные истопники, хорошо знакомые со своим делом.

Примечание. Отопление предприятий и жилых строений жидким топливом при посредстве приборов примитивного устройства не допускается.

Примечание 2. Отопление жидким топливом печей в жилых строениях допускается только с особого разрешения Управления Пожарной Охраны.

§ 66. Хранение жидкого топлива в кочегарке и в помещениях, где установлены приборы, допускается не свыше суточной потребности. Излишние запасы жидкого топлива должны храниться вне кочегарок в железной посуде и в закрытом виде.

§ 67. Воспрещается оставлять без надзора кочегарки и помещения с отопительными приборами во время их топки, а также производить самое отопление в ночное время, за исключением случаев особой надобности, с предварительным уведомлением об этом Управления Пожарной Охраны.

[illegible]. Правила установки временных печей.

§ 68. Пользование временными печами допускается лишь с разрешения Управления Пожарной Охраны и только в отопительный период с 1 го сентября до 1-го апреля. В летний период все временные печи должны быть сняты или топка их должна быть [illegible].

Примечание. Пользование временными печами в летнее время может быть допущено для технических надобностей (просушка стен [illegible], ремонт [illegible]) [illegible] с предварительного согласия Управления Пожарной Охраны.

§ 69. [illegible] печи должны быть устанавливаемы на кирпичном [illegible] (6 вершк.) или поставлены на [illegible] не менее 20 сант. от пола с обивкой [illegible] с асбестовой или войлочной прокладкой с таким расчетом, чтобы [illegible], покрытая железом, в 2 раза превышала площадь печи.

§ 70. Железная или чугунная печь должна отстоять от деревянных и [illegible] горючих частей здания в расстоянии не менее 0,7 метра или должна иметь [illegible] кирпичную разделку в 1 кирпич [illegible]. Подобные [illegible] разделки являются обязательными и при [illegible] кирпичных печей в отношении [illegible] горючих частей здания.

§ 71. Дымовые [illegible] трубы от временных печей должны находиться от деревянных потолков и стен, или других возгорающихся частей и предметов не ближе 0,7 метра, а в оштукатуренных—53 сантиметра. При прохождении железных дымовых труб через деревянные части построек (стен, перегородок и т. п.) должна иметься кирпичная разделка в 13 сант. с дополнительной прокладкой у деревянных частей кошмы или асбеста.

§ 72. Проводка труб разрешается исключительно в дымоходы существующих капитальных печных установок, при чем работа должна производиться специалистом печником.

§ 73. В зданиях, оборудованных центральным отоплением, установка временных печей разрешается только в исключительных случаях, после обследования специальной технической пожарной комиссии.

§ 74. Строго воспрещается проводить трубы в окна и в форточки, с выводом наружу, а также и выводить дымовые трубы в отдушины и всякого рода вентиляционные каналы, трубы, отверстия и световые фонари.

§ 75. Отдельные колена железных дымоходов должны входить одно в другое по направлению дыма, а места соединения должны быть тщательно смазаны глиной. Вся система проводки железных дымовых труб должна быть надежно укреплена и исключать всякую возможность их падения от неосторожного прикосновения к ним.

Примечание. Воспрещается вешать для просушки на железные дымоходы белье, тряпки и проч., а равно хранить вблизи печей жидкие твердые и прочие горючие материалы и предметы.

§ 76. Строжайше воспрещается установка временных печей в зданиях, в помещениях публичного характера, как-то: театрах, кинематографах, цирках и проч.

§ 77. Строительный сезон каждого года должен быть использован для приведения в порядок обнаруженных неисправностей в печах и трубах, а в экстренных случаях исправления такого рода должны производиться безотлагательно. Во всяком случае осмотр дымоходов в чердачных помещениях должен производиться с очисткой их от сажи.

X. Очистка приборов отопления от сажи.

§ 78. Для очистки печей и труб от сажи устанавливаются следующие сроки:

а) для русских печей, чугунных плит и кипятильников—не реже одного раза в три месяца в течение всего года;

б) для специальных печей: хлебопекарень, кондитерских сушилен, коптилен, прачечных, бань, плавилень и пр.—не реже двух раз в месяц в течение всего года;

в) для самоварных вытяжек—два раза в течение всего года;

г) для печей голландских, утермарковских, каминов, калориферов и центрального отопления в течение отопительного сезона с 1-го октября по 15-е апреля ежемесячно;

д) при отоплении жидким топливом, очистка должна производиться два раза в месяц;

е) в неотопительный период с (15 апреля по 1-е октября) очистка должна производиться не реже одного раза в полугодие.

В особых случаях при необходимости, признанной техническим пожарным надзором, производство выжигания огнем сажи в трубах должно производиться при участии пожарных команд.

§ 79. Для проведения контроля за своевременной очисткой дымоходов от сажи в каждом отдельном домовладении, предприятии, учреждении и т. п. должны быть заведены специальные тетради по нижеследующей форме:

„Контрольная тетрадь по очистке дымовых труб и печей по . . . . находящегося по . . . . . . ул., д. № . . . . .

№№ по порядку.	Время очистки	Где производилась работа (в каком помещении, цехе или чьей квартире)	Общее состояние их	№ наряда или учет карточки УПО, по которой допущен к работе	Расписка производителя работ

§ 80. Для осуществления надзора за лицами и организациями, занимающимися трубочистным делом, таковые, на основании циркуляра НКВД № 60 от 16-II-27 г., обязаны зарегистрироваться в управлении пожарной охраны.

Примечание. Жакты, учреждения, предприятия и друг. организации обязаны, при допуске трубочистов к работе, требовать от них удостоверение или справку о регистрации в управлении пожарной охраны, без которых к работе не допускать.

XI. О пожарной охране промышленных, производственных, складочных и других предприятий.

§ 81. Все вновь открываемые фабрики, заводы, торгово-промышленные предприятия, склады и мастерские должны быть предварительно осмотрены пожарным надзором на предмет установления соответствия здания пожарно-техническим требованиям и постановлениям центральной и местной власти по пожарной охране, без каковогo осмотра и надлежащего получения заключения, к открытию не допускаются.

§ 82. Все существующие производственные и промышленные предприятия и торговые склады должны быть оборудованы и обеспечены пожарными средствами в строгом соответствии с правилами № 139-44 о противопожарной охране производственных предприятий, утвержденными НКВД и НКТ и согласованными с ВСНХ СССР (Бюллетень НКВД № 14 от 14-X-28 г.), а также обязаны выполнять все предусмотренные указанными правилами требования и предложения пожарного надзора.

§ 83. Всякого рода промышленные заведения, в коих производится работа с применением огня (за исключением тех, где непрерывное поддержание огня в течение более или менее значительного промежутка времени требуется по условиям производства), не должны оставлять огонь на время ежедневной приостановки производства работ в состоянии, допускающем возгорание.

§ 84. В каждом промышленном предприятии, согласно циркуляра НКВД и ВСНХ РСФСР за № 171 (Бюллетень НКВД № 15 от 27 г.), должны быть назначены специальные лица, ведающие пожарной охраной и наблюдающие за пожарной безопасностью предприятий.

§ 85. В мелких предприятиях, мастерских и складах обязанности по наблюдению за пожарной охраной должны быть возложены на одного из сотрудников предприятия, с обязательной регистрацией в управлении пожарной охраны.

§ 86. Открытие и эксплоатация помещений под кузнечные и лудильные мастерские должно производиться при условии их огнестойкости и обеспеченности противопожарными средствами. Над горнами, каковые должны быть сделаны из огнестойкого материала, надлежит иметь зонты с железными отводными трубами, проходящими через крышу наружу. Нахождение кузниц и лудильных мастерских в подвалах со сплошной деревянной застройкой или в смежных помещениях с жилыми квартирами не разрешается.

§ 87. Деревообделывающие мастерские должны размещаться в специальных огнестойких помещениях, но, как исключение, могут быть допущены и в деревянных зданиях, при условии их обособленности от жилых строений и соблюдения установленных разрывов от соседних строений. В процессе эксплоатации мастерских, содержатели и арендаторы таковых обязаны выполнять:

а) не допускать сушку леса вблизи печных приборов, имея для этой цели, специально приспособленные помещения (сушилки);

б) не допускать хранения в мастерских лесоматериалов и готовой продукции более суточной потребности и выработки;

в) не допускать курения, [illegible] об[illegible] [illegible], [illegible] для курения должны быть [illegible];

г) топку печей кончать за час до окончания работы; при этом печные приборы со стороны топки должны иметь [illegible] высотою несколько выше [illegible] топки;

д) не допускать применения открытого огня;

е) при необходимости [illegible] могут быть допущены только с [illegible] при условии соблюдения установленных [illegible].

§ 88. Лесные склады и склады [illegible] должны помещаться не ближе 40 метр. от строений, и [illegible]

всем своем протяжении примыкать к проезду общественного пользования. Проезды, ведущие к выездам со склада, должны быть замощены каким-либо камнем (деревянная настилка отнюдь не допускается). Проезды по территории склада должны быть свободны для продвижения пожарного обоза и иметь ширину не менее 10 метров.

На участках, занимаемых складами, не допускается возведение никаких построек, кроме теплых сторожевых будок, небольших построек, контор и открытых навесов для хранения материалов, но при условии, чтобы конторы находились у лицевой стороны складов и в расстоянии не менее 10 метров, если последние возведены из огнестойкого материала и 15 метров, если будут выстроены из дерева, от сложенного лесоматериала и дров.

Каждый склад должен быть обнесен глухим забором высотою не менее 2,1 мт. и иметь не менее 1 выезда на прилегающий к складу проезд общественного пользования. Устройство выездов на соседние участки не допускается.

Не разрешается иметь на складах для какой бы то ни было надобности сено, солому, пакло, смолу, деготь и др. воспламеняющиеся вещества.

Все лесоматериалы и дрова на складах должны храниться отдельными штабелями, размер коих должен соответствовать требованиям, изложенным в § 32 настоящих правил. При хранении угля, таковой должен храниться в штабелях размером не более 20 метров, а по высоте в зависимости от сорта угля, но не свыше 4 метров. Для предупреждения возможности самовозгорания угля должно быть установлено наблюдение за температурой, согласно требований, изложенных в правилах противопожарной охраны промышленных предприятий и складов.

Все проезды, разрывы и проходы между сложенными на складах материалами, а также и между самими складами должны быть всегда свободны от каких бы то ни было предметов.

Щепа, опилки, кора и прочий древесный мусор ежедневно, по времени прекращения работ, должны собираться в кучи в стороне от хранящихся на складе материалов.

Освещение на складах должно быть электрическое. На складах не допускается разведение костров, хождение с открытым огнем и курение, о чем должны быть вывешены на видных местах соответствующие плакаты.

Склады топлива и лесоматериалов должны быть обеспечены огнегасительными средствами и пожарным водопроводом по указанию гос. пож. надзора. При невозможности устройства водопровода, на складах должны быть установлены чаны с водою в количестве не менее [illegible], емкостью не менее 3 куб. мет. каждый на участке до 5 тыс. квадр. метр.

Для осуществления охраны должно быть возведено постоянное дежурство сторожей, число их примерно должно исходить из расчета 1 на каждый 30000 кв. метров.

§ 89. Кондитерские и пекарни должны находиться в огнестойких помещениях, но при обособленности последних от строений и согласованности с гос. пожарн. надзором таковые могут быть допущены и в деревянных. В пекарнях и кондитерских производственные печи должны отвечать пожарно-техническим требованиям. Пол перед топкой производственных печей должен быть сделан огнестойким. При применении в качестве топлива нефти, рабочие нефтяные баки должны находиться на некотором удалении от топки на хорошо укрепленных металлических кронштейнах, но во всяком случае не на печах. Количество нефти в рабочих баках не должно превышать суточной нормы; потребный запас нефти должен храниться вне помещений пекарни или кондитерской в специальных безопасных помещениях в металлической посуде или зарытых в землю баках с железной металлической крышкой. Сушка дров на печах запрещается. Каждая пекарня или кондитерская, в зависимости от размера занимаемого помещения, должна быть обеспечена огнетушителями, но не менее одного, и пож. водопроводом по указанию пож. надзора. При топке нефтью в пекарнях и кондитерских должен иметься сухой песок в достаточном количестве с железными лопатами. Чистка домоходов от сажи должна производиться не реже сроков, указанных в § 78 настоящих правил. Хранение запасов муки необходимо производить в специальных помещениях, но отнюдь не в самой пекарне или кондитерской.

§ 90. Эксплоатация помещений под гаражи, а также постройка и оборудование новых должна производиться при выполнении следующих требований:

а) гаражи 1-й категории, т. е. вместимостью до 3-х автомашин, могут быть размещены в деревянных нежилых зданиях с разрывом от ближайших построек не менее 8 метров или примыкающих к брандмауэру при условии отсутствия в здании, занятом гаражем, других помещений, или же в нижних этажах каменных зданий с огнестойкими перекрытиями; в одноэтажных каменных зданиях устройство огнестойкого перекрытия необязательно, если это здание не связано с примыкающими к нему помещениями через перекрытие;

б) гаражи 2-й категории, вместимостью свыше 3-х автомашин, могут быть размещены в каменных зданиях без нахождения под последними жилых помещений и должны быть отделены от смежных помещений сплошными огнестойкими капитальными стенами;

Примечание. Устройство гаражей вместимостью более 8 автомашин разрешается на особых основаниях.

в) внутри гаражей 1-й категории разрешается хранение легковоспламеняющейся жидкости не более 80 кг., не считая находящейся в баках автомобилей и не более 160 кг. масла, а также хранение карбида в количестве не более 2 кг. в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками; легковоспламеняющиеся жидкости должны доставляться и храниться в металлических бочках, емкостью до 80 кг. и бидонах, емкостью до 16 кг., герметически закрытых, причем они не должны давать течи и должны быть снабжены предохранителями от взрыва;

г) в гаражах 2-й категории хранение запасов легковоспламеняющихся жидкостей воспрещается, кроме находящихся в автомобилях, и таковые должны помещаться в особых кладовых, удаленных от ближайших каменных строений и от границ соседнего участка не менее 10 метров, и от деревянных построек не ближе 15 метров, с соблюдением требований в отношении их хранения, указанных в § 22 настоящих правил;

д) в помещениях гаражей вообще воспрещается жилье и ночлег, хранение пустой посуды из под горючего и каких бы ни было посторонних предметов и материалов, курение, разведение огня и производство вулканизации;

Примечание. О запрещении курения должны иметься соответствующие плакаты, вывешенные на видных местах.

е) в гаражах всех категорий двери и ворота должны выходить непосредственно во двор или на улицу и открываться наружу; пол в гараже должен быть огнестойким и непроницаемым для горючего и масла, с гладкой поверхностью; спуск остатков горючего в канализацию воспрещается без наличия уловителя; отопление допускается центральное или обыкновенными печами с тем, чтобы топка их находилась вне гаража, а сами печи имели железные кожухи; освещение в гаражах, помимо естественного, допускается электрическое (лампы накаливания), причем штепселя и выключатели должны быть расположены не ниже 1,75 метра от пола гаража или вне его, а предохранители—обязательно вне гаража; помещение гаража должно быть оборудовано надлежащей вентиляцией и обеспечено первичными пожарными средствами, как-то: густопенными огнетушителями из расчета 2-х на каждые 5 автомашин, пожарным инструментом, установленным по указанию пожарного надзора, и иметься сухой песок не менее 0,25 куб. метра на каждую автомашину, а также 1 войлок размером 1,5×2,5 метра;

ж) в гаражах 2-й категории должны иметься телефоны прямого сообщения с пожарными частями, установленные в местах наиболее доступных для извещения в любое время дня и ночи;

з) хранение мотоциклов в количестве не более 2-х до 3-ми сил каждый допускается не в жилых строениях любого характера, спе-

циально для сего отведенных, при чем хранение бензина для них допускается в количестве не более 4,1 кгр. в безопасной от взрыва посуде.

XII. О мерах предосторожности от пожаров.

§ 91. Торговля горячей пищей с постоянным поддерживанием для этого огня допускается только в помещениях, отвечающих пожарным требованиям и безусловно воспрещается на открытых местах и особенно вблизи деревянных помещений.

§ 92. Запрещается разведение огня вблизи и внутри торговых помещений, палаток и проч.

§ 93. Не допускается ни под каким видом разведение огня во дворе, на улице, площади и на территории лесных складов и в пригородных поселках ближе 42 метров от строений, а также воспрещается торговля горячим чаем в разноску из самоваров с разведенным в них огнем.

Примечание. Разведение огня ближе 42 метров от строений допускается, как исключение, при удовлетворении некоторых технических надобностей, как то: варка асфальта, ремонт кабеля и иных работах, но с принятием всех мер предосторожности и с ведома пожарного надзора.

§ 94. Воспрещается ходьба с открытым огнем по двору и в надворных постройках.

§ 95. Воспрещается постановка самоваров, варка варенья, разведение утюгов вне жилых помещений на открытом воздухе, а также и в жилых помещениях при обстановке, допускающей возникновение пожаров.

§ 96. Вменяется в обязанность обращать особое внимание на выгребаемую из печи золу и ни под каким видом, без предварительного заливания водой, а также погашения горячих углей, не выбрасывать ее во двор, особенно около деревянных стен и заборов.

§ 97. Воспрещается курение табаку вблизи нефтяных, бензино-керосиновых складов, около хранилищ сена, соломы, хлебных и фуражных продуктов, лесных складов, а также во всех зрительных залах, аудиториях, кино-предприятиях и т. п. вне курительных комнат.

§ 98. Не допускается загромождение площадей улиц и проезжих дорог лесными материалами, дровами и проч., препятствующими свободному движению и доступу пожарных команд, а также заваливание уличных пожарных колодцев.

§ 99. При употреблении для варки и кипячения воды примусов и керосинок не допускать продолжительного непрерывного пользования ими до степени сильного нагревания поверхности.

Применение керосинок всякого типа в торговых помещениях, как и применение таковых в коридорах, сараях и других опасных местах безусловно воспрещается.

§ 100. Не разрешается производство перевозок кино-лент и им подобных легковоспламеняющихся веществ и жидкостей на трамваях и автобусах.

§ 101. Все здания как жилые, так и нежилые, оборудованные пожарными кранами, должны содержаться в исправном состоянии и должны быть обеспечены рукавами достаточной длины по указанию пожарного надзора. Пользование пожарными рукавами, как и другим пожарным инвентарем для хозяйственных нужд, воспрещается.

Примечание. На окраинах города, где отсутствует водопровод, рекомендуется каждому домовладению на летний период иметь всегда наполненные бочки с водой, а также ведра и швабры.

§ 102. Не допускать хранения на чердаках ничего горючего. Употребляемые для отепления на чердаках опилки должны быть применены в смеси с другим материалом, например, песком, глиной и др. дающим массу безопасную в пожарном отношении.

Имеющиеся на чердаках слуховые окна должны быть остеклены, а выходные дверцы на крышу всегда закрыты и заперты на замок.

§ 103. Не разрешается производить хранение сена, соломы и т. п. во дворах на открытых местах, в особенности вблизи деревянных и жилых строений.

XIII. О мерах к локализации пожаров.

§ 104. На каждого гражданина возлагается обязанность сообщать ближайшей пожарной части о возникновении пожара, особенно внутреннего.

§ 105. Всем уполномоченным лицам, выделенным учреждениями, организациями, торговыми предприятиями, мастерскими и проч. для наблюдения за пожарной безопасностью здания, вменяется в обязанность составить распределение обязанностей среди служащих и рабочих на случай пожара и по использованию пожарных средств и спасения имущества до прибытия пожарных команд; указанное распределение должно быть вывешено на видных местах для ознакомления.

Примечание. Установленные обязанности выполняются рабочими и служащими в часы занятий и работ.

§ 106. О всех случаях возгорания сажи в трубе в домовладениях, домовладельцы, заведывающие домами и уполномоченные домовладений обязаны сообщить в ближайшую пожарную часть, а впредь до прибытия пожарной команды закрыть плотно топку для прекращения доступа воздуха, а в печах, так называемой русской печи — закрыть трубу; заливание горящей сажи водой и забивание снегом воспрещается, а также недопускается затыкание чем-либо отверстия трубы над крышей.

§ 107. До прибытия пожарной команды домовладельцем, заведывающим домом или уполномоченным для тушения должны быть применены все имеющиеся под рукой средства, особенно домашние: водопроводы и огнетушители, если таковые имеются.

§ 108. Во время тушения пожаров строжайше воспрещается вмешиваться в распоряжение руководителя тушения пожара.

§ 109. Все учреждения, организации и частные лица, в ведении коих находятся предприятия, а также и закрытые места общественного пользования, увеселительные места, номера, клубы и т. п., обязаны беспрепятственно во всякое время допускать к осмотру помещений фабрик, складов, театров и т. п. лиц пожарного надзора, имеющих на это соответствующие удостоверения и оказывать им в деле осмотра полное содействие.

§ 110. Все предписания и указания Государственного пожарного надзора, направленные в сторону предупреждения пожаров, должны исполняться без промедления, под личной ответственностью руководителя учреждения, организации или предприятия.

§ 111. В случае обнаружения недостатков и упущений, непосредственно угрожающих общественной или личной безопасности, устранение коих не терпит отлагательства, органам Государственного пожарного надзора, на основании инструкции № 161 от 14/V-1923 г. НКВД и НКЮ, предоставляется право принятий экстренных мер вплоть до временного запрещения пользования сооружениями или постройками с уведомлением об этом Горсовета.

§ 112. Государственному пожарному надзору предоставляется право опечатывать все приборы отопления, кои могут угрожать всему строению (при неисправностях), составлять соответствующие акты и требовать немедленного исполнения таковых.

§ 113. Все учреждения, предприятия, организации и частные лица обязаны хранить у себя составленные Гос. пож. надзором контрольные листы по обследованию находящихся в их ведении предприятий, складов, торговых учреждений, культурно просветительных и лечебных заведений и жилых зданий и предъявлять по первому требованию пожарного надзора при проверке.

За председателя Горсовета Осипов.

И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 8

Президиума Сталинградского Городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

от 18-II 1931 г.

Об усилении ответственности за бесхозяйственное содержание жилых и вспомогательных помещений.

В целях усиления мероприятий по надлежащему сохранению жилищного фонда Сталинграда и поселков, включенных в городскую черту, Президиум Городского Совета, на основании постановления СНК РСФСР от 29 июля 1927 г. об усилении ответственности за бесхозяйственное содержание жилищных помещений (С. У. № 77, ст. 526), постановляет:

1. Все граждане, проживающие в муниципализированных домовладениях, независимо от того, находятся ли таковые в непосредственной эксплоатации Коммунотдела или сданы им в аренду жилищной кооперации или частным лицам, так и частновладельческих домовладениях,—обязаны пользоваться занимаемой ими жилой и вспомогательной площадью в полном соответствии с назначением таковой и ни в коем случае недопускать порчи или ухудшения ее бесхозяйственным и хищническим отношением.

Под бесхозяйственным и хищническим отношением подразумевается:

а) умышленная и неумышленная порча как самого здания, так и части его, приводящая к ухудшению состояния и разрушению, наприм.: колка дров в помещении, беганье по крышам; загрязнение канализационных труб, разрушение водопровода, битье стекол, порча стен, полов, рам, дверей, печей и др.;

б) снятие и хищение оконных, дверных, печных, водопроводных и канализационных приборов, обрывание и с'емка электропроводки и хищение дверей, рам, ставень и пр. частей здания;

в) содержание помещений в грязном и антисанитарном виде, и

г) использование жилой и вспомогательной площади не по прямому назначению, напр.: складывание дров и др. топлива в комнатах более 2-х дневного запаса, устройство в комнатах складов товаров и продуктов, использование жилой площади под торговлю и мастерские, превращение жилых комнат в прачечные и бани.

2. По заявлению домоуправлений или органов коммунального хозяйства на лиц, виновных в хищническом отношении к занимаемой ими жилой и вспомогательной площадям, органами милиции налагается штраф в первый раз не свыше 10 рублей и во второй раз-25 рублей.

Примечание. Штраф не взыскивается в тех случаях, когда к лицам проявляющим хищническое и бесхозяйственное отношение к помещению, пред'являются иск о возмещении причиненного вреда.

3. Надзор за выполнением настоящего постановления возлагается на Горкоммунотдел, милицию и домтрест, домовые комитеты и управления.

4) Настоящее обязательное постановление вступает в силу через две недели со дня опубликования в газете „Борьба“, или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зампредседателя горсовета Осипов.
И. о. секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 9

Президиума Сталинградского Городского Совета Р. К. К. и К. депутатов

от 18-II 1931 года.

об из'ятии 10 проц. жилой площади.

На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 27-го декабря 1927 года о порядке из'ятия 10 проц. жилой площади в частновладельческих домах (С. У. 1923 года № 6, ст. 49) и ст. 6 положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 года № 39 ст. 304), Президиум Городского Совета постановляет:

1. Обязать частных домовладельцев и приравненных к ним арендаторов муниципализированных владений (коллективы и единоличные с'емщики), домовладения которых имеют 91 и свыше кв. мт. жилой площади, сдавать 10 проц. жилой площади в распоряжение Горкоммунотдела, каковая зачисляется в жилищный фонд и заселяется лишь по ордерам жилищного п'отдела. При исчислении жилой площади кухни, коридоры, уборные и т. п. помещения не учитываются.

Примечание 1. Обязанность сдачи 10% жилой площади лежит на домовладениях вне зависимости от того принадлежат ли они одному или

нескольким лицам, при чем домовладением считается участок земли со всеми находящимися на нем постройками, имеющими самостоятельный номер по улице.

Примечание 2. Жилищно-кооперативные товарищества всех видов, а также домовладельцы вновь возведенных и достроенных строений на правах застройки от обязанности сдачи 10% жилой площади в жилищный фонд освобождаются.

2. Домовладельцы и арендаторы, не имеющие возможности сдать 10 проц. площади натурой, ввиду переуплотнения квартир трудящимися, сдают ее по первому фактическому освобождению квартир или комнат.

3. Квартирная плата со сданной в жилфонд с 10 проц. площади взимается домовладельцами и арендаторами в порядке существующего положения о квартирной плате и расходуется ими на хозяйственное содержание и ремонт строений.

4. Настоящее постановление распространяется на гор. Сталинград и поселения, включенные в городскую черту.

5. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до одного месяца.

6. Надзор за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на Горкоммунотдел.

7. Настоящее обязательное постановление вступает в силу со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зампредсовета Осипов.
И. о. секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 10

Президиума Сталинградского Городск. Совета РК и К. депутатов

от 18-II 31 г.

о содержании в исправности водопроводных колодцев по улицам города Сталинграда и поселений включенных в городскую черту, постановки на них чугунных люков и засыпки просадок канав, образующихся от производства водопроводных и канализационных работ.

В целях предупреждения несчастных случаев от неисправного содержания водопроводных и канализационных колодцев, отсутствия

на таковых чугунных люков и незасыпки просадок от водопроводных и канализационных работ, Президиум Городского Совета, на основании п. „л“ ст. 7 положения об издании местными исполнительными комитетами и горсоветами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304), постановляет:

1. Обязать всех владельцев и арендаторов домовладений (жакты, домтрест, учреждения, организации и частных лиц), имеющих на улицах города и городских поселений или во дворах неисправные водопроводные и канализационные колодцы, принадлежащие домовладениям, в 3-х недельный срок со дня опубликования настоящего обязательного постановления отремонтировать таковые, т. е. восстановить чугунные люки, выложить горловины колодцев, очистить от мусора и грязи и т. п. и в дальнейшем держать в полном исправном состоянии.

Примечание. Ремонт и исправление колодцев, относящихся к магистральным линиям городского водопровода и канализации лежит на обязанности Коммунального треста, при чем, колодцы на магистральных линиях в местах соединения домовых ответвлений ремонтируются владельцами и арендаторами домовладений (жакты, домтрест, учреждения, организации и частные лица).

2. Все просадки водопроводных и канализационных канав в 3-х недельный срок со дня опубликования настоящего обязательного постановления должны быть засыпаны с плотной утрамбовкой и замощением в мощеных проездах теми организациями, учреждениями, жактами, домтрестами и частными лицами, которыми производились работы по прокладке водопроводных и канализационных труб для своих домовладений, усадьб и строений.

В дальнейшем также указанные просадки от размывов и друг. условий должны устраняться немедленно.

3. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на Коммунальный трест и городскую милицию.

4. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и, в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до одного месяца.

5. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении 2-х недельного срока со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зампред. горсовета Осипов.
И. о. секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 11

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 18-II-1931 года

об устройстве указательных адресных досок.

В целях устранения ненормальных явлений в работе по доставке корреспонденции адресатам, Президиум Горсовета, на основании п. „а" ст. 7 положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 26 г. № 30, ст. 304), постановляет:

1. Обязать все домовладения города и включенных в городскую черту поселков, находящиеся в эксплоатации Горкомхоза, учреждений, предприятий, жактов, рабоче-строительной кооперации, коллективов и других арендаторов, а также и частных лиц, имеющих более 3-х квартир, или с'емщиков площади, изготовить и вывесить у ворот каждого домовладения указательные доски с указанием всех лиц и учреждений, занимающих в данном домовладении площадь.

Указательные доски должны быть черного цвета и на них белой краской должно быть написано крупным и разборчивым шрифтом: 1) название улицы и № дома, 2) наименование владельца, 3) фамилия, имя и отчество всех проживающих основных с'емщиков помещений или точное наименование учреждений или организаций с указанием № дома (если в домовладении несколько домов), этажа и №№ помещений ими занимаемых, 4) фамилия, имя и отчество уполномоченного от жильцов и его адрес.

Примечание. В списки на досках вносятся лишь лица, ответственные за определенно занимаемую ими площадь (квартиру или отдельную комнату).

2. При перемене местожительства жильцов или учреждений, на досках должны быть сделаны соответствующие записи не позднее как в 3-х дневный срок.

3. Все здания, квартиры и отдельные помещения должны быть пронумерованы в строгом порядке, при чем № должен быть поставлен на видном месте при входе.

4. Ответственность за нарушение настоящего постановления возлагается:

1. в домах, находящихся в непосредственной эксплоатации Горкоммунотдела—на Коммунхоз;

2. в домах арендуемых жактами и рабоче-жилищной и строительной коперации—на ответственных лиц по домоуправлению;

3. в домах, арендуемых учреждениями, предприятиями, коллективами и др.—на арендаторов, и

4. в домах, принадлежащих учреждениям, организациям и частным лицам—на владельцев таковых.

5. Наблюдение за исполнением настоящего постановления возлагается на органы милиции, Наркомпочтель и Горкоммунотдел.

6. Виновные в нарушении настоящего постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до 1 месяца.

7. Настоящее постановление вступает в силу через две недели со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение года.

Зам. предгорсовета Осипов.

И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 12

Президиума Сталинградского Городского Комитета РК и КД депутатов

от 18-II-1931 г.

о мерах к охране зеленых насаждений.

В целях охраны от порчи и истребления зеленых насаждений, находящихся в черте города Сталинграда, Президиум Горсовета, на основании п. „м" ст. 7-й Положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 29, ст. 209), постановляет:

1. Воспрещается во всех городских и общественных садах, скверах, парках, питомниках, городских посадках, рощах и кладбищах:

а) засорять дорожки, траву, газоны, клумбы всякого рода мусором, окурками, огрызками фруктов, подсолнухами, папиросными коробками, бумагой и т. п.;

б) ходить, садиться и лежать на траве и газонах;

в) рубить и ломать деревья, вырывать их из земли, ломать и резать сучья, рвать кусты и цветы, косить траву;

г) сдирать с деревьев кору, вырезать на них надписи и вензеля;

д) ломать и портить надписями садовые скамейки, решетки, заборы и др. сооружения;

е) ездить по дорожкам для пешеходов на велосипедах, верхом или в экипажах;

ж) устраивать игры, за исключением мест для сего отведенных;

з) ловить и как бы то ни было уничтожать птиц и их гнезда;

е) жечь костры;

к) бросать незатушенные окурки и спички, стрелять из ружей с пыжами из бумаги или пакли, сжигать фейерверки;

л) пасти и прогонять скот.

Примечание. Пункты „б“ и „г“ распространяются и на уличные насаждения.

2. Лица, виновные в нарушении какого-либо пункта настоящего постановления, привлекаются к ответственности в административном порядке с наложением штрафа, в размере 1 руб., взыскиваемого на месте представителем милиции под квитанцию установленного образца, а при отказе от платы штрафа таковой подлежит взысканию, в 3-х кратном размере в общем порядке, с составлением протокола в ближайшем отделении милиции.

3. В случае повреждения общественного имущества, истребления или хищения деревьев, виновные привлекаются к судебной ответственности по соответствующим статьям Уголовного Кодекса.

4. За нарушение п. „л“ 1 ст. настоящего постановления к ответственности привлекаются владельцы скота, при чем скот задерживается и с ним поступается согласно действующего законоположения о пригульном скоте.

5. Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постановления возлагается на милицию и городской Коммунальный отдел.

6. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении двух недель со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. предгорсовета Осипов,
И. о. секретаря Куприянов.

Утв. пр. през. № 20
от 10-X-30 г.

Обязательное постановление № 11

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 10 октября 1930 г.

о порядке вызова скорой медицинской помощи.

В целях предупреждения неправильных вызовов скорой помощи и обеспечения возможности оказания таковой в случаях действительной необходимости, Президиум Городского Совета, на основании п. п. „а" и „г" ст. 7 Положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 года № 39, ст. 304), постановляет:

1. Скорая помощь вызывается при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, требующих неотложной медицинской помощи и перевозки пострадавших и больных в лечебные заведения. К числу таких случаев относятся: а) ранения, б) переломы, в) падения с высоты, г) потеря сознания после ушиба головы, д) поражение электричеством или молнией, е) ожоги, ж) замерзание, з) утопление, и) солнечный удар, к) продолжительные обмороки, л) роды, начавшиеся на улице, м) сильные поносы с рвотой, внезапно появившиеся, н) острое умопомешательство, о) отравление и аналогичные по тяжести случаи заболеваний.

Примечание. К лицам, находящимся в состоянии опьянения, поскольку они не получили серьезных повреждений, скорая помощь не выезжает и освидетельствования таковых на предмет составления протокола для привлечения к ответственности скорая помощь не производит.

2. Скорая помощь работает во всякое время дня и ночи.

3. Станция скорой помощи оказывает помощь всем в ней нуждающимся, не различая их социального положения.

Примечание. При одновременном наличии на станции нескольких вызовов преимущество отдается рабочему составу населения, а также и в зависимости от тяжести заболеваний.

4. Станция скорой помощи работает исключительно в пределах городской черты, в границах по длине города: с одной стороны —городская мясохладобойня, а с другой—Ельшанская дамба.

5. Все нуждающиеся в скорой помощи могут вызывать таковую по телефону или другим доступным путем. На все вопросы врача вызывающий обязан дать подробные и точные ответы, в противном случае машина может не выехать.

6. Карета может не выехать, если больной или пострадавший может быть легко доставлен на станцию или в больницу иными средствами: извозчиком, автомобилем и т. д.

7. Вызывающий карету скорой помощи обязан встретить ее у ворот или у под'езда, чтобы врач не терял напрасно времени на разыскивание больного или пострадавшего.

8. В из'ятие из правил движения по улицам карета скорой помощи имеет право развивать быстроту до 40 километров в час и пользоваться во всех случаях первоочередностью проезда наравне с машиной пожарных команд.

9. Карета скорой помощи имеет отличительные знаки и резкий сигнальный рожок.

10. Скорая помощь не выдает никаких справок и удостоверений на месте происшествия и не имеет права на выдачу больничных листов.

11. Лица, вызвавшие скорую помощь намеренно ложным сообщением о несчастном случае, которого в действительности не было или же сообщением о действительном случае, но с намеренным искажением его характера и значения,—подлежат ответственности в административном порядке и подвергаются одному из следующих взысканий: а) предупреждение, б) штраф до 100 рублей, в) принудительные работы до одного месяца.

12. Наложенный штраф, в случае неуплаты, заменяется принудительными работами.

13. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на органы здравоохранения и милиции

14. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении 2 недель со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение года.

Предгорсовета Гринштейн

Секретарь Скалунов

Обязательное постановление № 10

Президиума Сталинградского Городского Совета, крестьянских и красноармейских депутатов

от 18-II-1931 г.

о предупредительном санитарном надзоре.

В целях проведения предварительного санитарного надзора за вновь открываемыми в г. Сталинграде и входящих в городскую черту поселках, а также приписанных к нему сельских местностях или тре-

бующими переустройства и переоборудования сооружениями и торгово-промышленными предприятиями и заведениями, Президиум Горсовета, на основании п. „г", ст. 7 Положения об издании местными исполнительными комитетами и горсоветами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г., № 39, ст. 304), постановляет:

1. Обязать все государственные, общественные и частные организации и отдельных лиц, желающих открыть вновь или капитально перестроить или переоборудовать одно из перечисленных в прилагаемом перечне сооружений или предприятий, в том числе кустарные получить от городского санитарного бюро заключение (акт) о неимении препятствий к открытию сооружения или предприятия, при чем помимо заключения санбюро, означенные организации и лица обязаны получить установленные законом разрешения в подлежащих случаях также у административно технического и пожарного надзора и охраны труда.

2. Обязать означенные в п. 1 организации и лиц выполнить неукоснительно и в срок все требования вытекающие из актов предварительного осмотра.

3. Вменить в обязанность учреждений, ведающих выдачей разрешений на открытие перечисленных в прилагаемом перечне предприятий, производить выдачу разрешений лишь по получении акта санитарного осмотра об отсутствии препятствий к открытию предприятия.

4. Настоящее обязательное постановление распространяется на г. Сталинград с входящими в городскую черту поселками и приписанными к нему сельскими местностями.

5. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на городское санитарное бюро, милицию и сельсоветы.

6. Виновные в нарушении настоящего постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: в городе и городских поселках—предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до одного месяца, а в сельских местностях—предупреждению, штрафу до 10 руб. или принудительным работам до 2 недель.

7. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении 2-х недель со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах.

8. Со вступлением настоящего постановления в действие, обязательное постановление № 10 теряет силу.

Перечень предприятий, подлежащих открытию в порядке обязательного постановления Сталинградского Горсовета № 13.

1. Сооружения по водоснабжению (водопроводы и их части, общественные колодцы и каптажи).

2. Сооружения по очистке и обезвреживанию сточных вод и отбросов (отстойники, септики, фильтры, канализация, поля орошения, поля ассенизации).

3. Лечебные, учебные и воспитательные учреждения.

4. Места общественного пользования (клубы, театры, игорные заведения.

5. Общежития, номера и пр. платные общественные места, служащие для проживания и ночлега, а также скотные дворы и площадки.

6. Бани, купальни, прачечные, красильни, парикмахерские, маникюрные и проч. общественно-гигиенические и косметические заведения.

7. Заведения для изготовления, хранения и продажи пищевых продуктов и напитков, например: пекарни, колбасные, чайно-столовые, продуктовые магазины и пр.

8. Заведения по обработке и хранению сырых животных продуктов и трупов (бойни, кожевенные, овчинные, пушные заведения и склады, валяльные, [illegible], щетинные, салотопенные, мыловаренные заведения и прочие места производства и торговли имеющие санитарные значения в смысле возможности загрязнения почвы, водоемов, воздуха, а также самих продуктов производства и вреда для окружающего населения).

Зам. предгорсовета Осипов.

И. о. секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 14

Президиума Сталинградского Городского Совета РКК и КД

от 18-II-1931 г.

о санитарных правилах производства торговли пищевыми продуктами на рынках, базарах и др. общественных местах города Сталинграда и входящих в городскую черту поселков.

В целях гигиенического содержания мест торговли и отпуска пищевых продуктов и на основании п. „г", ст. 7 Положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взыска-

ний в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304), президиум Горсовета постановляет:—ввести нижеследующие санитарные правила производства торговли пищевыми продуктами на рынках, базарах и др. общественных местах гор. Сталинграда и входящих в городскую черту поселков.

I. Порядок открытия, устройства и содержания рынков, базаров и прочих мест торговли.

1. Открытие, устройство и планировка новых рынков, а также переустройство, перепланировка существующих, производится Горкоммунхозом лишь после предварительного согласования с санитарным надзором Горздрава.

2. Устройство новых корпусов, лавок, киосков, палаток и прочих мест торговли, а также переустройство существующих производится Коммунхозом, также после предварительного согласования с санитарным надзором.

3. Продажа пищевых продуктов на рынках и базарах допускается только в рядах, разбиваемых по видам продуктов: молочный, мясной, овощной, хлебный и проч.

4. На площадях пищевых базаров и местах, близко прилегающих к ним, воспрещается торговля различного рода старьем, ветошью, платьем, шерстью, старой обувью, починка ее, пухом и др. предметами, не относящимися к продуктам питания.

5. Открытие торговли пищевыми продуктами на рынках, базарах, в корпусах, магазинах, лавках, киосках, ларьках и на столиках, допускается лишь с разрешения в каждом отдельном случае санитарного надзора Горздрава.

6. Порядок открытия торговли, а также санитарного содержания рынков, базаров, и пр. торговых мест регулируется особыми существующими положениями.

II. Торговля хлебными, бакалейными, кондитерскими, колбасными товарами, пирожками и проч. пищевыми продуктами.

7. Торговля хлебными и кондитерскими изделиями, пирожками, пышками, котлетами, холодным и др. подобными продуктами допускается только в закрытых корпусах, магазинах, лавках, киосках и ларьках.

Торговля в разнос разрешается кондитерскими изделиями и бубликами из закрытых коробов и лотков-ящиков.

8. Мука, крупа и бакалейные товары должны храниться в чистых мешках и посуде.

9. Воспрещается мешки с продуктами ставить на полу или земле без подставок (скамьи, доски, ящики).

10. Колбасные изделия и кондитерские как в магазинах, так и пр. местах торговли, должны содержаться в наличниках.

Примечание. Устройство наличников, коробов, лотков, столов, делается по указанию саннадзора.

11. Торговля в разнос и развоз колбасными изделиями и развесными хлебными товарами воспрещается.

12. Торговля прямо с земли какими бы то ни было продуктами воспрещается.

13. Все отпускаемые продукты и вообще содержащиеся в торговом помещении должны быть свежими и доброкачественными.

14. Воспрещается при отпуске пирожков, котлет, холодного пирожного, конфект, сахара, крупы, сушеных фруктов и т. п. брать эти продукты руками, для этой цели должны иметься вилки, совки щипцы, ложки.

15. Весы, гири, совки и пр. предметы при торговле должны содержаться постоянно в чистоте.

16. Воспрещается обертывание отпускаемых продуктов в печатную или бывшую в употреблении бумагу.

17. Занимающиеся торговлей пищевыми продуктами должны иметь чистые белые фартуки и нарукавники или халаты.

18. Торговля горячей пищей: чаем, обедами, щами, варенниками пельменями, голубцами и т. п. вне закрытых помещений (столовые чайные, рестораны) воспрещается.

3. Торговля молоком и молочными продуктами.

19. Лица и организации, имеющие в Сталинграде и входящих в городскую черту поселков молочный скот и торгующие молочными продуктами на рынках и в разнос, должны в месячный срок зарегистрироваться в санбюро Горздрава и получить соответствующие разрешения на продажу. Все вновь начинающие такую торговлю, обязаны предварительно зарегистрироваться и получить разрешение. Эти разрешения должны иметься на руках в местах торговли.

20. Торговля молоком и молочными продуктами на базарах допускается лишь в местах, специально для этой цели отведенных. Вне базаров торговля указанными продуктами может производиться с особого на каждый случай разрешения саннадзора.

21. Торговля молочными продуктами где либо непосредственно с земли воспрещается.

22. Лица, соприкасающиеся с молочными продуктами, при получении молока, переработке его, хранении, развозке и продаже должны соблюдать строгую чистоту во всех отношениях, как то: рук, одежды, посуды, помещений, покрывал, весов, телег, подставок и т. д.

23. Постоянные торговцы молочными продуктами должны быть в чистых белых халатах или фартуках с нагрудниками и нарукавниками.

24. Посуда для хранения и перевозки молочных продуктов допускается стеклянная, глиняная, эмалированная, из белой жести или другая металлическая, но луженая. Не разрешается завертывать молочные продукты в печатную грязную или бывшую в употреблении бумагу.

25. Воспрещается употребление грязных или цветных тряпок, затычек из соломы, сена и т. п. для покрытия молочных продуктов. Для этой цели должны иметься специальные крышки или белые чистые холстинки.

26. На телеге с молочными продуктами или порожней посудой из-под молока воспрещается перевозить кожи, шерсть, а также вещества, [illegible], издающие дурной запах или находящиеся в стадии гниения.

27. Воспрещается допускать покупателей пробовать молочные продукты пальцами и др. предметами или отпивать из общей посуды. Для пробы должны быть ложки из белого металла, также же кружки или чашки и чистые полотенца для вытирания их.

28. Под названием „молоко“ допускается в продажу лишь коровье молоко. Молоко, происходящее от других животных, должно продаваться под соответствующим названием.

29. К продаже допускается молоко цельное и снятое, а также кипяченое, топленое, при чем торговцы обязаны предупреждать покупателей, какое молоко они продают.

30. Под наименованием свежего цельного молока должно продаваться молоко, содержащее не менее 3% жира с минимальным удельным весом в 1.029 (для 3-х процентного) при температуре 15° и не менее 1.25 для молока с содержанием жира свыше 3 проц.

Молоко, требующее для нейтрализации более 23 к. с. $^1/_{10}$ нормального раствора едкого натрия, не может продаваться под наименованием свежего молока.

Примечание. Молоко с большей кислотностью, чем указано в настоящем параграфе, должно продаваться как скисшееся.

31. Снятое молоко допускается в продажу в посуде, имеющей на видном месте крупную надпись „снятое“.

32. Не допускается в продажу молоко:

а) происходящее от коров больных заразными болезнями или болезнями вымени;

б) собранное в течение первых 9-ти дней после отела;

в) с ненормальным цветом, вкусом и запахом;

г) загрязненное или находящееся в грязной посуде;

д) разбавленное водой;

е) при отстаивании дающее осадок;

ж) содержащее какие либо консервирующие вещества.

Примечание. В случае развития эпизоотии ящура среди коров того района, откуда доставляется на продажу молоко и молочные продукты, последние допускаются к продаже только в следующем виде: молоко—кипяченое, топленое, кислое, сметана, творог, топленое и соленое масло.

33. Под названием сливочного и топленого масла допускается в продажу масло, полученное исключительно из коровьего молока без примеси какого бы то ни было другого жира.

34. Сливочное масло несоленое должно содержать 84% жиров, соленое—81,5%.

35. Топленое масло должно содержать не менее 97% жира.

36. Коровье масло не должно содержать никаких посторонних примесей: грязи, [illegible] металлических и [illegible], а также безвредных примесей ([illegible], картофель) и консервирующих веществ, кроме соли, в количестве не более 2,5% [illegible] не в кристаллах и комках, причем такое масло [illegible] под названием „соленое". Допускается [illegible] красками (орлеан, куркума и [illegible]), [illegible] приготовленными.

37. Масло ненормального цвета, запаха, вкуса, загрязненное, с примесью, прогорклое—немедленно удаляется из продажи.

38. Сметана должна содержать не менее [illegible] жира и быть свободной от каких либо примесей хотя бы и безвредных для здоровья (творог, мука и т. п.). Кислотность должна быть не выше [illegible] и не ниже 55° по Тернеру.

39. Явно недоброкачественное и фальсифицированное вредными примесями молоко и молочные продукты, как-то: сливки, [illegible], сметана, творог, кислое молоко, масло, уничтожаются санитарным надзором при составлении соответствующего акта.

Примечание. По заключению Горсанбюро прогорклое масло может допускаться в перетопку в учреждениях, гарантирующих его переработку.

40. Молочные продукты, возбуждающие подозрение в недоброкачественности и фальсификации, устраняются от продажи до выявления недоброкачественности путем химического анализа.

IV. Торговля мороженым и прохладительными напитками.

41. Приготовление мороженого разрешается лишь из доброкачественных продуктов на сахаре и с соблюдением всех санитарных правил о чистоте.

42. При приготовлении мороженого воспрещается употребление сахарина, муки и различных искусственных красок, хотя бы и безвредных, кроме ягодных и фруктовых соков, шоколада и жженого сахара.

43. Продажа фруктовых вод и кваса допускается только в укупоренной посуде и из специальных будок и тележек с сифонами, а продажа мороженого разрешается с тачек, где оно отпускается исключительно в вафлях, из киосков же допускается продажа мороженого в стаканчиках, с соблюдением всех правил чистоты.

44. Запрещается продажа в разнос кваса, лимонада и проч. в незакупоренной посуде, а также продажа сырой воды, каковые напитки подлежат уничтожению саннадзором на месте.

45. Продажа хлебного кваса и кипяченой воды кружками разрешается из бочат с кранами, при условии, когда квас изготовлен на кипяченой воде, из продуктов хорошего качества и без всяких вредных для здоровья примесей. Кроме того, посуда под кипяченую воду или квас должна содержаться в чистоте, а кружки и стаканы должны храниться или в закрытых шкафах или наличниках.

46. Стаканы и кружки после каждого употребления обмываются чистой водой с наружной и внутренней стороны при помощи шприца. Мытье посуды для питья в одной и той же воде воспрещается.

Примечание. Продажа минеральных и фруктовых вод, кваса и кипяченой воды допускается только в совершенно холодном виде, для чего в помещениях продажи должен быть лед.

V. Торговля овощами, ягодами и плодами.

47. Торговля овощами, зеленью, ягодами и фруктами разрешается из лавок и в отведенных для этого рода торговли рядах со столов, скамеек и подставок не ниже 0,75 метра.

48. Торговля непосредственно с земли не разрешается никакими съестными продуктами.

Примечание. С земли разрешается только оптовая торговля ягодами в корзинах.

49. Для защиты от пыли и мух ягоды должны покрываться чистыми белыми покрывалами или кисеей.

50. Испорченные плоды, ягоды и овощи к продаже не допускаются и подлежат по заключению саннадзора уничтожению за счет владельца их.

VI. Торговля рыбой.

51. Столы и прилавки для рыбы должны быть водонепроницаемые (бетонные, мраморные или деревянные, обитые оцинкованным железом) и содержаться в надлежащей чистоте. Лотки и корзины для свежей рыбы постоянно должны смываться водой, чтобы на них не было крови, слизи и чешуи.

52. При приготовлении должна употребляться чистая посуда и прочие принадлежности, а для мытья рук и посуды должно иметься достаточное количество свежей воды и чистые полотенца.

53. Икра, балыки и др. сорта рыбно гастрономических товаров готовых к употреблению в пищу, должны содержаться в наличниках или в особых закрытых помещениях (ледники, шкафы и т. п.).

VI. Медицинское освидетельствование лиц, занятых торговлей пищевыми продуктами.

54. Все лица, занятые торговлей означенными выше пищевыми продуктами, должны подвергаться периодическому медицинскому освидетельствованию в нижеследующие сроки:

а) занятые торговлей мукой, мясом, рыбой, а также в рыбокоптильных, миножных, пивоваренных, дрожжевых, маслобойных и кишечных заведениях—один раз в три месяца;

б) занятые изготовлением и торговлей хлебными, кондитерскими, колбасными изделиями, пирожками, холодным, бакалейными, винно-гастрономическими, молочными, масленными, мороженым, квасом, пивом, фруктовыми водами и в сыроваренных производствах—ежемесячно.

Примечание. От медицинского освидетельствования освобождаются лица, не имеющие непосредственного соприкосновения с пищевыми продуктами, как, напр.: кассиры, конторщики и т. п., а также крестьяне, торгующие в привозе.

55. Медицинское освидетельствование производится в порядке установленном Горздравом.

56. Лица, страдающие заразными и накожными болезнями, согласно утвержденного НКЗдравом списка, к пищевой торговле не допускаются.

VIII. Наблюдение и взыскание.

57. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на саннадзор Горздрава, Коммунхоз, Торготдел, городскую милицию, при чем в вопросах, касающихся доброкачественности продуктов, обязательно заключение саннадзора.

58. Виновные в нарушении настоящего постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению подвергаются предупреждению, штрафу до 100 рублей или принудительным работам до 1-го месяца, за фальсификацию же продуктов привлекаются к ответственности по ст. 171 Уголовного Кодекса в судебном порядке.

59. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через 2 недели со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. председателя Горсовета Семенов.

И. о. секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 15.

Президиума Сталинградского Городского Совета Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских Депутатов

от 18-II 1927 года

о порядке открытия, оборудования и содержания ресторанов, гостиниц, пивных, чайно-столовых и других заведений с отпуском горячей пищи.

В целях соблюдения гигиены в местах общественного питания и проведения в жизнь санитарных правил по устройству, оборудованию и содержанию столовых, Президиум Горсовета, на основании Цирк. НКЗдрава № 54 м-в от. 23-II-26 года (Бюллетень № 5) и ст. 7 п. п. „г" и „з" Положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке. (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304), постановляет:

1. Обязать государственные, общественные и частные организации и предприятия, а также отдельных лиц, желающих открыть, а также капитально переоборудовать и переустроить чайную, столовую, ресторан, гостиницу, пивную, шашлычную, и проч. предприятия общественного питания получить на это разрешение в порядке, установленном обязательным постановлением Горсовета „о предупред. санитарном надзоре".

2. Воспрещается открытие столовых в зданиях, расположенных на расстоянии меньше 54 метров (30 саж.) от владений, имеющих заведения, производство в которых сопряжено с развитием пыли и за-

грязнения местности, как-то: склады тряпья, рогожные, мочальные, волосяные, кожевенные заведения, конные дворы и пр.

3. Открытие перечисленных в п. 1-ом предприятий допускается лишь в помещениях, отвечающих следующим требованиям санитарного и технического надзора:

а) высота новых столовых и пр. предприятий должна быть не ниже 3-х метров, а для существующих—не ниже двух с половиной метров;

б) все помещения должны иметь естественный свет, при чем отношение световой поверхности к площади пола должно быть не менее 1:10 и только отдельные кабинеты могут освещаться одним искусственным светом;

в) стены и потолки должны быть гладкие, без щелей и обшиты тесом или фанерой, оштукатурены, выбелены или окрашены масляной или клеевой краской, а в кухнях и заготовочных—обязательно оштукатуренные, беленые или окрашенные светлой краской.

Примечание. Воспрещается устройство полов из материалов, не поддающихся влажной очистке ([illegible]).

г) помещения должны хорошо проветриваться, при чем в случаях постоянного скопления большого количества посетителей, владельцы этих предприятий или лица, ответственные за содержание предприятия, обязаны по требованию санитарного надзора устраивать механическую вентиляцию.

4. Воспрещается торговля горячей пищей вне перечисленных предприятий (заведений) и под открытым небом.

5. Воспрещается устанавливать в означенных предприятиях столы так, чтобы свободный проход между ними был затруднен. Столы должны быть покрыты белыми скатертями или клеенками и должны быть снабжены пепельницами.

6. Для пользования посетителей должен иметься рукомойник с мылом, всегда чистое полотенце, а также высокие плевательницы (урны).

7. Для посетителей должна иметься в достаточном количестве кипяченая остуженая вода в гигиенической посуде и при ней стакан и полоскательная чашка для слива ополоскиваний.

8. Солонки, перечницы и горчичницы должны быть обязательно с крышками, при чем солонки и перечницы должны иметь отверстия для сыпания, а горчичницы—ложки или лопаточки для пользования при употреблении горчицы.

9. Каждому посетителю должна подаваться совершенно чистая белая полотняная салфетка или свежая бумажная.

10. Воспрещается содержание в буфете холодной закуски без наличников или сетчатых колпаков для защиты от мух.

11. Воспрещается употребление деревянной и глиняной столовой и кухонной посуды и допускается только фаянсовая, фарфоровая, алюминевая, эмалированная, мельхиоровая, серебряная и медная. При чем медная должна быть луженая или покрыта никелем, эмалированная должна иметь цельную эмаль. В качестве кухонной допускается железная луженая или оцинкованная посуда.

12. Кухня должна иметь отдельный ход от прочих помещений и проход через нее посторонним лицам и вообще посетителям воспрещается.

13. Плиты должны иметь зонты с достаточной побудительной тягой, а котлы—иметь крышки и пароотводы также с побудительной тягой

14. Для работающих на кухне должен быть отдельный от посетителей умывальный прибор, мыло и чистое пологенце. Допускается в качестве умывальника пользоваться водопроводной раковиной.

15. Воспрещается разбрасывать на полу кухонные отбросы и для сбора их, а также для помоев должны иметься специальные ведра или ящики, которые не реже одного раза в день должны опоражниватья и очищаться.

16. Воспрещается в кухне устраивать моечную.

Примечание. Исключение из этого пункта может быть допущено лишь по заключению санназора и при условии установки отдельного стола для мойки посуды и устройства перебойки или ширмы, если кухня просторная.

17. После каждого посетителя посуда должна мыться в свежей горячей воде с последующим ополаскиванием, при чем употребление для мытья грязных засаленных тряпок и мочалы воспрещается. Для чистки ножей и вилок разрешается употреблять только чистый толченый кирпич, наждак, золу, мел или специальные безвредные составы.

18. Для хранения продуктов должны иметься специальные помещения (кладовые, ледники, гармонжи), при чем хранение продуктов на льду допускается лишь в посуде или в чистых полотняных подстилках.

19. Воспрещается употребление и хранение на кухне или кладовых недоброкачественных и испорченных продуктов, а также употребление остатков (об'едков) для подачи их новым посетителям.

20. Воспрещается работа на кухне, за буфетом и подающим кушанья без чистых белых халатов или таких-же курток и передников. Повара, их помощники—цы и посудницы должны иметь, кроме того, колпаки и косынки.

21. Воспрещается курить в производственной части столовой и официантам во время подачи пищи.

22. Все помещения, обстановка, посуда, белье и все принадлежности для приготовления пищи должны постоянно содержаться в

надлежащей чистоте и опрятности, при чем уборка помещения и мебели должна производиться влажным способом ежедневно после работы заведения или за 1 час до открытия. Мытье полов должно производиться ежедневно, а паркет должен натираться 1 раз в неделю и кроме того, ежедневно подметаться мокрыми опилками. Насекомые (мухи, тараканы) должны уничтожаться способами, не могущими вредно отражаться на пищевых продуктах, посетителях и служащих.

Примечание. Разбрасывание ядовитых составов и употребление ядовитой бумаги от мух воспрещается.

23. Воспрещается хранение постельных принадлежностей и верхней одежды, запаса дров более суточной потребности, стирка белья, а также ночлег и содержание домашних животных (не исключая кошек и собак) в помещениях чайно столовых и прочих предприятий, указанных в п. 1.

24. Для хранения одежды работающих в указанных предприятиях должно иметься отдельное помещение или специальный шкаф.

25. Воспрещается в летнее время держать открытым окна и двери без обивкой их частей проволочной сеткой или марлей (от мух).

26. Имеющиеся в помещение уборные должны быть отдельными для мужчин и женщин, содержаться в строгой чистоте и проветриваться так, чтобы воздух из них не проникал в кухню, в комнаты для посетителей и прочие помещения предприятий.

27. Дворовые отхожие места, помойные ямы, мусорные ящики и разные помещения для содержания животных должны быть не ниже 5 метров от окон и дверей предприятий.

28. Двор при столовых должен быть вымощен булыжником или щебнем или асфальтирован.

29. Все перечисленные в п. 1 сего заведения должны иметь; а) книгу для записи жалоб посетителей, б) санитарную книжку для записи замечаний саннадзора о санитарном состоянии заведения или предприятия.

30. Настоящее обязательное постановление распространяется на гор. Сталинград с пос[illegible]и, включенные в городскую черту и приписанные к нему сельские местности.

31. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на санитарный надзор, милицию и сельсоветы.

32. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий, в городе:— предупреждению, штрафу до 100 руб или принудительным работам до одного месяца, а в сельских местностях—предупреждению, штра-

фу до 10 руб. или принудительным работам до 2-х недель.

53. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через 2 недели со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. Предгорсовета Осипов.

И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 16

Президиума Сталинградского Городского Совета Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих депутатов

от 18-II-1931 г.

Об ассенизационном промысле.

В целях установления надзора за правильным содержанием и действием ассенизационных обозов в гор. Сталинграде и поселениях, включенных в городскую черту, Президиум Горсовета, на основании пун. „и“ ст. 7 Положения об издании обязательных постановлений (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304), постановляет:

Обязать все учреждения и частных лиц, имеющих ассенизационные обозы и отдельные ассенизационные бочки и телеги [illegible]), зарегистрировать таковые в Горкоммунотделе, получить соответствующее разрешение на право занятия ассенизационным промыслом и содержать таковые в соответствии с нижеприведенными правилами, а именно:

1. Лица, желающие заняться ассенизационным промыслом, обязаны подать о том в Горкоммунотдел соответствующее заявление и, по обследовании их обоза со всеми принадлежностями получают разрешение на занятие ассенизационным промыслом, если обоз будет признан отвечающим изложенным ниже правилам. Обследование производится: Горко, Санбюро и [illegible].

2. Бочки должны быть плотные, железные или деревянные, окованные железными обручами, окрашенные [illegible] краской; на каждой бочке должны быть прикреплены [illegible] один—номер бочки, другой—с обозначением [illegible] бочки. Знаки выдаются Горкоммунотделом за особую плату по 1 руб. за [illegible].

3. Отверстия в герметических бочках ([illegible]) должны быть снабжены [illegible] затворами, а [illegible] в простых бочках должна плотно [illegible] и не [illegible] течи.

4. На телегах бочки должны быть установлены прочно, неподвижно, горизонтально по продольной оси, а не под углом к горизонту.

5. Насосы, рукава, черпаки, ведра и пр. принадлежности ассенизационных обозов должны быть всегда в исправности и содержаться в возможной чистоте.

6. Вывозка нечистот в мерзлом виде зимой допускается в ящиках и колымажках, закрытых щитами или рогожами.

7. Выпуск новых бочек, замена старых бочек новыми, перемещение значков с одной бочки на другую без ведома Коммунотдела воспрещается.

8. Осмотр ассенизационных обозов и всех принадлежностей должен производиться за городом комиссией, предусмотренной 2 настоящего обязательного постановления, не реже двух раз в год, причем бочки должны представляться на осмотр наполненными водой и комиссия испытывает их еще раз при погоне лошадей рысью.

9. В случае порчи бочки до степени непоправимости ее без капитального ремонта или переделки, занимающиеся ассенизационным промыслом обязуются после ремонта или переделки бочки, до употребления бочки в дело, представить ее для осмотра в комиссию, согласно п. 1.

10. Очистка выгребов при помощи насоса и пневматических бочек допускается во всякое время суток, а простыми бочками в период с 1-го апреля по 1-ое октября—с 9 часов вечера до 5 часов утра, а с 1-го октября по 1-ое апреля—с 9 часов вечера до 6 часов утра.

11. При работе ассенизаторы должны соблюдать чистоту и опрятность. Наливные бочки, а также и опорожненные должны быть тщательно вытерты, равно как насосы и шланги; пролитые на дворах нечистоты должны засыпаться землей или золой, а зимой—снегом, образовавшиеся отбросы ассенизаторами должны быть взяты со двора вместе с вывозимыми нечистотами.

12. Для ассенизационных работ рабочие должны иметь специальную одежду и обувь, в виде прорезиненных или парусиновых халатов и штанов, кожаных рукавиц и сапог, каковые должны содержаться в чистоте и опрятности и дезинфекцироваться время от времени по указанию саннадзора.

13. Работа ночью должна производиться с освещением фонарем; приезжающий во двор обоз должен состоять не более как из 5 бочек и за остановившимися на улице бочками должен иметься надзор.

14. Пути следования ассенизационного обоза: из центральной части города и 1-й части—Смоленская, Курская, Коммунистическая и виадук ж. д., а с прибрежного района р. Волги и от реки Царицы с 1-го октября—Исполкомский взвоз, Краснопитерская, Краснознамен-

ская, Бакунина и виадук ж. д., а с 1-го апреля—Краснопитерская, Краснознаменская, Ломоносовская, Первомайская; по заЦарицынскому району—Ростовская, Елецкая, Дубовская и Рыбинская ул.

15. Места свалки нечистот и сухого мусора отводятся Горкоммунотделом в городе по согласованию с саннадзором Горздрава, о чем делаются соответствующие об'явления, в совпоселке в степи в сторону к станции Разгуляевка, каковые места должны быть отмечены табличками и надписями.

16. Места свалки нечистот и мусора в остальных поселениях входящих в городскую черту, определяются соответствующими Райсоветами.

17. В целях недопущения выливки нечистот вне свалок, Горкоммунотделом и Райсоветами учреждается надлежащий достаточный контроль за ассенизаторами.

18. Спуск, разливание и разбрасывание нечистот по пути следования ассенизационных обозов, до назначенных мест свалки их, безусловно воспрещается.

19. Мастами постоянной стоянки и хранения обозов могут быть дворовые участки и усадьбы на окраинах города, намеченные для сего Горкоммунотделом по согласованию с саннадзором Горздрава. Бочки, телеги и все приборы должны храниться чисто вымытыми, не издавать зловония и ни в коем случае не оставаться наполненными нечистотами.

20. Виновные в нарушении настоящего постановления подлежат ответственности в административном порядке и подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до одного месяца.

21. Надзор за выполнением настоящего постановления возлагается на Горкоммунотдел, саннадзор и гормилицию.

22. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении двух недель со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. пред. Горсовета Осипов.

И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 17.

Президиума Сталинградского Городского Совета Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских депутатов

от 18-II 1931 г.

о порядке открытия, оборудования и содержания пекарен, кондитерских и колбасных заведений.

На основании п. „г" ст. 7 Положения об издании местными исполнительными комитетами и горсоветами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39, ст. 301), а также в целях борьбы с фальсификацией хлебных продуктов, кондитерских и колбасных изделий и надзора за предприятиями, изготовляющими означенные продукты питания, Президиум Горсовета постановляет:

1. Всякое пекарное, кондитерское и колбасное заведение может быть открыто лишь после получения на это разрешения в порядке, установленном обязат. постанов. Горсовета о предупредительном санитарном надзоре.

2. Открытие означенных в п. 1 заведений в дворовых усадьбах, где имеются промышленные заведения, производство которых сопряжено с развитием пыли или других вредностей, (склады: тряпья, рогож, шерсти, кожевенные заводы и т. п.) не разрешается.

3. Не разрешается в пекарнях, кондитерских, колбасных и складочных помещениях при них непосредственное сообщение с жилыми помещениям.

4. Помещения пекарен, кондитерских и колбасных заведений должны быть сухие, светлые, просторные, иметь достаточную, по заключению саннадзора вентиляцию (проветривание) и содержаться в чистоте.

5. Высота помещений должна быть не ниже 3-х метров, отношение световой поверхности к площади пола должна быть не менее 1:10, на каждого работающего должно приходиться не мене 4-х кв. метров свободной площади пола. Для работы в вечернее время должно быть вполне достаточное искусственное освещение

Примечание. Изложенное в настоящем пун. требование о наименьшей предельной высоте помещения распространяется лишь на вновь открываемые заведения.

6. Стены, переборки и потолок должны быть оштукатурены и выбелены, или окрашены масляной краской, а в колбасных и кондитерских допускаются деревянные, но лишь при условии, чтобы стены

и потолок были гладко выструганы, без щелей и покрашены масляной краской.

Оштукатуренные стены в колбасных заведениях должны быть окрашены на высоту 1,5 м. от пола белой или светло-серой масляной краской или облицованы на такую же высоту изразцами.

Примечание. Побелка стен и потолков должна производиться не реже 2-х раз в год, а при топке мазутом не реже 4-х раз в год.

7. Полы должны быть гладкие, без выбоин и щелей, асфальтовые, цементные, плиточные или же деревянные, но плотно сбитые и окрашены.

8. Шкафы, полки, столы, лари, должны быть гладкие и выкрашены масляной краской.

Лари должны быть на ножках, а верхние крышки их и столов должны быть плотно сбиты и без щелей.

9. Очаг, в котором вмазаны котлы, должен быть сверху обложен плитками, цементом или обит оцинкованным железом, чтобы легко можно было очищать его. Над котлами и очагами должны быть устроены приспособления для удаления паров и газов (зонты, фрамуги), с достаточной вытяжкой.

10. Для хранения готовых продуктов, а также продуктов, употребляемых в производстве, должны быть отдельные сухие и проветриваемые помещения, при чем продукты должны храниться в чистых шкафах, ящиках, на полках или на столах и покрываться в последних 2-х случаях чистыми белыми покрывалами. Складывание продуктов на полу не разрешается.

11. Мастерские помещения и склады не могут быть используемы для жилья или для какого нибудь другого производства.

Воспрещается приготовление в них пищи, стирка белья, курение табаку, лускание семячек, хранение одежды и посторонних предметов, не имеющих непосредственного отношения к производству.

Примечание. Хранение одежды, в случае отсутствия отдельного помещения, разрешается в мастерской в шкафах с [illegible].

12. Для отдыха рабочих, приема пищи, а также для жилья должны быть особые помещения, с отдельным от мастерской ходом, оборудованные койками, столами, сиденьями и отвечающие всем санитарным правилам о содержании жилых помещений.

13. В мастерских должны иметься умывальники из расчета 1 кран на 10 человек, а также мыло и чистое полотенце для рабочих и мастеров, а для питья достаточное количество охлажденной кипяченой воды в чистой гигиенической посуде.

14. В летнее время двери и окна должны быть снабжены сетками.

15. Все продукты для пекарных, кондитерских и колбасных заведений должны быть свежие и доброкачественные. Хранение в помещениях, относящихся к перечисленным в § 1 сего заведениям, испортившихся и вообще недоброкачественных продуктов воспрещается.

16. Вода допускается к употреблению только из городского водопровода, а из других источников лишь с разрешения санитарного надзора.

Вода должна быть чистая и свежая, храниться может в чистых кадках с плотными крышками.

17. Все орудия и приспособления производства должны содержаться в чистоте и опрятности.

18. Рабочие, служащие и владельцы означенных в пункте 1 заведений, а также торгующие их продуктами и вообще лица, имеющие соприкосновение с ними, как вновь поступающие, так и состоящие на службе, должны подвергаться медицинскому освидетельствованию 1 раз в два месяца в специальных кабинетах, амбулаториях и диспансерах, о чем должны иметь отметки в особых личных карточках, с фотографическим снимком означенного лица, представляемых в учреждение при освидетельствовании.

Примечание. Временные служащие и рабочие (до 2-х месяцев) и безработные от приобретения фотографических снимков освобождаются.

19. Больные заразными и накожными болезнями ни к производству, ни к продаже продуктов, означенных в п. 1 заведений, не допускаются.

20. Для развозки продуктов означенных в п. 1 заведений должны быть специальные крытые фургоны; для хлебных и кондитерских продуктов, с полками, а для колбасных изделий с вешалками. Снаружи и внутри фургоны должны быть выкрашены, при чем внутри в светлую краску.

21. Все работающие в означенных п. 1 сего постан. заведениях должны быть одеты всегда в чистую спецодежду (см. п. 24, 30 и 36). Развозчики готовых продуктов должны также иметь отдельную спецодежду, каковая одевается ими только при переноске продуктов.

О пекарнях.

22. Воспрещается продавать черный хлеб ранее 4-х часов после выпечки.

23. Пекаря должны быть одеты в белые или суровые передники, особые белые рубашки с короткими рукавами и колпаками.

24. В складах для муки мешки с мукой должны быть сложены на подставки, а не непосредственно на пол.

25. Для связывания кренделей должно употребляться новое чистое мочало.

26. Воспрещается в пекарнях держать муку в количестве более

суточной потребности. В зимнее время в пекарнях разрешается иметь запас муки на три дня.

27. Мука, употребляемая на выпечку хлеба, должна обязательно просеиваться.

О кондитерских

28. Для разливания горячей массы должны быть мраморные, аспидные или чугунные плиты.

29. Посуда в кондитерских разрешается медная—луженая, эмалированная и алюминивая. Для варки сахарного сиропа и варенья на сахаре разрешаются медные нелуженные, но тщательно вычищенные тазы.

30. Употребляемые в кондитерском производстве эссенции и краски должны быть безвредны. Употребление и хранение вредных эссенций и красок не разрешается. Для окрашивания кондитерских изделий допускаются исключительно лишь краски растительного и животного происхождения.

Такими безвредными красками могут служить:

а) красные краски: кошениль, кармин; соки с'едобных ягод (клюквы, малины, клубники, черники, черной и красной смородины и пр., отвар фермабукового дерева, мальвин (из цветов мальвы) и кислый лакмус;

б) желтые краски: шафран, аваньенские и персидские зерна, желтый имбирь, куркум, орисан, желтый сандал;

в) синие краски: индиго, индиго-кармин, щелочный лакмус, ультрамарин в специальной упаковке с обозначением, что вредных примесей он не содержит;

г) зеленые краски: хлорофил, смеси поименованных выше желтых красок, красок с дозволенными синими;

д) фиолетовые краски: кампиевое дерево и смеси поименованных выше красных и синих красок;

е) бурые краски: жженный сахар, поджаренный крахмал, жареный кофе;

ж) белые краски: крахмал, сахарная пудра.

31. Кондитеры должны быть одеты в белые передники, белые куртки и колпаки, при чем передники и куртки могут быть заменены белыми халатами.

О колбасных.

32. Колбасные заведения должны иметь следующие отделения: 1) мастерскую, 2) обвалочную, 3) варильню, 4) коптильню, 5) помещение для промывки кишек, 6) ледник, 7) складочное помещение

Примечание. По заключению саннадзора некоторые из указанных отделений могут быть сосредоточены в одном помещении.

33. В варильне пол должен быть из непроницаемого материала (цементный, асфальтовый, кирпичный без щелей), в коптильне может быть и земляной. Помещения для варки и поджарки должны хорошо вентилироваться. Вода в котлах для варки должна сменяться ежедневно.

34. Корыта для фарша и рубленого мяса должны быть эмалированные и деревянные без щелей и покрашены снаружи масляной краской.

35. Волчки, шприцы, мясорубки и пр., должны быть внутри эмалированы или лужены, а снаружи окрашены масляной краской.

36. Для костей должен быть плотный с вытяжной трубой ящик, обитый изнутри оцинкованным железом. Воспрещается в ящиках хранить кости более 3-х дней.

37. Не разрешается в помещениях колбасной перетопка сала, а также вытопка сала из костей.

38. Туши на леднике должны быть или подвешены или сложены на чистые окрашенные деревянные решетки, класть их непосредственно на лед воспрещается.

39. Воспрещается употреблять в колбасном производстве различные консервирующие и другие примеси, кроме соли, незначительного количества селитры, чеснока; воспрещается окрашивать колбасные изделия какими бы то ни было красками.

40. Работающие в колбасных заведениях должны быть одеты в белые или суровые рубашки и в такие же фартуки и колпаки.

41. Настоящее обязательное постановление распространяется как и на аналогичные, предусмотренные п. 1-м производства при столовых, ресторанах, кафе и пр.

42. Настоящее обязательное постановление распространяется на г. Ста[illegible] с [illegible], входящ. в городскую черту и [illegible] к нему сельские местности.

43. [illegible] за [illegible] настоящего обязательного постановления возлагается на санитарный надзор и [illegible].

44. [illegible]

45. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через 2 недели со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение 1 года.

Зам. Предгорсовета Осипов.

И. о. Секретаря Г. С. Куприянов.

Обязательное постановление № 10

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 14 октября 1930 г.

о территории деятельности Рыночного Комитета г. Сталинграда.

Президиум Городского Совета, на основании ст. 2 инструкции по применению постановления СНК РСФСР о рыночных комитетах (Бюллетень НКВД № 23-27 г.), п. „О“ ст. 7 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 28 июля 1926 г. об издании обязательных постановлений (С. У 1926 № 32, ст. 304) и во изменение постановления своего № 4 („БОРЬБА“ № 162/3754 от 18/VII-1930 г.), постановляет:

1. Распространить пределы деятельности Сталинград. Рыночного Комитета на базары частей: первой, второй, третьей, четвертой, берег Волги, базары поселков им. Рыкова, Минина, Тракторного завода.

Примечание. В состав базара 1-й части входят: вся базарная площадь, ул. им. Халтурина, полностью вся сторона застроенных кварталов, выходящих на базарную площадь от Республиканской ул. до Гоголевской, вся площадь Павших Борцов и Октябрьской ул. от ул. им. Ленина до Жигулевской и Жигулевская ул. до церкви Покрова, Гоголевская ул. до вокзала и около вокзала.

В состав базара 2-й части входят: вся базарная площадь, Рабоче Крестьянская ул. от ул. КИМ до Елецкой, Дубовская ул. от Ковровской ул. до ул. Минина, ул. Минина от Изюмской до Грушевской и ул. КИМ от Пролетарской до Ковровской.

Берег Волги: вся набережная под откосом и вверху откоса от водокачки до вокзала.

В базары Дар-Горы, Сибирь-Горы, пос. им. Рыкова и Минина входят рыночные площади с выходящими на них улицами и все остальные улицы и площади, непоименованные выше, но на которых имеются торговые предприятия.

2. Обязать все торговые предприятия, занявшие постоянное место для торговли или промысла на указанных базарах, как государственные и кооперативные, так и принадлежащие частным лицам, зарегистрироваться в Комитете в 10 дневный срок со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

3. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествующие нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий—предупреждению,

штрафу до 100 руб. или принудительным работам до одного месяца. Штраф, при неуплате, заменяется принудительными работами.

4. Наблюдение за исполнением постановления возлагается на городскую милицию.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 2-х недель со дня опубликования в газете „БОРЬБА“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Предгорсовета Гринштейн.
Секретарь Член Горсовета Скалунов.

Обязательное постановление № 10

Президиума Сталинградского Городского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов

от 18/II 1931 г.

об устройстве и содержании заведений для приготовления минеральных, фруктовых вод, сиропов и квасов по г. Сталинграду и входящим в городскую черту поселкам.

В целях гигиенического изготовления прохладительных напитков и во избежание распространения желудочно-кишечных заболеваний, Президиум Горсовета, на основании п. «г» ст. 7 положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взыскания в административном порядке (С. У. 1926 г. № 939, ст. 304), постановляет:

1. Заведения для изготовления напитков должны иметь не менее 3-х комнат: 1) комнату для разливки, 2) комнату для мытья посуды, 3) лабораторию и 4) складочное помещение.

Примечание 1. Комната для лаборатории может быть заменена с разрешения санитарного надзора шкафом для хранения эссенций, сиропов и пр. и столом покрытым стеклянной крышкой, белой клеенкой или окрашенным белой масляной краской.

Примечание 2. Заведения для изготовления хлебного кваса без разлива могут состоять из одной комнаты.

2. Стены и потолок должны быть обелены; деревянные стены, кроме того должны быть оштукатурены, панели должны быть на высоте 2 м. выкрашены светлой масляной краской.

3. Помещения должны быть достаточно просторны, при высоте не ниже 3,5 метра, отношение световой поверхности к площади пола должно быть не менее 1:8.

4. Помещения должны быть оборудованы достаточными по заключению саннадзора Горздрава вентиляционными приспособлениями.

5. Полы в разливном и моечном помещениях должны быть из непроницаемого материала и иметь уклон для стока воды; допускаются плотные деревянные полы; поверх пола должны настилаться деревянные решетки.

6. Столы должны быть окрашены масляной краской или покрыты клеенкой.

7. Заведения для приготовления напитков не должны непосредственно сообщаться с жилыми помещениями, от помойных и выгребных ям должны находиться на расстоянии не менее 20 метров.

8. Воспрещается содержание в заведениях одежды, различных домашних вещей, продуктов, не имеющих отношения к производству, и домашних животных.

9. Для хранения верхней одежды рабочих должна быть отдельная комната или особые шкафы.

10. Для мытья рук должен быть умывальник с мылом и всегда чистым полотенцем.

11. Воспрещается сорить в помещениях подсолнечной шелухой, окурками и т. п. и вообще помещения всегда должны содержаться в чистоте.

12. В теплое время года окна должны быть снабжены металлическими сетками для защиты от мух.

13. Искусственные минеральные воды должны приготовляться непременно на дистиллированной воде, для приготовления которой должны быть перегонные кубы.

14. Все остальные напитки должны приготовляться на свежепрокипяченой воде, для приготовления которой должны иметься кипятильники.

15. Для приготовления напитков и мытья посуды должна употребляться исключительно вода из городского водопровода; [illegible] других источников допускается с разрешения санинадзора по исследовании воды в лаборатории.

16. При изготовлении газированных напитков в заведении должны быть [illegible] приборы для получения газа, его очистки и высушивания; для очистки углекислого газа должно иметься не меньше [illegible] промывателей, причем газ не должен содержать вредных примесей.

17. Запрещается пользоваться для разливки напитков сифонами и ливерами, действующими посредством рта; допускаются при насасывании только механические приспособления.

18. Весь инвентарь, употребляемый в производстве и продаже, должен содержаться в чистоте и быть легко доступен для очистки. Баки, кубы, котлы, ковши и пр. должны прикрываться плотными крышками. Все медные части, приходящие в соприкосновение с водой или материалами для напитков, должны быть хорошо полужены оловом, в

котором содержание свинца должно быть не более 1%. Кадки, корыта для мойки и др. деревянная посуда должна быть окрашена снаружи масляной краской.

19. Для мытья посуды должна употребляться горячая вода. Посуда из под трудно отмываемых жидкостей и сильно загрязненная должна предварительно кипятиться, если нужно, с содой.

20. Для укупорки бутылок разрешаются только новые, не бывшие в употреблении пробки и перед употреблением они должны провариваться в кипящей воде.

21. Запрещается употреблять для мытья посуды свинцовую дробь.

22. Все продукты, служащие для приготовления напитков, должны быть чисты и доброкачественны.

23. Запрешается окрашивание напитков минеральными и каменноугольными красками, запрещается также употребление искусственных плодовых и фруктовых эссенций без предварительного исследования их в химико-санитарной лаборатории, а также всякого рода консервирующих веществ: силициловой кислоты, борной и пр.

24. Воспрещается продажа молодого, невыбродившего, а равно и старого перекисшего кваса и подливание в готовый квас воды.

25. При приготовлении напитков допускается употребление лимонной кислоты, лимонного масла, сахарного коллера и безвредных эссенций.

26. Напитки, приготовленные на сахарине, должны быть снабжены этикеткой с надписью: „приготовлено на сахарине“.

27. Бутылки должны оклеиваться этикетками с обозначением названия напитка и заведения, выпускающего этот напиток.

28. Во время работы все лица, занятые в заведениях по приготовлению напитков, должны быть в чистых фартуках или халатах, работающие в моечных должны иметь клеенчатые или резиновые фартуки.

29. Все лица, занятые в указанных заведениях, при поступлении должны быть освидетельствованы врачем и в дальнейшем должны осматриваться врачами не реже одного раза в три месяца. Медицинские свидетельства должны храниться у администрации заведения.

30. Больные заразными и накожными болезнями, согласно утвержденного Наркомздравом списка, к работе в означенных заведениях не допускаются.

31. Надзор за выполнением настоящего обязательного постановления возглавляется на санитарный надзор Горздрава и органы милиции.

32. Виновные в нарушении настоящего постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвер-

гаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до 1-го месяца.

33. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через две недели со дня опубликования в газете «Борьба» или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. Председателя Горсовета Осипов.
И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 19

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 18 февраля 1930 г.

о порядке открытия, оборудования и содержания маслодельных и сыроваренных заводов, молочных ферм и молочно-сливных пунктов.

Президиум Городского Совета, на основании п. „Г“ ст. 7 Положения об издании местными исполнительными комитетами и горсоветами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304), также в целях улучшения качества молочных продуктов, постановляет:

1. Маслодельные и сыроваренные заводы, молочные фермы и молочно-сливные пункты могут быть открыты лишь после получения на это соответствующего разрешения от городского санитарного и ветеринарного надзора.

2. Открытие означенных в п. 1 предприятий в дворовых усадьбах, находящихся в соседстве с промышленными предприятиями, производство которых сопряжено с образованием пыли, дыма и газов, не разрешается.

3. Означенные в п. 1 предприятия должны иметь следующие производственные и подсобные помещения: 1) помещение для приема молока, 2) помещение для переработки молока, 3) моечную, 4) помещение для сушки и хранения посуды и 5) ледник.

Молочные, кроме того, должны иметь еще помещения для скота и помещение для доения, а сыроваренные заводы—помещение для прессования и соления, сушильную комнату, нижний или сырой подвал и верхний сухой подвал.

Примечание. Точное количество помещений, в зависимости от условий производства и размеров, устанавливается санитарным надзором.

4. Высота производственного помещения не должна быть ниже 2,5 метр., стены и потолок должны быть оштукатурены и побелены известкой; панели стен на высоту 2-х метров от пола должны быть

окрашены белой масляной краской. Допускаются и деревянные стены и потолки при условии отсутствия в них щелей и окраски их белой краской. В прочих помещениях стены могут быть деревянные, побеленные известкой.

5. Полы в производственных помещениях и в молочных должны быть водонепроницаемые (бетонные, плиточные, асфальтовые, деревянные сколоченные в закрой и окрашенные), ровные с уклоном и иметь стоки для жидкостей и отводы, проведенные в сточные ямы.

6. Световой коэффициент в производственных помещениях не должен быть ниже 1:10.

Помещения должны надлежащим образом отапливаться и вентилироваться, а подвал для сыров иметь еще специальные приспособления для поддержания в них необходимой влажности воздуха.

Над котлами должны иметься пароотводы.

7. Все производственные и подсобные помещения должны быть изолированы от жилья и не могут быть использованы под ночлег.

Не разрешается в этих помещениях приготовление и прием пищи, курение, хранение верхней одежды и каких-либо посторонних продуктов; помещения должны постоянно содержаться в строгой чистоте.

В летнее время для защиты от мух в окнах и дверях должны быть вставлены сетки.

8. В производственных помещениях и в помещениях для доения должны иметься умывальники, снабженные мылом и чистыми полотенцами.

9. Для охлаждения молока и молочных продуктов предприятия должны иметь достаточное количество льда.

Лед должен заготовляться из чистых водоемов по возможности с проточной водой.

10. Употребляемая на предприятиях вода должна быть вполне доброкачественной и соответствовать требованиям производства и санитарии.

Для определения доброкачественности воды предприятия обязаны 2 раза в год весной и летом производить за свой счет анализ ей в лаборатории Здравотдела. Вода для анализа берется санврачем.

11. Употребляемая в производстве посуда должна быть металлическая, хорошо луженая, при чем посуда может содержать не более 1% свинца, ржавая металлическая посуда и деревянная посуда к употреблению не допускается совершенно.

12. Молоко на предприятии должно приниматься в чистой луженой, эмалированной или глиняной посуде, закрытой крышкой или чистой белой холстиной.

Молоко, доставляемое в ржавой металлической или деревянной посуде, не должно приниматься.

13. Все приборы и принадлежности должны содержаться в тщательной чистоте.

Посуда должна мыться щеткой в горячей воде с прибавлением щелока или соды.

14. Все работающие на производстве должны быть в чистых белых халатах, в колпаках или косынках.

15. Все работающие на производстве должны подвергаться ежемесячно медицинскому осмотру и иметь медицинские свидетельства, которые храняться при производстве.

16. Скот районов, снабжающих предприятие молоком, подлежит периодическому ветеринарному осмотру и туберкулизации. Скот молочных ферм подлежит постоянному ветеринарному надзору.

17. В случае появления на крупном рогатом скоте заразных болезней, могущих передаваться людям через молоко, ветеринарный и санитарный надзор имеют право запретить приемку молока из зараженных пунктов и дворов, или же, в зависимости от болезни, обязать предварительно обеззараживать молоко.

18. Доение на молочных фермах должно производиться в закрытый подойник. Перед доением вымя должно быть обмыто теплой водой и затем вытерто чистым полотенцем, хвост должен быть закреплен.

После этого доильницы должны тщательно вымыть себе руки, после чего уже приступить к доению.

Первые порции молока не должны собираться в общий подойник, а в особую посуду и идти только на корм телятам или свиньям.

19. Хлевы для скота при молочных фермах устраиваются согласно постановления № 24 комитета по стандартизации при Совете Труда и Обороны от 14.III-30 г.

20. Хлевы, конюшня, уборные, помойные ямы, мусорные ящики должны находиться от производственных и подсобных помещений на расстоянии не ближе 20 метров.

Уборные, помойные ямы, мусорные ящики должны быть исправными, содержаться в чистоте и держаться всегда закрытыми.

21. Для транспортирования молочных продуктов должны быть специальные развозки, оборудованные так, чтобы в зимнее время продукты не замерзали, а в летнее время не нагревались. Возить на этих повозках навоз, кожу, шерсть и проч. не разрешается.

22. Предприятия, не отвечающие указанным выше требованиям и не произведшие соответствующего переоборудования, по истечении 3-х месяцев со дня опубликования настоящего обязательного постановления подлежат закрытию.

23. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на местные органы Горздрава и ГорЗУ. Органы милиции обязаны оказывать содействие органам санитарного и вете-

ринарного надзора в случае оказания препятствия и противодействия последним со стороны нарушителей.

24. Для занесения заключения органами надзора при предприятиях должны быть книги, заверенные органами ветсаннадзора.

25. Настоящее обязательное постановление распространяется на г. Сталинград и поселки, включенные в городскую черту, а также на приписанные к нему сельские местности.

26. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подвергаются ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: в городе и городских поселениях—предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до 1 месяца, а в сельских местностях—предупреждению, штрафу до 10 руб. или принудительным работам до 2-х недель.

Лица, обманно с корыстной целью изменившие вид или свойство молочных продуктов, предназначенных для сбыта, если это имело или могло иметь последствием причинение вреда здоровью, а равно сбывающие такие продукты подлежат ответственности по 171 ст. Уголовного Кодекса в судебном порядке.

27. Настоящее обязательное постановление вступает в действие через 2 недели со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет силу в течение одного года.

Зам. Председателя Горсовета Осипов.
И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 29.

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 18-II 1931 г.

о порядке устройства, открытия и содержания заведений, обрабатывающих сырые животные продукты.

Президиум Городского Совета, на основании п. „г", ст. 7 Положения о порядке издания местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304), постановляет:

1. Учреждения, организации и частные лица, желающие устроить заведения для обработки сырых животных продуктов (кож, ов-

чин, шерсти, костей, копыт, рогов и др.) обязаны представить на утверждение Горсовета проекты (планы) этих заведений.

Примечание. При составлении проектов надлежит руководствоваться общими обязательными постановлениями НКТ СССР от 29/IV-1926 г. № 21/303 об устройстве и содержании промышленных заведений.

2. Открытие заведений, обрабатывающих сырые животные продукты, допускается лишь с разрешения Горсовета, согласованного с медико-ветеринарно-санитарным и техническим надзором и органами труда.

3. Владельцы существующих заведений, не отвечающих требованиями §§ 5-14 включительно настоящего обязательного постановления, должны немедленно представить в Горсовет календарные планы переоборудования, каковое устраняло бы возможность заражения или загрязнения водных источников и прилегающей местности отбросами производства и промывными водами.

4. Заведения, которые не могут быть переоборудованы в соответствии с требованиями §§ 14-15 включительно, должны быть закрыты.

5. Все заведения, обрабатывающие сырые животные продукты, должны устраиваться на местах, отведенных местными органами коммунального хозяйства по соглашению с медико-ветеринарно-санитарным надзором и органами охраны труда.

6. Означенные заведения должны быть расположены в установленном медико-ветеринарно-санитарным надзором и органами охраны труда расстоянии от жилых строений и вновь планируемых кварталов и поселений и не ближе двух километров от селений в верх по течению реки.

Примечание. Воспрещается устройство таких заведений по берегам рек, озер, прудов, болот и других водных источников и в местах пастьбы скота, если эти заведения не могут быть оборудованы специальными приспособлениями для чистки и удаления сточных вод и отбросов производства.

7. Заведения, обрабатывающие сырые животные продукты, должны быть обнесены сплошным забором и содержаться в чистоте.

8. Заведения, в которых при обработке сырых животных продуктов получаются жидкие отбросы и промывные воды, должны иметь непроницаемые для жидкостей полы (цементные, асфальтовые и т. п.). с надлежащим наклоном и с закрытыми стоками.

9. Кишечные и салотопленные заведения должны иметь оштукатуренные внутри стены, покрытые на высоте двух метров белой масляной краской.

10. Промывка и мочка сырых животных продуктов должна производиться в специально для этого устроенных резервуарах.

Примечание. Спуск промывочных вод из этих резервуаров в ручьи, реки, озера, овраги и поглотительные колодцы без предварительной очистки

их, достаточность которой устанавливается мед.-вет. саннадзором, воспрещается.

11. Просушка сырых животных продуктов должна производится в отдельных закрытых заведениях.

12. Отбросы производства должны собираться в устроенные во дворе закрытые водонепроницаемые приемники, откуда по мере накопления и в зависимости от заключения медико-ветеринарно-санитарного надзора вывозятся в герметически закрытых ящиках или на скотомогильники для уничтожения или на поля для удобрения их.

13. Промывочные воды должны отводиться через сточные водонепроницаемые каналы в особо устроенные водонепроницаемые резервуары и отсюда после обеззараживания спускаются или в общую канализацию или в специально отведенные места.

Примечание. Способ обеззараживания сточных вод и типы приемников для каждого предприятия устанавливается медико-ветеринарно-санитарным надзором.

14. Скот, необходимый для работ при заведениях, обрабатывающих сырые продукты и корм для него должны находиться на территории, изолированной от остальной площади заведений.

Примечание. Содержание скота, не предназначенного для работ в этих заведениях, а также пастьба рабочего скота на территории заведений воспрещается.

15. О каждом случае заболевания или падежа скота, находящегося при предприятии, владелец его обязан немедленно заявить местному ветнадзору, хотя бы местность была благополучна в отношении заразных болезней.

16. В случае заболевания людей сибирской язвой или обнаружения на предприятии сырых продуктов от животных болевших сибирской язвой или другими заразными болезнями, подозрительные в заражении партии сырья подвергаются за счет владельца и по указанию медико-ветеринарно-санитарного надзора дезинфекции, или уничтожению, вывозятся на скотомогильник и зарываются на глубину 1½ метра, а на предприятии производится дезинфекция. О заболевании людей сообщается по установленным формам органам здравоохранения и санинспекции.

17. Настоящее обязательное постановление распространяется на г. Сталинград, на приписанные к нему сельские местности и поселения, входящие в городскую черту.

18. Виновные в нарушении §§ 15 и 16 настоящего постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств предшествовавших нарушению; подвергаются одному из следующих взысканий: в городе—предупреждению, штрафу до 100 рублей или принудительным работам до

1 месяца, а в сельских местностях - предупреждению, штрафу до 10 рублей или принудительным работам до 2-х недель.

19. Надзор за точным исполнением настоящего обязательного постановления возлагается на медико-ветеринарно-санитарный надзор, охрану труда, органы милиции и сельсоветы.

20. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через 2 недели со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. Предгорсовета Осипов.

И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 21

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 18-II 1931 г.

о порядке торговли сырыми животными продуктами и о содержании складов для них.

На основании положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 89, ст. 304), Президиум Городского Совета постановляет:

1. Разрешить торговлю сырыми животными продуктами только на особых местах, отведенных для сего в г. Сталинграде коммунальным отделом, в поселениях, включенных в городскую черту—райсоветами, а в сельских поселениях—с/советами по согласованию с ветнадзором и органами здравоохранения, при чем места эти должны быть изолированы от участков отведенных для торговли скотом, кормом для него, мясом, мясными и другими продуктами питания, а также от обывательских дворов, проезжих дворов и мест водопоя, обнесены забором, оборудованы навесом для торговли и содержаться в чистоте.

2. Торговля начинается и кончается в часы, установленные местными органами власти.

3. Владельцы партий сырых продуктов, поступающих на рынок, должны иметь удостоверения ветсаннадзора или органов местной власти о благополучии в отношении заразных болезней той местности, из которой продукты вывезены.

4. Склады сырых животных продуктов разрешается устраивать лишь в отведенных местными органами власти, по соглашению с медико-ветеринарно-санитарным надзором, местах.

Примечание. Воспрещается устройство таких складов вблизи жилых строений, у дорог, служащих для прогона скота и в местах открытых для доступа его, а также на берегах рек, озер, прудов и других водоемов, которыми пользуется население.

5. Склады сырых продуктов должны быть оборудованы специальным помещением и обнесены забором.

6. При заведениях, обрабатывающих сырые животные продукты, склады от заведений должны быть изолированы.

7. Склады, предназначенные для засолки кож или хранения мороженых и мокро-соленых кож, должны иметь непроницаемые для жидкостей полы и непроницаемые приемники.

8. Склады должны содержаться в чистоте. Отбросы по мере накопления должны вывозиться на скотомогильник и там зарываться на глубину 1½ метра.

9. В каждом складе должна вестись пронумерованная и прошнурованная местным земорганом книга установленного ОЗУ образца, в которой отмечается:

1) Время поступления каждой партии сырья, 2) род и сорт продуктов, 3) количество продуктов весом, числом штук или мест, 4) место, откуда поступили продукты, 5) дата документов на каждую партию.

10. Книги должны предъявляться ветнадзору по первому требованию. Необходимый для работ при складе скот и корм для него должны находиться на территории, изолированной от остальной площади склада.

Примечание. [illegible] скота, [illegible] для работ при [illegible]

11. О [illegible] случае [illegible] скота, находящегося на складе, [illegible] немедленно [illegible] в отношении заразной болезни.

12. В случае [illegible] сибирской язвой или другими заразными болезнями, [illegible] в карантин [illegible] и по указанию медико-ветеринарно-санитарного надзора [illegible] или уничтожению. Отбросы вывозятся на скотомогильник и зарываются на глубину 1½ метра, а в складе производится дезинфекция. О заболевании людей сообщается по установленным формам органами здравоохранения.

13. Устройство новых складов разрешается лишь по утвержденным местными органами планам.

14. Все существующие склады, не отвечающие требованиям настоящего постановления, должны быть в течение года приспособлены к этим требованиям, в противном случае по истечении этого срока, должны быть закрыты.

15. Настоящее обязательное постановление распространяется на г. Сталинград и поселения, включенные в гор. черту, а также и на приписанные к нему сельские местности.

16. Виновные в нарушении настоящего постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: в городе—предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до одного месяца и в сельских местностях—предупреждению, штрафу до 10 руб. или принудительным работам до 2-х недель.

17. Надзор за исполнением настоящего обязательного постановления возлагается на ветеринарный надзор, Торготдел, санитарный надзор, органы милиции и с-советы.

18. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через 2 недели со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. Предгорсовета **Осипов.**

И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 23

Президиума Сталинградского Горсовета

от 18 марта 1931 г.

о порядке торговли скотом в гор. Сталинграде.

Президиум Городского Совета, на основании п. „о" ст. 7 положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С.У. 1926 г. № 39, ст. 304), постановляет:

1. Торговля скотом в гор. Сталинграде разрешается только на специально оборудованной для сего мясной площадке в специально установленное для торговли время.

2. Весь скот, поступающий на площадку для продажи, должен быть снабжен удостоверениями от ветнадзора или органов местной власти о благополучии в отношении заразной болезни той местности

из которой он вышел, а лошади, кроме того, должны иметь карточки об исследовании на сап.

3. Перед выпуском на площадку скот подвергается освидетельствованию ветсаннадзором.

4. Скот, оказавшийся при осмотре больным или подозрительным по заболеванию заразной болезнью, помещается в изолятор на срок, установленный ветсаннадзором.

5. В случае заболевания скота на площадке, владелец или лицо его заменяющее, обязан заявить об этом ветсаннадзору для принятия соответствующих мер.

6. Площадка каждый раз, по окончании торговли, должна очищаться от навоза.

7. Навоз от животных, признанных больными заразной болезнью, вывозится на скотомогильник и там сжигается или зарывается на глубину 1½ метра, а на месте стоянки животного производится дезинфекция.

8. Виновные в нарушении настоящего постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 рублей или принудительным работам до одного месяца.

9. Надзор за исполнением настоящего постановления возлагается на ветнадзор и милицию.

10. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении 2-х недель со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. председателя Горсовета Осипов.

И. о. секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 4.

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 3 февраля 1931 г.

о борьбе с ящуром.

В виду появления эпизоотий ящура в Сталинградском районе, занесенной из Калмобласти пригоняемым скотом для убоя и в целях прекращения и охраны благополучных по ящуру селений от заноса ящурной эпизоотии, наносящей значительный ущерб населению и срывающей заготовки скота и грубых кормов, Президиум Городского

Совета, на основании ст. 90 Вет. Устава и п. „д" ст. 7 положени
издании местными Исполнительными комитетами и городскими
ветами обязательных постановлений и о наложении за их наруш
взысканий и административном порядке (С.У. 1926 г. № 39, ст.
постановляет:

1. Об'явить пос. Минина, хут. Купоросный, хут. Бобров Кр
слободского с.-совета и контрольный пункт Союзмяса в гор. С
граде неблагополучными по заболеванию ящуром крупного рог
скота со всеми вытекающими отсюда последствиями, предусмо
ными вет. уставом.

2. Предложить с.-советам оказывать вет. персоналу полное
действие в проведении предусмотренных вет. уставом мер каран
вания неблагополучных пунктов и местностей, с постановкой з
дительных застав и пикетов.

3. Прекратить движение рогатого скота, свиней, овец, коз,
людов и сырых животных продуктов из пунктов неблагополучны
ящуру через пункты благополучные и благополучных пунктов ч
неблагополучные, а также погрузку об'емистого фуража и др
предметов, могущих служить источником распространения заразы
особого на то разрешения вет. надзора и городского торгового от

4. Воспретить в неблагополучных пунктах общий водопой у
дов и колодцев, закрыв на время карантина водопойные колод
установить об'ездные дороги.

5. Воспретить по району торговлю скотом и об'емистыми ко
ми на все время существования ящура.

6. Обязать содержателей постоялых дворов и заведующих д
ми крестьянина во всех упомянутых неблагополучных пунктах не
пускать в'езд на [illegible] скоте и [illegible] и содержание в с
дворах воспри[illegible] по ящуру [illegible].

7. Закрыть в городе Сталинграде скотопрогонные площ
воспретив торговлю крупным рогатым скотом, [illegible]
свиньями, [illegible].

8. [illegible] государственным и кооперативным [illegible]
производить заготовку [illegible] только по [illegible] при условии [illegible]
[illegible] в [illegible]
перегона по ликвидации ящура.

Примечание. В [illegible] случаях с [illegible] вет. [illegible]
допускается [illegible]

9. Обязать [illegible] выделенный и имеющий б
выделенный рабочий скот [illegible] распределять
колхозам и совхозам, при условии передержки и карантирова
на месте и предварительным вет. самоосмотром перед отправкой
места назначения.

10. Вменить в обязанность всем сельсоветам не выгонять скот из пределов своего села и совхоза без вет. осмотра и задерживать весь скот без вет. документов, о чем немедленно доносить на ближайший вет. пункт для составления актов и для немедленного привлечения к ответственности.

11. Обязать владельцев животных извещать ближайшего вет. врача или вет. фельдшера и с.-совет о вновь выявленных случаях появления ящура.

12. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности соответственно по 105 или 131 ст. Уголовного Кодекса.

13. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на управление милиции, ГорЗО, Горторготдел и с.-советы.

14. Настоящее обязательное постановление вступает в действие с 1-го февраля 1931 года и сохраняет силу до прекращения эпизоотии ящура.

Председатель Горсовета [illegible],

Секретарь-член президиума В. [illegible].

Обязательное постановление № [illegible]

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 18 февраля 1931 года

о содержании в [illegible] и [illegible] [illegible] помещений [illegible], [illegible] учреждениями [illegible] предприятиями.

В целях [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] города [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] учреждениями и [illegible] [illegible] предприятиями, а также в [illegible] [illegible] [illegible] заболеваний [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] содержание [illegible],— Президиум Городского Совета, на основании п. „и" ст. 7 Положения [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] и городских советов [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] за их нарушение [illegible] в [illegible] порядке (С. У. 1925 года № 32, ст. 23[illegible], постановляет:

1. Всякое жилое помещение, как-то: комната, целая квартира, общежитие, также помещение, занимаемое учреждением или предприятием должно содержаться так, чтобы в нем постоянно и непрерывно поддерживалась чистота и опрятность.

Ответственность за содержание и санитарное состояние того или иного помещения возлагается на с'емщика.

Ответственность за состояние всего домовладения возлагается на домоуправление (жакт), а также на всех жильцов, занимающих дом или часть его, если в домовладении нет одного юридически ответственного лица.

2. Все живущие и пользующиеся жилым помещением и данным домовладением должны быть ознакомлены с порядком пользования как самим помещением, так и санитарно-техническими условиями, приборами и сооружениями (водопровод, канализация, вентиляция, ванны, души и др.), также должны быть ознакомлены с изданными обязательными постановлениями и санитарными правилами по содержанию жилых помещений и домовладений.

3. Каждый с'емщик жилого помещения обязан следить за чистотой не только занимаемой им площади, но и помещений общего пользования, как-то: прихожей коридором, кухней, ванной, уборной и пр., порядок пользования ими и уборка устанавливается самими живущими в квартире.

4. Если в жилых помещениях производится какая-либо работа, вызывающая временное загрязнение квартиры, то уборка дома должна производиться немедленно по окончании работы. Работы, угрожающие неисправимым загрязнением и порчей помещения, в жилых помещениях воспрещаются вовсе.

5. Стирка белья допускается только в кухнях тех домов, где нет домовой прачечной и притом в то время, когда не происходит готовка пищи. При наличии специального помещения, стирка и сушка белья в квартире воспрещается. Стирка белья, принятого со стороны в квартирах, занятых несколькими семьями, воспрещается.

6. Колка и пилка дров в квартирах, на лестницах и площадках воспрещается.

7. Приготовление пищи в квартирах разрешается только на кухне.

8. При хранении в жилом помещении каких-бы то ни было запасов, необходимо принимать меры к тому, чтобы от этого не разводились в помещении грязь, сырость, зловоние, мухи и крысы.

9. Хранение продуктов и предметов, дающих большое количество пыли, вони, загрязняющих помещение, а равно и загромождение проходов в общих помещениях квартир, воспрещается.

10. Паразиты и грызуны (клопы, тараканы, крысы и др.) должны истребляться жильцами в обязательном для всех жильцов порядке.

11. Жилые помещения должны проветриваться, приспособления для искусственного проветривания должны быть в исправном состоянии, не должны забиваться или заклеиваться. Во всех жилых помещениях должны быть устроены оконные фортки.

12. Отопительные приборы (местного и центрального отопления) должны быть в исправном состоянии и чистоте. В отопительный сезон топка печей должна производиться регулярно. Печи и трубы должны регулярно очищаться от золы и сажи.

13. Вода, скопляющаяся на окнах и подоконниках, должна своевременно удаляться, должны быть приняты меры к недопущению стока воды на стены и пол.

14. Помещения общего пользования: коридоры, кухни, ванные, уборные, лестницы и пр. должны подвергаться ежедневному проветриванию и уборке влажным способом и мытью не реже 1 раза в неделю.

15. Плевать на пол, выбрасывать окурки, мусор, вытряхивать половики, ковры, постель и одежду в помещениях общего пользования воспрещается. Курение табака в помещениях общего пользования разрешается лишь с общего согласия жильцов.

16. Мусор и отбросы должны собираться в соответствующую посуду и выноситься в мусорный ящик, ямы.

17. Все санитарно-технические установки: домовые клозеты, водопроводные краны, раковины, умывальники, ванны и пр. должны постоянно содержаться в чистоте. Безусловно воспрещается спускать и выбрасывать в канализационные установки всякий мусор, отбросы, тряпки и прочие твердые предметы.

18. Ванны после пользования должны быть обмыты, вода тотчас спущена, а помещение проветрено. Мытье больных заразными и кожными болезнями в ваннах общего пользования воспрещается. Стирка белья, мытье животных в ваннах и умывальниках общего пользования воспрещается.

19. В ночное время, в течение не менее 8 час., должны быть приняты меры, в целях ночного отдыха, к соблюдению спокойствия как в отдельных квартирах, так и в помещениях общего пользования. Часы устанавливаются по обоюдному соглашению жильцов.

20. В каких бы то ни было помещениях в доме (как-то: подвалы, чердаки, сараи и пр.) воспрещается бросать и складывать мусор, отбросы и нечистоты.

21. Во избежание сырости и порчи здания, всякие неисправности водосточных труб и желобов здания должны своевременно исправляться и устраняться. Дождевая вода должна отводиться от стен.

22. Перед наступлением холодов должны быть проверены все водопроводные и канализационные трубы и, в случае надобности, отеплены, во избежание замерзания.

23. Жилые помещения и домовладения, могущие нанести явный вред здоровью населения и опасные в санитарном отношении, могут быть, по требованию санитарного надзора, согласно ст. 13 положения о санит. орг. Республики от 8/X-27 г. (С. У. 1927 г. №10, ст. 695), закрыты.

24. Уборка двора, тротуаров и прилегающей улицы должна производиться домовыми служащими (дворником) за их личной ответственностью, а где таковых нет, жильцами дома.

25. Содержание домашних животных: лошадей, коров, свиней, коз, собак и кошек, содержание и разведение птиц допускается только в тех случаях, когда по характеру домовладения и по числу животных этим не нарушаются требования санитарии. Помещения для этих животных устраиваются в наиболее удаленных от жилых построек, погребов и продуктовых складов частях двора, в зависимости от размеров двора, а также и с согласия других жильцов.

Владелец скота обязан принять по указ. саннадзора все меры к устранению антисанитарных условий.

Воспрещается содержание домашних животных и птиц, а также кроликов, в сенях, коридорах, кухнях, подвалах и чердаках жилых домов.

26. Свободное нахождение на дворе животных, могущих причинить какой-либо вред людям и растениям, воспрещается.

27. Всякое помещение, занимаемое предприятием и учреждением, как-то: комната, целая квартира, здание и пр. должно содержаться так, чтобы в нем постоянно и непрерывно поддерживалась чистота и опрятность, должно ежедневно по окончании занятий или перед открытием учреждения убираться и проветриваться, при чем уборка должна производиться влажным способом и оканчиваться не позже как за полчаса до начала занятий.

28. При входе в учреждение должны иметься травяные маты и проволочные решетки и иные приспособления для очистки ног приходящих и вообще должны быть приняты меры к тому, чтобы приходящие не вносили грязи и сырости с улицы.

29. Для питья должно быть достаточное количество кипяченой остуженной воды, содержащейся в чистой гигиенической посуде (графинах, баках с водой), чистый стакан или кружка для питья и посуда для сливания ополаскиваний.

30. Во всяком учреждении должно быть достаточное количество плевательниц и посуды для сбора окурков, бумаги и прочего мусора, а также должны быть вывешены плакаты санитарного характера.

31. Воспрещается во всех помещениях плевать, бросать окурки на пол, сор и разные отбросы.

32. Воспрещается посторонним лицам и посетителям курить в учреждениях и предприятиях.

33. Воспрещается загрязнять пол, стены и сиденья клозетов экскрементами, бросать бумагу и разные отбросы на пол.

34. Учреждения и предприятия (как-то: фабрики, больницы, школы, казармы и пр.), в коих имеются и будут изданы особые правила, тем не менее подчиняются настоящему постановлению наряду со всеми лицами и учреждениями.

35. Ответственность за исполнение означенных выше правил лежит на комендантах, смотрителях, завхозах, а там, где таковых нет, на зав. учреждением или предприятием.

36. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на Горсанбюро, милицию, уполномоченных на то лиц, комендантов, смотрителей, завхозов, а также на санитарных уполномоченных домовладений, избираемых общим собранием жильцов.

37. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до 1 месяца.

38. В развитие и дополнение настоящего обязательного постановления (во исполнен. постановлен. СНК РСФСР от 6 VI-1928 г.) издаются санитарные правила о содержании жил. помещен. и инструкц. о работе санитар. уполномочен. и районных санитарн. комиссий.

39. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении 2-х недель со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение года.

Зам. Предгорсовета Осипов.
И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 23

Президиума Сталинградского Городского Совета Рабочих Крестьянских, Казачьих и Красноармейских депутатов

от 18 февраля 1931 года

о мерах содержания в исправности и чистоте улиц, площадей, тротуаров и дворовых мест в Сталинграде и включенных в городскую черту поселках.

В целях гигиенического содержания и благоустройства гор. Сталинграда и включенных в городскую черту поселков Президиум Городского Совета, на основании п. „ и “, ст. 7 положения об издании

местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. № 39 ст. 304), постановляет:

1. Все граждане, предприятия и учреждения в лице частных собственников, арендаторов, домкомов, уполномоченных, правлений жактов и администрации разного рода предприятий и учреждений, смотря по роду и характеру домовладений, в пользовании и распоряжении коих находятся в черте селитебной оседлости дворы, сады или иные участки земли, обязаны содержать таковые в чистоте и опрятности и очищать от всякого сора лежащие против них тротуары и улицы в ширину до половины.

2. Владельцы торговых предприятий и арендаторы выходящих на площади домов и дворовых мест обязаны очищать прилегающую к их усадьбам часть площади на расстоянии 10 метров (5 саж.) от линии владения по направлению к площади.

3. Очистка улиц, площадей и тротуаров должна производиться в следующем порядке:

а) с улиц, как мощеных, так и не мощеных сор должен сметаться в центральной части города (от р. Волги до полотна ж. д. между Халтуринской ул. и р. Царицей), а также по Республиканской и Рабоче-Крестьянской улицам с прилегающими к ним поперечными улицами в расстоянии одного квартала в обе стороны от них—ежедневно, в прочих же районах не реже 2-х раз в неделю;

б) в летнее сухое время, для предотвращения поднятия пыли, подметанию должна предшествовать поливка или обрызгивание;

в) накопляющаяся на мощеных улицах грязь должна сгребаться и удаляться во двор, а в дальнейшем вывозиться в порядке, предусмотренном § 13;

г) зимою снег с тротуаров должен скидываться за канавы (наружный край тротуаров), а образующийся при этом гребень сравниваться до образования равной поверхности, во время же гололедицы тротуары должны быть очищены от льда, посыпаны песком или золою;

д) снег и лед с крыши по мере небольшого накопления должен сбрасываться на тротуары, с ограждением последних от доступа на них пешеходов в это время.

Примечание. Уборка улиц, площадей и тротуаров в период времени с 1 октября по 1 апреля производится до 7 с половиной часов утра, а в остальное время года до 6 часов утра.

4. Очистка базаров, рынков и площадей в городе и пос. имени Рыкова, Минина и Ермана должна производиться местным Коммунальным отделом, а на поселке Тракторострой—хозяйственным отделом Заводоуправления; очистка производится по окончании торговли с таким расчетом, чтобы большого скопления мусора и навоза не до-

пустилось; очистка дворов торгово-промышленных заведений должна производиться средствами содержателей этих заведений. Места стоянок ломовых и легковых извозчиков должно убираться ежедневно с вывозкой навоза и мусора средствами и силами самих извозчиков.

5. **Воспрещается:**

а) выбрасывать сор, грязь, навоз падаль, грязный снег и разные отбросы со двора на улицы и площади, а из окон выплескивать всякую житкость или выкидывать какие бы то ни было отбросы;

б) вывешивать на заборах, балконах и домах, обращенных на улицу, платье, белье и другие вещи для просушки, выветривания и пр.

в) закапывать мусор, нечистоты и трупы животных и все сгнившее в землю как во дворах, так и на улицах и площадях;

г) проезжать по тротуарам на ломовых подводах и легковых экипажах, велосипедах, а равно водить по тротуарам лошадей, ездить верхом и вообще прогонять какой-либо крупный и мелкий скот.

6. Воспрещается на базарах, улицах и площадях чистить и потрошить животных, мыть животных, грязную посуду, экипажи и проч. выливать помои, закидывать в землю падаль, мусор и др. отбросы.

7. Воспрещается на базарах образовывать склады старого тряпья всякого хлама, не промытой шерсти, невыделанных кож и костей животных; для означенной цели комхозом должны быть отведены места и помещения с разрешения саннадзора горздрава.

8. Воспрещается торговать на базарах 1 и 2-ой части сеном, рогатым скотом и лошадьми. Означенная торговля должна производиться скотом и лошадьми на скотопригонной площадке у быв. гор. бойни, сеном на той-же площадке и на Дар-Горе.

9. Во всех канализированных дворах должны быть устроены по типу, выработанному комхозом: а) отхожие места с выгребными ямами и помойные ямы с непроницаемыми стенками и дном, с крышками и решетками; б) мусорные ящики с крышками на петлях для всякого рода мусора и сухих отбросов. Выбрасывание сора и отбросов в иные места на дворе, кроме указанных и закапывание их в землю— воспрещается:

Примечание. Во дворах, имеющих огороды, парники и цветники, а также в больших мало населенных дворах и на окраинах города, с разрешения саннадзора Горздрава допускается скопление [illegible] для огорода и для [illegible] количество навоза с тем, чтобы последний складывался только на местах, занимаемых огородами, парниками и цветниками, а предназначенный на топливо перерабатывался бы [illegible] до [illegible] мух не не позднее 1-го мая.

10. При промышленных заведениях, ресторанах, номерах, общественных отхожих местах и площадях ямы должны быть обязательно кирпичные или бетонные.

11. Спуск в овраги и водоемы каких-либо грязных промышленных вод, нечистот, помоев или отбросов без разрешения саннадзора воспрещается.

12. Содержание домашних животных и домашнего скота во дворах допускается только в особых хлевах, при чем скот не должен бродить по двору, улицам и площадям. При содержании домашнего скота спуск на соседние дворы сточных весенних вод и навозной жидкости воспрещается. Для спуска этих вод и жидкости во дворах, в которых содержится скот, должны быть устроены отдельные ямы, подлежащие очистке по мере накопления, с удалением содержимого их со двора в порядке § 14.

Примечание. В случаях, непредусмотренных настоящим § содержание домашних животных и скота по заключению саннадзора может быть воспрещено.

13. Выгребные и помойные ямы должны хорошо вентилироваться и по мере накопления в них нечистот очищаться. Накопление ям более чем на ½ метра от поверхности воспрещается, а во избежание зловоний должны употребляться уничтожающие зловония средства (зола, известь).

14. Весь навоз, мусор и нечистоты как со двора, так и из выгребных ям и мусорных ящиков должны вывозиться в указанные Комхозом места, а именно:

а) в 3-ей части—за собачью площадку;

б) в 4-ой части—за Царицей на кладбища (на запад от кирпичного завода);

в) на пос. им. Рыкова, „Баррикады" и „Тракторострой" в степь по направлению к селу Городище;

г) на пос. им. Минина—за станционное здание Ельшанка близ оврага;

д) в пос. „Ермана"—по указанию райсовета.

Примечание. Расстояние мест свалок и полей ассенизации от черты застроенной территории должно быть не менее одного километра.

15. Обязать [illegible] по реке 2-х раз в год весной и осенью производить перепашку свалочных мест и полей ассенизации.

16. При перевозке по улицам и площадям сыпучих материалов (например, извести) и особенно мусора и нечистот, подводы и грузовики должны быть оборудованы так, чтобы перевозимое не рассыпалось по улице и не [illegible] проезжих.

17. [illegible] в исполнении настоящего постановления о содержании в чистоте дворовых мест, улиц, площадей и пр. на территории заводов, фабрично-заводских и промышленных предприятий, [illegible] сооружениями и управлениями водного и железнодорожного транспорта в полосе их [illegible] отчуждений и бечевника возлагаются

на заводоуправления, железную дорогу и водный транспорт по принадлежности, а по линии городского трамвая—на трест технических предприятий.

18. Виновные в нарушении обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до 1 месяца.

19. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на гормилицию, Здравотдел и Коммунхоз.

20. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении 2-х недель со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. Пред. Горсовета Осипов
И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 16

Сталинградского Городского Совета РККД.

от 20 II-31 г.

О порядке открытия и содержания общественных бань в Сталинграде и поселениях включенных в городскую черту.

В целях соблюдения санитарно-технических норм и гигиенического содержания бань общественного пользования в Сталинграде и поселениях, включенных в городскую черту, Городской Совет, на основании пункта „г“, ст. 7 [illegible] [illegible] и городским Советам обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1925 г. № 59, ст. 394), постановляет:

1. Обязать все учреждения, организации, [illegible] и частных [illegible] в Сталинграде и поселениях [illegible] бани, [illegible] общественного пользования [illegible] —получать предварительное [illegible] от [illegible] санитарного Бюро [illegible] о [illegible] и о [illegible] требования к открытию и эксплоатации бань.

2. Обязать перечисленные в § 1 сего организации и лиц, желающих вновь построить или капитально перестроить и переоборудовать баню, согласовать проект бани с Горсанбюро Горздравотдела.

Примечание 1. Помимо Санбюро проект должен быть согласован, на основании существующих положений, с Управлением Строительного контроля и Пожарной охраной.

Примечание 2. Бани пропускного типа проектируются согласно существующих норм и по специальным заданиям, содержание же их нормируется настоящим обязательным постановлением и особыми правилами для них.

3. Бани общественного пользования должны состоять из следующих помещений: а) ожидальни, б) раздевальни, в) мыльни, г) парильни, д) комната для отдыха и приема пищи обслуживающего персонала бани, е) теплые клозеты при каждом отделении бани, отдельно для ожидальни и раздевальни со входами из этих помещений, кроме того ж) в ожидальнях или раздевальне может быть выделено помещение гардеробной—для хранения верхней одежды, з) в мыльной или совсем отдельно может быть выделено помещение для душа и и) ванны.

Примечание. В общественных банях с пропускной способностью не более 25 человек одновременного пребывания устройства ожидальни и комнаты для обслуживающего персонала бани не требуется.

4. Парикмахерские при банях допускаются в отдельных помещениях, могущих сообщаться с ожидальнями, помещений, оборудование и содержание парикмахерских должно отвечать особым санитарным правилам (обязательному постановлению) о них.

5. Все помещения общественных бань должны соответствовать следующим нормам:

а) высота всех помещений вновь открываемых бань должна быть 3—3,5 метра, в банях с пропускной способностью не более 25 человек, допускается высота 2,8 метра;

б) площади: а) в ожидальне—0,5 кв. м. на 1 человека, б) в раздевальне—1,4 кв. метра на 1 человека, в) в мыльной—2,75 кв. мт. на 1 человека, г) в парильной—3,75 кв. мт. на 1 человека, д) в комнате для отдыха обслуживающего персонала—1,5 кв. мтр. на 1 человека, оборудуется это помещение по указанию Отдела Труда, е) в клозете 1 очко на 35 человек и писсуар на 25 человек;

в) в гардеробной—0,1—0,15 кв. мтр. на 1 человека, г) в душевой 1,5 кв. метра на 1 души, количество душей 1 на 15 человек, и) в ванных кабинетах—4,0 кв. метр. (2×2) на 1 ванну.

Прочие помещения (коридоры, лестничные клетки, клозеты) расчитываются на основании существующих строительных норм.

Примечание. Площади помещений рассчитываются на пропускную способность бани в течение 1-1½ часа, при чем: а) ожидальня рассчитывается на 30-50% пропускаемых баней людей за этот срок, б) раздевальня на 100%, в) мыльня—на 65-75%, г) парильня на 10%, д) комната для об-

обслуживающего персонала на 1 смену, е) клозеты при ожидальнях—на ¼ пропускной способности бани и отдельно для мужчин и женщин, и при раздевальнях на остальные ¾, при чем для посетителей номеров расчитывается дополнительно 1 очко на 25 человек в клозете при раздевальне или отдельно—в коридоре, ж) гардеробная—на 100% пропускной способности бани, з) души, если они устраиваются в мыльнях, расчитываются по пропускной способности последних, ванны же и души, устраиваемые в отдельных помещениях, расчитываются по специальным заданиям.

Примечание. Площади помещений и их единовременная пропускная способность должны быть обозначены на табличках при входах в помещение.

6. Номера в банях должны состоять каждый не менее, как из 2-х отделений: раздевальни и мыльной, но может быть еще и парильня, а также ванна, душ; размеры помещений должны быть расчитаны на определенное число моющихся, согласно указанных в § 5 сего норм площадей.

7. Клозеты при банях должны быть или промывные (ватер-клозет) или воздушные (люфт-клозет); последние должны иметь герметически закрывающиеся непроницаемые выгребы, правильно вентилируемые, а ватер-клозеты—присоединены к канализации.

8. Полы в помещениях с мокрыми процессами (мыльной, парильной, душевой, ванных) должны быть из непроницаемого для воды материала (бетонные, асфальтовые, плиточные) с уклоном и отверстиями (решетками) для стока воды. В прочих помещениях полы могут быть и деревянные, гладкие, без щелей, крашеные или паркетные. При устройстве бетонных, плиточных и т. п. полов в раздевальне они должны обогреваться или застилаться половиками, дорожками, деревянными решетками.

Примечание. В банях с пропускной способностью до 25 человек допускаются полы во всех помещениях деревянные, некрашеные, но гладкие, хорошо выструганные, без щелей.

9. Воспрещается устройство лестниц, порогов, между отдельными помещениями бани—раздевальной, мыльной, парильной, полы должны быть на одном уровне.

10. Стены и потолки во всех помещениях каменных бань должны быть оштукатурены и окрашены светлой масляной или клеевой краской, при чем в мыльной, парильной, душевой и ванных стены на высоту 1,75 метра должны быть оштукатурены цементом или отделаны другим водонепроницаемым, легко моющимся материалом (кафель и т. п.), а в остальных помещениях на ту же высоту и обязательно окрашены светлой масляной краской (панель).

11. Деревянные стены и потолки допускаются не штукатуренные, но обязательно крашеные светлой масляной краской.

12. Воспрещается оклейка обоями каких бы то ни было помещений бань.

13. Все помещения бани должны иметь прямое естественное освещение, при чем отношение световой поверхности к площади пола (световой коэффициент) должно быть 1:8—1:10. Окна должны быть на высоте не менее 1,25 метр. над полом.

Примечание 1. В банях с пропускной способностью не более 25 человек и в существующих допускается световой коэффициент 1:12, высота окон над полом в 1,25 метра в существующих банях не требуется.

Примечание 2. Освещение номерных раздевален допускается вторым светом (через фрамуги, полустекольные двери, но должно по яркости соответствовать прямому освещению не менее 1:12.

14. Окна первого этажа и полустекольные двери из раздевален, мыльных и клозетов на высоте 2 метра от пола (земли) должны быть остеклены матовыми или другими полупрозрачными стеклами.

15. В вечернее время все помещения бань должны иметь достаточное искусственное освещение.

16. Отопление в помещениях бани допускается центральное и местное, но не временные или переносные печи, при чем температура воздуха (по Цельсию) во время работы бани должна быть следующая:

а) в сенях (вестибюля) . . . . 16°

б) в ожидальне . . . . 18 20°

в) в раздевальной, парикмахерской и клозетах . . . . . 2[illegible]-25°,

г) в мыльной . . . . 3[illegible]-35°;

д) в парильной . . . . 4[illegible]-45°.

Для определения температуры во всех перечисленных помещениях как общих отделений, так и номеров, должны быть стенные термометры на высоте 1,5 метра от пола.

17. Раздевальни должна иметь тамбур для защиты от попадания в них холодного воздуха из [illegible], при чем двери должны располагаться так, чтобы из ожидальни не было видно раздевающихся.

18. [illegible] в бани [illegible] в [illegible]. При [illegible] отоплении [illegible] вентиляция [illegible]. [illegible] устройство [illegible] при чем [illegible] не должно [illegible] на раздевающихся и моющихся. [illegible]:

а) в [illegible]—2 об'ема в 1 час приточно-вытяжной и ½ об'ема в 1 час [illegible];

б) в мыльных—3 об'ема в 1 час приточно-вытяжной и ½ об'ема [illegible];

в) в [illegible]—1 об'ем в 1 час [illegible];

г) в [illegible]—5 об'емов в 1 час вытяжной.

19. У входа в баню должны иметься скобки и половики (решетки, циновки) для очистки ног от грязи и снега.

20. Ожидальня должна быть оборудована окрашенными светлой масляной краской диванами, скамьями или венской мебелью из расчета на пропускную способность бани.

21. В раздевальне должны иметься: а) гладкие деревянные диваны, окрашенные светлой масляной краской, со сплошными спинками высотой в 1 метр, ширина дивана 0,5 метра, длина 0,95 метра на 1 человека, проходы между диванами—1,1 метр.—1,0, б) индивидуальные гардеробчики, по числу мест в раздевальне, со сплошными стенками и дверками, окрашенными снаружи и внутри светлой масляной краской, размерами не менее 0,34+30 м. (глубина и ширина), с отделениями для верхней одежды, высотою не менее 1,20 м. с 2-мя крючками и полками, верхней для белья и нижней для обуви высотою каждая не менее 0,30 метра, в) на полу во всю длину проходов должны быть дорожки и половики, сверху покрытые полотняными холстовыми и т. п., легко моющимися дорожками, или же деревянные решетки из плоских шириною 5-10 сант. планок.

22. Воспрещается оборудование ожидален, коридоров и раздевален как в общих отделениях, так и в номерах мягкой мебелью, тяжелыми драпировками, мягкими коврами, а также разной обстановкой, не вызываемой (по заключению саннадзора) потребностями общественной бани.

23. В мыльне и парильне скамьи должны быть из водонепроницаемого материала, гладкие, без щелей и выбоин, слегка покатые, шириною 0,75 метра, длиною на 1 человека, от 1 метра (для сиденья) до 1,75 м. (для лежания) с проходами между скамьями в 1,25 м. и главным проходом не менее 1,5 м.

24. Кабинки для душей и ванны могут иметь бетонные переборки или деревянные гладкие, без щелей, окрашенные светлой масляной краской. Перегородки между кабинками должны иметь высоту 2 метра и не доходить до пола (для стока воды) на 15-20 сант., проход между кабинками и [illegible]—не менее 1,25 м.

25. [illegible] установка ванн на полу, позволяющая свободную очистку под ними. Самые ванны допускаются [illegible] ные.

26. Душевые сетки должны быть на высоте не менее 2 метров над полом, направление струи должно быть наклонное (не на голову), напор воды не должен превышать 1½ атмосферы.

27. Полок в парильне и лестница к нему могут быть железобетонные или деревянные, окрашенные светлой масляной краской. Расстояние от полка до потолка не менее 1,75 метра, ступеньки не более 50 сантиметров высотою и не менее 30 сант. глубиною. Лест-

ница должна быть шириною не менее 2 метров, иметь по обе стороны перила высотою 0,70 - 1,00 метра, пространство под полком должно быть доступно для очистки и проветривания.

28. Гардеробная, если таковая устраивается в ожидальне или раздевальне, должна быть отгорожена сетчатой перегородкой и иметь: а) для верхней одежды—вешалку с крючками на расстоянии 0,5 метра один от другого, б) для головных уборов—полку и в) для галош—ящики.

29. Вода (холодная и горячая) должна подаваться в мыльню и парильню водопроводом, при чем трубы с горячей водою и паропроводы должны быть хорошо изолированы для предотвращения ожогов, а краны должны иметь не нагревающиеся ручки, (деревянные, эбонитовые). Температура горячей воды должна быть 60-80°Ц.

30. Каждая пара кранов должна приходиться на 10 человек, свободная площадь около кранов 4,5 кв. метров с радиусом не менее 1,25 м.

31. Сточные банные воды и нечистоты из промывных клозетов должны отводиться из помещений бани в общегородскую канализацию. При отсутствии в районе расположения бани, канализации обезвреживание сточных вод бани устраивается по указанию Горсанбюро.

32. Тазы для моющихся в бане допускаются только металлические не ржавеющие (медные, эмалированные, оцинкованные), но не деревянные шайки; количество тазов должно быть на 30% более пропускной нормы бани (запасные). Хранение тазов допускается только в особых шкафах или ящиках.

33. Воспрещается отпускать посетителям бывшие в употреблении мочалки и веники, оставленные в банях посетителями. Веники и мочалки должны уничтожаться. Новые мочалки и веники должны храниться в отдельных шкафах или ящиках.

34. Воспрещается выдавать посетителям бывшее в употреблении нестиранное белье (простыни, полотенца).

35. Для хранения чистого белья должны иметься шкафы с полками, а для бывшего в употреблении—особые ящики с крышками или отдельные шкафы.

36. В ожидальнях и раздевальнях должны иметься:

а) урны для мелких отбросов (бумажек и т. п.) в достаточном количестве, б) кипяченая вода в чистой гигиенической посуде (графины, оцинкованные баки с кранами) с кружкой или стаканом, и посуда для слива ополаскивания.

37. Воспрещается посетителям: а) курить и плевать на пол в помещениях бань, б) входить в раздевальную в грязных галошах и сапогах, в) класть на сидении в раздевальнях мокрые мочалки, вени-

ки, мыло и ложиться мокрыми на диваны, кроме специально отведенных для лежания, г) стирать белье, д) употреблять лекарственные вещества, е) носить в раздевальни тазы с водою, если в раздевальнях имеются на полу белые полотняные дорожки.

38. Банщики и банщицы, моющие посетителей, должны подвергаться ежемесячному медицинскому освидетельствованию с отметкой врача о допущении к работе в особых личных медицинских карточках, приобретаемых в Санбюро Горздравотдела. Лица, не имеющие карточек с отметкой врача о допущении к работе и больные заразными болезнями, перечисленными в изданном Наркомздравом списке болезней, не допускаются к работе.

39. Воспрещается допускать к работе в банях без спецодежды: уборщиков, сторожей, швейцаров—без халатов, а банщиков моющих посетителей—без чистых белых трусиков, банщиц—без таких же купальных костюмов.

40. Воспрещается допускать в раздевальни и мыльни более установленной пропускной способности бани.

41. Воспрещается допускать в бани без провожатых детей до 14 лет, стариков и инвалидов, не могущих обходиться без посторонней помощи, а также страдающих эпилепсией (падучей).

42. Воспрещается допускать в общие бани больных накожными болезнями.

43. Воспрещается иметь в банях гребенки, щетки, ножницы, мочалки и т. п. для общего пользования посетителей.

44. Для подачи первой медицинской помощи при ушибах, обмороках, в раздевальнях должны иметься шкафчики—аптечки с медикаментами и перевязочными материалами по указанию Здравотдела.

45. Воспрещается в банях производство лечебных процедур—массаж, банки, срезывание мозолей и т. п.

46. Все помещения бани, все оборудование и инвентарь (тазы, белье и проч.) должны постоянно содержаться в чистоте.

47. Уборка и проветривание всех помещений должны производиться ежедневно по окончании бани. Кроме того один раз в неделю должны производиться дезинфекция всех помещений бани силами [illegible] отряда за счет владельцев или предприятий (организаций), в ведении которого баня состоит, с последующей уборкой и проветриванием, для каковой цели баня 1 раз в неделю не должна работать. В этот же день должен производиться текущий ремонт (окраска, побелка и пр.)

Примечание. Работа [illegible] увеличивается в зависимости от местных бытовых и трудовых условий обслуживаемого населения.

48. Уборка в номерах бани должна производиться после каждого посетителя.

49. Воспрещается устройство в банях жилых помещений и исполь вание под жилье каких бы то ни было помещений бань. Помеще для сторожа должно быть изолировано от всех помещений бан иметь отдельный ход.

50. В тех банях, где имеются дезинфекционные камеры, посл ние должны работать по особой инструкции от санитарного бю Горздравотдела.

51. Время работы в общественных банях определяется с 7 час утра до 10 часов вечера, при чем впуск новых посетителей дол прекращаться за 1 час до закрытия бани.

Примечание. Время работы в банях заводских и при общежи определяется в зависимости от производственных и бытовых условий.

52. Независимо от настоящего обязательного постановлени баням должны выполняться существующие законы и правила охране труда и пожарной охране.

53. В каждой бане должны иметься: а) санитарная книг предъявляемая по требованию санитарного надзора, милиции и особ уполномоченных на то лиц, б) жалобная книга для всех посеща щих баню.

54. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного п становления возлагается на Городское Санитарное бюро и городск милицию.

55. Виновные в нарушении настоящего постановления под жат ответственности в административном порядке и подвергают одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу 100 рублей или принудительным работам до 1 месяца.

56. Настоящее обязательное постановление вступает в силу истечении 2-х недель со дня опубликования в газете „Борьба" и расклейки на видных местах и сохраняет действие в течени одного года.

Зам. пред. [illegible]
И. с. секретаря [illegible]

Обязательное постановление № 27

Президиума Сталинградского Городского Совета Рабочих, Казачьих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов

от 19-II 1931 г.

о порядке открытия и о содержании парикмахерских и маникюрных заведений и косметических кабинетов в г. Сталинграде и поселениях, включенных в городскую черту.

Президиум Городского Совета, на основании п. п. „г“, „и“ „з“ ст. 7 положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304), постановляет:

1. Воспретить открытие парикмахерских и маникюрных заведений и косметических кабинетов частным лицам, кооперативным и др. организациям учреждениям и предприятиям без предварительного санитарного осмотра помещений и их оборудований и без получения на работу в этих заведениях разрешения от городского санитарного бюро.

Примечание. Производство парикмахерских работ и маникюра на площадях, улицах, вокзалах, переходных пристанях вне закрытых помещениях—воспрещается.

2. Означенные в п. 1 помещения должны быть:

а) отделены от помещений жилых, при чем последние хотя и могут сообщаться с заведениями, но должны иметь отдельный ход;

б) должны быть достаточно (по заключению санитарного бюро) просторны, иметь фортки или другие приспособление для проветривания;

в) полы должны быть плотные, гладкие, без выбоин и щелей, деревянные крашеные, паркетные или покрытые исправным линолеумом или из другого материала, допускающего мытье их и легкое удаление волос;

г) стены и потолок должны быть гладкие, без щелей, оштукатурены и выбелены или окрашены светлой краской, или же оклеены обоями, при чем побелка и оклейка обоями должна возобновляться не реже 1 раза в год;

д) освещение должно быть естественное—не менее 1:8, а искусственное—не менее 25 электросвечей;

е) температура помещения должна быть не ниже 16° Цельсия (13° Реомюра).

3. Обстановка каждой парикмахерской должна состоять: из кресла, зеркала (по числу работающих), шкафа для чистого белья, шкафа или закрытого ящика для бывшего в употреблении (грязного) белья, шкафа для инструментов, умывальника с мылом и чистым полотенцем на виду у посетителей, стульев или дивана для ожидающих, вешалки для верхней одежды и головных уборов, стенного термометра, достаточного количества урн и ящика (или ведра) с крышкой для волос. Обстановка маникюрных заведений и косметических кабинетов должна состоять из стульев или диванов, кушеток, стола, умывального прибора, вешалок и урн. Подзеркальники, столики для маникюра могут быть покрыты чистой салфеткой, клеенкой, стеклом, мрамором. Вся мебель должна быть такой, чтобы ее можно было легко очищать и обтирать влажным способом. Допускается покрытие мебели белым чистым чехлом.

4. Оборудование для стрижки, бритья, завивки, окраски волос, маникюра и косметических процедур должно состоять из исправных и чистых легко дезенфицирующих инструментов и белого чистого белья в количестве, соответствующем числу кресел и посещаемости.

5. В парикмахерской с наемной рабочей силой свыше 5 человек должна быть особая комната для приема пищи и отдыха мастеров, оборудованная необходимой обстановкой по указанию санитарного надзора и охраны труда.

6. Воспрещается употребление перед каждой работой неочищенных иструментов, при чем режущие инструменты (ножницы, бритва) и кисти для бритья должны дезинфицироваться в горячем растворе зеленого мыла, очищенной корболовке, лизолине, лизоформе 2-3%, формалине 45, машинки обжигаться на спиртовом пламени, а остальные дезинфицироваться механическим путем.

7. Воспрешается для обтирания бритвы от мыла и сбрасываемых волос употреблять печатные листки бумаги и резиновые розетки; для этой цели должны быть чистые (непечатаные) листки бумаги.

8. Воспрещается производить работу без покрытия посетителей чистой белой простыней. При бритье простыня может быть заменена салфеткой или широким полотенцем.

9. Во время работы парикмахерских, маникюрных и косметических заведений работающие должны быть в чистых белых халатах длиною не выше колен.

10. Воспрещается приступать к работе (стрижке, бритью, завивке, окраске, гримировке, маникюру, массажу и пр.) не вымывши рук с мылом. Ногти должны быть также чистые.

11. Воспрещается курить во время работы.

12. Воспрещается употреблять для обтирания кожи бывшие в деле салфетки и полотенца. Для каждого посетителя всякий раз долж-

но употребляться только чистое, хорошо вымытое белье, полотенце и салфетка.

13. Воспрещается употреблять для напудризания пуховку или бывшую в употреблении вату, оставлять вату в пудренице, употреблять губки для обтирания лица, круглые „вальцевые" щетки для головы, губные пульверизаторы, кисточки для смазывания иодом, а также косметические парфюмерные средства, содержащие ядовитые, вредно действующие и раздражающие кожу вещества. Для гигиенических и косметических целей должны употребляться только безвредные пасты, мази, лак (для ногтей), иод (при порезах), одеколон, вежеталь и т. п. средства. При бритье должен употребляться кипяток. Для опрыскивания допускаются только пульверизаторы с двойным резиновым баллоном.

Примечание. Безвредность косметических средств кустарного производства устанавливается санитарным бюро.

14. Воспрещается в указанных заведениях и кабинетах производить лечебные процедуры (ставить банки, пиявки и т. п.). Срезание мозолей допускается только при производстве педикюра, с соблюдением правил асептики и антисептики.

Примечание. При производстве маникюра, косметических и парикмахерских работ на домах у клиентов должны соблюдаться все правила, перечисленные в п. 6-14 настоящего постановления.

15. Воспрещается допускать в парикмахерские посетителей, имеющих на лице, шее и голове сыпь, лишаи, а также крайне неопрятных с насекомыми (вши).

16. Воспрещается оставлять на полу волосы, вату и пр. по окончании работ. Волосы и др. должны сметаться после каждого посетителя и собираться совком или щеткой, но не руками, в ведро или в другую какую-либо посуду с крышкой и ежедневно по окончании работ сжигаться или выноситься в мусорный ящик с крышкой.

17. По окончании рабочего дня должна производиться тщательная уборка всего помещения с влажной протиркой мебели и пола. Не реже двух раз в неделю (в зависимости от быстроты загрязнения) полы должны мыться горячей водой с мылом и щеткой или натираться воском (паркет).

18. Воспрещается при производстве париков, кос и других волосяных изделий употреблять волосы не промытые в горячей воде с мылом. Чистка театральных и отдаваемых на прокат париков, усов, бород и пр. должна производиться промыванием в бензине или дезинфекцией в формалиновом шкафе.

19. Воспрещается в парикмахерских, маникюрных и косметических заведениях ночлег и хранение домашних вещей (постель и т. д.)

20. Все работающие в парикмахерских, косметических кабинетах и занимающиеся маникюром должны подвергаться предварительному

ежемесячному врачебному освидетельствованию, в удостоверение чего должны иметь на руках по установленной Здравотделом форме „личные карточки“ с отметкой:—„работать может“, за подписью и печатью врача (или лечебного учреждения).

Примечание. Больной одной из перечисленных в списке НКЗдрава болезней (циркуляр НКЗ № 28 за № 1926 г. „Бюллетень“ НКЗ № 15 за 1925 г.) к работе не допускаются.

21. Рабочее время устанавливается:

а) для парикмахерских, расположенных на территории базаров. с 7 до 15 час. без перерыва на обед;

б) для парикмахерских, находящихся в остальных местах города— с 8 до 18 час., с 2-х часовым перерывом на обед с 12 до 14 часов;

в) в парикмахерских, работающих при банях, вокзалах и пристанях, рабочее время не должно превышать 12 часов.

Начало работы в них устанавливается с 8 часов с 2-х часовым перерывом на обед и соблюдением 8-ми часового рабочего дня для служащих.

22. В следующие праздничные дни, как-то: 22 января, 1-3 мая и 7-8 ноября все без исключения парикмахерские должны быть закрыты.

23. День еженедельного отдыха для всех работников парикмахерских заведений, пользующихся наемной силой, устанавливается по соглашению администрации с самими работниками в порядке очереди с тем непременным условием, чтобы каждый работник после 4-х дней работы имел возможность на 5-й день отдыхать.

24. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 рубл. или принудительным работам до 1 месяца.

25. Надзор за исполнением настоящего постановления возлагается на городское санитарное бюро и милицию.

26. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении 2-х недель со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. председателя Горсовета Осипов.

И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 1

Сталинградского Городского Совета

от 10 января 1931 г.

о перерегистрации кладбищенских сооружений, находящихся на кладбищах гор. Сталинграда.

В целях проведения перерегистрации кладбищенских сооружений Городской Совет, на основании п. п. „а“ и „к“ ст. 7 положения о порядке издания местными исполнительными комитетами и гор. советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304), постановляет:

1. Обязать всех граждан, владеющих на праве собственности или по праву наследования находящимися на кладбищах гор. Сталинграда кладбищенскими сооружениями (часовнями, склепами, памятниками, оградами и т. п.), в десятидневный срок со дня вступления настоящего обязательного постановления в силу зарегистрировать таковые в Городском Похоронном бюро (Волгодонская №   ).

2. Кладбищенские сооружения, не перерегистрированные в указанный срок, признаются бесхозяйными и переходят в собственность государства.

3. Надзор за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на Горкоммунотдел и похоронное бюро.

4. Настоящее обязательное постановление вступает в действие через две недели со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет силу в течение одного года.

Зам. председателя Горсовета Скалунов.
Секретарь-Член През. ГС В. Птицын.

Обязательное постановление № 22

президиума Сталинградского Городского Совета

от 29 декабря 1930 года

о порядке хранения и сдачи утильсырья в гор. Сталинграде.

В целях правильной организации сбора всех отбросов города, пригодных для переработки в промышленности, а равно оздоровления дворов и жилищ, Президиум Городского Совета, на основании циркуляра НКВД, НКТорга и Наркомздрава от 11 ноября 1929 года

№ 41 28 мв. (Бюллетень НКВД № 41, стр. 769) и ст. 6 Положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 30, ст. 304), постановляет:

1. Обязать все домоуправления жилищной и жилищно-строит. кооперации, коммунального хозяйства, госучреждения, госпредприятия, застройщиков и владельцев частных домов в 2-х недельный со дня опубликования настоящего постановления срок поставить при домовладениях для сбора утиля (костей, старых галош, резины, тряпок, бумаги, железа, чугуна, меди, бутылок, пузырьков и проч.) имеющиеся в хозяйстве старые кадки, ведра, ящики или отвести соответствующие помещения в существующих надворных строениях и с этого момента сваливание утиля в помойные и выгребные ямы прекратить.

2. Обязать заготовителей утиля (Госторг, Промкооперацию, Утильпромсбыт и др.) весь собранный утиль принимать от домовладений своими силами и средствами еженедельно, для чего организовать по городу соответствующие об'езды.

3. Собранный при об'ездах утиль должен складываться в приспособленные для этой цели закрытые фургоны или автомобили, обитые внутри кровельным железом.

4. Лица, непосредственно принимающие утильсырье, должны иметь плащи, рукавицы и перевязочные средства с иодом.

5. Склады, служащие для хранения утиля, должны быть устроены в определенных местах по указанию саннадзора и иметь все нужные приспособления для охраны заселенных мест от загрязнения.

6. Сданный домовладениями утиль оплачивается заготовителями по установленным Наркомторгом ценам.

7. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до одного месяца.

8. Наблюдение за исполнением настоящего постановления возлагается на Горкоммунхоз, Саннадзор, Госторг, Промкооперацию и Гормилицию.

9. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении 2 недель со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Председатель Горсовета Гринштейн.

Секретарь-член президиума Н. Скатунов.

Обязательное постановление № 28

Президиума Сталинградского Городского Совета РККД

от 18-II 1931 года

об установлении зоны санитарной охраны водопроводов г. Сталинграда.

В целях полного обеспечения населения доброкачественной водой, подаваемой в Сталинград и его поселки водопроводными станциями Сталинграда и его заводов, Президиум Городского Совета, на основании ст. 5 постановления СНК РСФСР от 6-го июля 1928 г. об установлении зоны санитарной охраны водных источников, служащих для центрального водоснабжения городов, рабочих поселков и других населенных мест (С.У. 1928 г. № 79 ст. 546) и ст. 6. Положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С.У. № 39, ст. 304) **постановляет:**

1. Установить зоны санитарной охраны:

а) для старого городского водопровода;

б) водопровода государственного машин. завода „Баррикады";

в) родникового Ельшанского водопровода—и питающих эти водопроводы воды р. Волги и источника быв. Колосихинского сада.

2 Зона санитарной охраны городского водопровода определяется следующими границами: верхняя граница начинается устьем Банного оврага, нижняя граница оканчивается на 50 метров ниже Горводокачки у пароходной пристани местного сообщения, всего протяжением 5,5 километров. В ширину зона простирается по воде на 80 метров от берега в стрежень по берегу, начинаясь у пароходной пристани местного сообщения, идет по взвозу, захватывает территорию водокачки, электростанции, фильтров и отстойников, далее по улице Воровского на базарную площадь, затем проходит по Республиканской улице до Некрасовской ул., по которой поднимается до полотна ж. д., огибая так называемый Нобелевский овраг и далее идет вдоль Баррикадской ветки железной дороги до Банного оврага, по которому, захватывая его в свои границы, спускается до места впадения его в р. Волгу.

Примечание. Овраги, изрезывающие территорию города в границах между городской водокачкой и Банным оврагом вышеуказанной в этом пункте полосы (в пределах заселенной черты), подлежат особо строгому санитарному надзору в смысле недопущения свалок в овраги, устройства клозетов без выгребных ям и т. п.

3. Зона санитарной охраны Баррикадского водопровода определяется следующими границами: верхняя граница—устье Хохлового оврага в начале территории Тракторостроя, нижняя граница—на 100 метров вниз от всасывающей трубы водопровода (овраг на территории „Баррикад", по которому проложена узкоколейка), всего протяжением 3 километра. В ширину зона простирается до линии трамвая, ограничиваясь этой линией на всем протяжении и захватывая в свои границы территорию Нижнего поселка и завода, по воде же—до Денежного острова.

4. Зона санитарной охраны для родникового Ельшанского водопровода определяется следующими границами: на юго-восток, восток, северо-восток, на север и северо-запад—150 метров, на юг—300 мет., на юго-запад—500 метров и на запад—1 километр.

5. В пределах вышеуказанных зон производство всякого рода работ (напр.: добыча камня, изыскательные работы), возведение, капитальный ремонт и переоборудование зданий, учреждений и предприятий промышленного и культурного характера (лечучреждений, клубы, школы, а также жилых) без предварительного заключения санитарного надзора отдела Здравоохранения воспрещается.

6. Воспрещается в пределах указанных в §§ 2 и 3 сего охранных зон стоянка и причал разного рода судов, как-то: пароходов, баркасов, барж, белян, плотов, лодок по правому берегу р. Волги, кроме тех, коим разрешено судоходным надзором по согласовании с санитарным надзором Горздравотдела.

7. Воспрещается в тех же пределах: а) купанье людей и скота, водопой, полоскание белья, мойка и мочка шерсти, шкур и т. п.; б) свалка в реку навоза и разных отбросов, спуск грязных хозяйственных, промышленных, банных и др. требующих очистки вод; в) зимою воспрещается также свалка на лед навоза и отбросов и прокладывание по льду дорог; г) устройство береговых базаров.

Примечание. В отношении имеющихся в пределах охранных зон стоков промышленных, хозяйственных, банных и пр. [illegible], а также свалок и т. п. должны быть приняты меры к обезвреживанию их по указанию саннадзора Горздравотдела в устанавливаемые им сроки, но не позднее 8-ми месяцев с издания сего постановления.

8. Воспрещается в пределах зон всех трех водопроводов (см. §§ 2, 3 и 4 сего) устройство поглощающих ям и колодцев для различных сточных вод и отбросов хозяйственных, промышленных, больничных без разрешения санитарного надзора горздравотдела.

9. Воспрещается на территории водонапорных, очистительных, напорных и водозаборных сооружений производство каких-бы то ни было работ без ведома и разрешения санитарного надзора.

10. Воспрещается вблизи водопроводных станций и перечисленных в предыдущем пункте сооружений, а также около водоразбор-

ных будок и кранов, около контрольных и пожарных колодцев водопроводов мытье и полоскание бочек и различной посуды, стирка и полоскание белья, мытье экипажей, домашних животных и вообще расплескивание и разливание воды.

11. Комтресту и заводоуправлению „Баррикад" вменяется в обязанность содержать все сооружения водопроводов в надлежащей чистоте и исправности и следить путем установления постоянного лабораторного (бактериологического и химического) контроля за работой очистительных сооружений водопроводов, принимая меры к недопущению перебоев в правильной очистке воды и подаче таковой в водопроводную сеть.

Примечание. Горсанбюро Горздравотдела издает в развитие §§ 9, 10 и 11 сего постановления правила содержания в исправности и чистоте территорий, зданий и сооружений водопроводов, каковые по утверждении их Горсоветом имеют силу наравне с настоящим обязательным постановлением.

12. С присоединением к городскому водопроводу поселков Тракторостроя, им. Рыкова при заводе „Красный Октябрь", ст. Банной, 3-ей группы Нефтесиндиката, Северо Кавказской ж. д. и жилых домов Электролеса отпуск воды для питьевого водопользования из водопроводов этих организаций воспрещается.

13. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до 1-го месяца.

14. Надзор за выполнением настоящего постановления возлагается на Саннадзор Горздрава, в части же §§ 6 и 7 на Суднадзор и Санкадзор, а в части §§ 7 и 10, кроме того на милицию.

15. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении 2-х недель со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах.

Зам. предгорсовета Осипов.
И. о секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 2[illegible].

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 18/II 1931 года

о надзоре за деятельностью обществ и союзов.

В целях наиболее полного осуществления органами власти предоставленного им права надзора за деятельностью добровольных обществ и союзов,—Президиум Городского Совета на основании, п. „а".

ст. 7 положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304), постановляет:

1. Обязать все добровольные общества и союзы, в том числе религиозные общества и группы верующих, о всех созываемых ими общих собраниях и устраиваемых религиозных вечерах, собеседованиях, диспутах, религиозных шествиях и крестных ходах и т. п., предупреждать органы милиции не позже, чем за три дня, с указанием времени, места и предмета занятий.

2. Виновные в нарушении настоящего постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: в городской черте—предупреждению, штрафу до 100 рублей или принудительным работам до 1 месяца, а в сельских местностях—предупреждению, штрафу до 10 рублей или принудительным работам до 2-х недель.

3. Наблюдение за выполнением настоящего постановления возлагается на органы милиции и сельсоветы.

4. Настоящее постановление распространяется на территорию гор. Сталинграда с его пригородными поселками и на приписанные к нему сельские местности, вступает в силу через две недели со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. пред. Горсовета Осипов.

И. о. секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 30.

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 18/II-1931 г.

об устройстве публичных зрелищ, увеселений, лекций и докладов.

Президиум Городского Совета, на основании п. „е" ст. 7 положения об издании обязательных постановлений (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304), постановляет:

1. Обязать все зрелищные предприятия постоянного и временного характера, как то: театры, кино-клубы, площадки, концертные за

лы, эстрады и др., находящиеся на территории гор. Сталинграда и его пригородах и в сельских местностях Сталинградского района, зарегистрироваться в ГорОНО не позднее 2 недель со дня опубликования настоящего постановления.

2. При регистрации ответственные руководители и владельцы указанных предприятий представляют анкету по установленной форме, программу деятельности предприятия, список и анкету личного состава труппы и сотрудников.

3. Обязать все учреждения, предприятия и частных лиц, устраивающих публичные зрелища, увеселения (спектакли, кино-сеансы, концерты, вечера, лекции, доклады и проч.) представлять в Горлит для получения разрешительной визы за 5 дней до их устройства в 3-х экземплярах соответствующие программы, а для лекций и докладов—тезисы. с указанием участвующих лиц, цели устройства зрелища, увеселения, лекции или доклада, места, где то или иное будет происходить, количества мест и расценки их (для платных зрелищ) и фамилии, имени и отчества ответственного устроителя и его домашнего адреса.

Примечание. На профсоюзы, устраивающие постановки, лекции, кино и т. п. для своих членов бесплатно п. 3 не распространяется.

4. До утверждения программы зрелища или увеселения и тезисов доклада или лекции, расклейка афиш воспрещается.

5. Нарушившие настоящее обязательное постановление подлежат ответственности в административном порядке и подвергаются одному из следующих взысканий—предупреждению, штрафу до 100 р. или принудительным работам до 1 месяца, а в сельских местностях—предупреждению, штрафу до 10 руб. или принудительным работам до 2-х недель.

6. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через две недели со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. пред. Горсовета **Осипов.**

И. о. Секретаря **Куприянов.**

Обязательное постановление № 31

президиума Сталинградского Городского Совета РКК и К депутат

от 18.II-1931 г.

о борьбе с хулиганством.

В целях борьбы с хулиганством и установления порядка в местах общественного пользования, президиум Горсовета, на основании инструкции НКЮ № 27 и НКВД № 42 от 5-го февраля 1927 года (ЕСЮ № 6) и ст. 7 положения об издании обязательных постановлений (С У № 39, ст. 301), **постановляет:**

1. Воспретить всякое озорное задевание и приставание к гражданам на улицах и других общественных местах, ругань или произношение бранных непристойных слов, публичное демонстративное отправление естественных надобностей, пение циничных песен, а равно песен, нарушающих ради озорства общественное спокойствие или нормальный ночной отдых трудящихся, лазание через заборы и ограды, протягивание веревок или проволок через дороги или пешеходные тропинки, ругание каким-либо способом людей и другие хулиганские проявления.

2. Виновные в нарушении п. 1 сего постановления подвергаются ответственности в административном порядке в городе и рабочих поселках: предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до одного месяца, а в сельских местностях—предупреждению, штрафу до 10 руб. или принудительным работам до 2-х недель.

3. При обнаружении у гр. задержанных за хулиганство огнестрельного или другого оружия, употребляемого для охоты, кинжалов, ножей (финских, шведских), а также палок с вставленнными лезвиями и кастетов последние подлежат отобранию.

4. В случае совершения гражданами на фабриках, заводах, в клубах, кино-театрах, на улицах и в других общественных местах хулиганских поступков, подпадающих под понятие озорства, но не предусмотренных ст. 1 настоящего постановления, органам милиции предоставляется право штрафовать нарушителей на месте нарушения в размере одного рубля с обязательной выдачей квитанции в получение такового.

При отказе виновного от уплаты указанного шрафа, последний взыскивается в общем порядке с увеличением его до 5-ти кратного размера.

5. При задержании хулиганов, буйствующих и сопротивляющихся пьяных, а равно не прекращающих беспорядок, учиняемый ими, орга-

ны милиции имеют право привлекать к содействию всех граждан порядке инструкции НКВД № 34 и НКЮ № 22.

6. Граждане, не исполняющие требования милиции о содействии, подлежат ответственности в порядке ст. 75 УК, а лица, нанесшие публичное оскорбление гражданам, содействующим милиции, подлежат также уголовной ответственности в порядке ст. 76 УК.

7. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на органы милиции, а в сельских местностях, кроме того и на сельские советы, в отношении же клубов, кино-театров и т. п., помимо милиции—на администрацию последних.

8. Настоящее обязательное постановление распространяется на территорию гор. Сталинграда с его поселками и на присоединенные к гор. Сталинграду сельские местности быв. Сталинградского района и вступает в силу по истечении 2-х недель с момента опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. пред. Горсовета Осипов.

И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 32.

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 18-II 1931 г.

о пользовании работниками милиции и уро при исполнении ими служебных обязанностей экипажами и автомашинами.

В целях обеспечения органов милиции и уголовного розыска возможностью осуществления возложенных на них функций по охране общественного порядка и безопасности, Президиум Горсовета, на основании п. „а" ст. 7 положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. № 30 ст. 304) и циркуляра НКВД № 357 от 15 октября 1928 года (Бюллетень НКВД № 39), постановляет:

1. Работникам строевого состава милиции и активного состава УР в случаях, предусмотренных ст. 2 настоящего постановления, предоставляется право требовать от лиц, управляющих экипажами и автомашинами, обязательного предоставления в свое пользование свободных и незанятых пассажирами как наемных, так и ненаемных экипажей и автомашин.

2. Указанное в предыдущей статье право предоставляется работникам строевого состава милиции и УР'а исключительно в следующих случаях:

а) для преследования и задержания скрывающихся преступников,

б) для доставления в соответствующие ближайшие лечебные заведения (приемный покой, больницы и т. п.) поднятых на улице лиц которым безотлагательно необходимо оказать скорую медицинскую помощь как-то: раненых, пострадавших от преступления или несчастных случаев, поднятых на улице тяжело--больных и т. п.;

в) для доставления в ближайшее отд. милиции лиц, находящихся в состоянии опьянения, угрожающего опасностью жизни или здоровью их самих или окружающих их лиц, находящихся в безсознательном и беспомощном состоянии.

3. Работники милиции и УР, берущие транспортные средства для указанных выше целей, выдают за своей подписью управляющим экипажами и автомашинами справки с указанием вида взятых ими средств передвижения, (экипажа, мотоцикла, автомобиля и т. д.), имени, отчества и фамилии собственника транспорта, места взятия и назначения экипажа, при чем каждая подобная справка должна быть заверена должностным лицом того учреждения, куда доставлен по ней пассажир (больницей, приемным покоем, отделением милиции или УР и т. п.).

4. Справки, выданные указанным выше порядком, подлежат оплате в управлении милиции по утвержденной Горсоветом таксе.

5. При порче, поломке и повреждении экипажа и снаряжения, а равно в случаях болезни и падежа лошади, происшедшей во время пользования ими работниками милиции или УР при исполнении возложенных на них служебных обязанностей, владельцы транспорта компенсируются за причиненный им ущерб управлением милиции в размере действительно нанесенных убытков, определяемых или обоюдным соглашением сторон, или экспертизой, с участием соответствующих представителей госучреждений.

Примечание. 1. Расходы, связанные с использованием работниками милиции и УР экипажей и автомашин, а равно с поломками и порчей последних в размере, не превышающем 10 руб., взыскиваются с виновных в адм. порядке, а в случаях, превышающих указанную сумму—в судебном порядке.

Примечание 2. В случаях совершенно материальной несостоятельности лиц к оплате расходов, предусмотренных примечанием 1-м, эти расходы принимаются управлением милиции на себя, за счет отпущенных ему Горсоветом сумм.

6. Управляющие экипажами и автомашинами, отказавшие работникам милиции и УР'а предоставить в их распоряжение в случаях, перечисленных в ст. 2 настоящего постановления, средства передвижения, подлежат ответственности в адмпорядке и подвергаются одно-

му из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудработам до 1 месяца.

7. Настоящее постановление вступает в силу через 2 недели со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах, сохраняет действие в течение одного года и распространяется на территорию гор. Сталинграда и его пригородов.

Зам. председателя Горсовета Осипов.

И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 32.

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 18 февраля 1931 года

о торговле спиртосодержащими напитками и борьбе с пьянством.

Президиум Городского Совета, на основании правила № 78 „о порядке открытия заведений и торговли спиртными напитками и спиртосодержащими веществами“ от 6-го декабря 1929 года (Бюллетень НКВД № 48), постановления НКВД № 266 от 6-го мая 1930 года (Бюллетень НКВД № 15) и п. „а“, ст. 7 Положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 89, ст. 904), **постановляет:**

1. Выносная (оптом и врозницу) и распивочная торговля спиртными напитками: хлебным вином (водкой), водочными изделиями и ликерами, виноградными, плодово-ягодными, изюменными винами, портером, пивом и алкогольным медом может производиться государственными торговыми предприятиями, кооперативными организациями, частными лицами и об'единениями их только по получении на это специальных разрешений от Городского Совета.

2. Как выносная (оптом или в розницу), так и распивочная торговля спиртными напитками может производиться только из специально оборудованных и приспособленных помещений, пригодность которых для этой цели должна быть установлена комиссией, составляющейся из представителей Горсовета, санитарно-технического надзора и, согласно ст. 138 КЗоТ, Инспекции труда.

3. Заведения и предприятия, получившие разрешение на право только оптовой продажи, не могут производить розничную продажу спиртных напитков.

4. Оптовая продажа и отпуск спиртных напитков производится из оптовых и оптово-розничных мест торговли только теми предприятиями, организациями и лицами, которые имеют соответствующие разрешения на производство выносной или распивочной торговли спиртными напитками.

5. Из предприятий с выносной продажей, отпуск хлебного вина (водки), водочных изделий, коньяка, ликера отдельным гражданам разрешается в количестве, не превышающем в общей сложности 3 литров одновременно и в одни руки.

Примечание. Пивным лавкам разрешается производить распивочную и выносную продажу, при чем пиво может быть отпущено в одни руки одновременно не свыше одного ведра.

6. Выпуск виноградных и плодово-ягодных вин неспиртоводочного вина крепостью не свыше 14° по Траллесу из оптовых складов разрешается в торговые заведения, торгующие спиртными напитками как распивочно, так и на вынос, без ограничения количества, частным же потребителям не более 12 литров.

7. Заведения и предприятия (рестораны, столовые и закусочные), получившие разрешение на право распивочной продажи спиртных напитков, не могут торговать ими на вынос.

8. Продажа и отпуск каких либо спиртных напитков, как из заведения распивочной продажи, так и выносной несовершеннолетним и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии, не разрешается.

9. В ресторанах отпуск крепких напитков—хлебного вина, водочных изделий, ликера, коньяка не может превышать в общей сложности 1½-2 литра на человека.

10. В заведениях с распивочной продажей (рестораны, пивные и т. д.) спиртных напитков не разрешается допуск несовершеннолетних и лиц в нетрезвом состоянии.

11. Воспрещается во всех без исключения торговых заведениях и чайно-столовых распитие крепких напитков, приносимых с собою самими посетителями, а равно распитие их на улицах, площадях, скверах и садах города Сталинграда.

12. Воспрещается, как выносная, так и распивочная торговля спиртными напитками за время призывов в Красную армию (во время проведения медицинского освидетельствования, формирования и отправки команд и прохождения эшелонов), во время явки на сборные пункты для прохождения повторных и поверочных сборов долгосрочных отпускников и запаса РККА и во время проведения опытных и повторных мобилизаций, носящих массовый характер.

13. Из заведений (предприятий) как выносной, так и распивочной продажи, воспрещается отпуск и продажа хлебного вина, водочных изделий и пива во все дни революционных праздников, 22 января, 1, 2 мая и 7-8 ноября.

14. В районах расположения фабрично-заводских предприятий („Кр. Октябрь“, „Баррикады“, Тракторострой, пос. Минина, Ермана) воспрещается как выносная, так и распивочная продажа хлебного вина, водочных изделий и пива в дни выдачи заработной платы, но не более 2 дней в месяц.

15. Розничная торговля денатурированным спиртом может производиться только из государственных торговых предприятий и магазинов кооперативных организаций по особым специальным разрешениям, выдаваемым Горсоветом.

16. Для государственных торговых предприятий (лавки Центроспирта), имеющих разрешение на торговлю спиртными напитками, особого разрешения на торговлю денатурированным спиртом не требуется. Однако магазины, торгующие спиртными напитками, обязаны извещать Горсовет о производимой ими продаже денатурированного спирта.

17. Продажа населению денатурированного спирта для технических и хозяйственных надобностей производится гражданам, имеющих на приобретение такового талонные книжки, выданные правлением Центроспирта.

18. Настоящее обязательное постановление распространяется как на гор. Сталинград, с его пригородами так и на приписанные к нему сельские поселения.

19. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат одному из следующих видов административного взыскания: на территории г. Сталинграда и его поселков—предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до 1-го месяца, а в сельских поселениях предупреждению, штрафу до 10 рублей или принудительным работам до 2 недель.

В случае неуплаты штрафа, последний заменяется принуд-работами.

20. Всех лиц, появляющихся в пьяном виде в общественных местах, (на улицах, площадях, клубах, театрах, собраниях, ресторанах, трамваях, скверах и садах) органы милиции обязаны немедленно удалить как по заявлению администрации, так и по своей личной инициативе.

При отказе подчиниться указанному выше распоряжению, органы милиции в городе, согласно ст. 24 Положения об издании обязательных постановлений, взыскивают с нарушителя штраф на месте в размере одного рубля в получении коего выдают квитанцию.

Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности покинуть общественное место. В случае отказа виновного уплатить штраф—последний взыскивается в общем порядке, при чем размер его может быть увеличен до 3-х кратного размера.

Примечание. Лица, лежащие в пьяном состоянии на улицах, базарах, площадях и др. общественных местах, подлежат отправлению для вытрезвления в отделения милиции и составлению на них протокола на предмет наложения адмвзыскания, соответственно ст. 19 сего постановления.

21. Надзор за выполнением настоящего постановления возлагается на органы милиции, а в отношении общественных мест и на администрацию последних.

22. Настоящее постановление вступает в силу через 2 недели со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. предгорсовета **Осипов.**
И. о. Секретаря **Куприянов.**

Обязательное постановление № 34

Президиума Сталинградского Городского Совета РК и К депутатов

от 18-II-1931 года.

о борьбе с шинкарством и о порядке направления и рассмотрения этих дел.

В целях борьбы с шинкарством Городской Совет, на основании Положения об издании обязательных постановлений (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304) и циркуляра НКЮ и НКВД № 70 от 28-XII-29 года (Бюл. НКВД № 10), постановляет:

1. Виновные в шинкарстве, т. е. продаже спиртных напитков, хотя и допущенных к продаже, но по повышенным ценам или без надлежащего разрешения, а равно хранении таковых с целью сбыта по постановлению соответствующей адмкомиссии подвергаются в административном порядке одному из следующих взысканий: в городе Сталинграде и его пригородных поселках—предупреждению, штрафу до 100 рублей или принудительным работам до одного месяца, а в сельских местностях—предупреждению, штрафу до 10 р. или принудительным работам до 2-х недель.

2. В случае, если адмкомиссия применение указанного выше административного взыскания найдет недостаточным или если будет установлена злостность нарушителей, то дело передается в народный суд для привлечения виновных к уголовной ответственности по ст. 100 Уголовного Кодекса.

3. Надзор за выполнением настоящего постановления возлагается на милицию, а в сельских местностях, кроме того и на сельские советы.

4. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через две недели со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

5. Настоящее постановление распространяется на территорию гор. Сталинграда, поселки: им. Рыкова, Минина, Ермана, и Тракторный и на присоединенные к гор. Сталинграду сельские местности бывш. Сталинградского района.

Зам. председателя Горсовета Осипов.
И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 35

Президиума Сталинградского Городского Совета РК и К. Д.

от 18-II-1931 года.

об организации и эксплоатации массовых малокалиберных и других тиров.

В соответствии с циркуляром НКВД № 173 от 11 марта 1930 года (Бюллетень НКВД № 11 30 года) и на основании п. „е“, ст. 7 Положения об издании обязательных постановлений (С. У. 1925 г. № 39, ст. 304), Президиум Городского Совета постановляет:

1. Тиры массового пользования (для малокалиберной и воздушной винтовки) могут открываться только организациями Осоавиахима, домов Красной армии. Пролетарского Спортивного общества „Динамо“, Всекоохотсоюза и профессиональными организациями.

2. При открытии тира должны быть соблюдены все строительные и технические правила, обеспечивающие полную безопасность этих тиров для самих стреляющих и окружающего населения.

3. Открытие тира может последовать только после осмотра его специальной комиссией в составе представителя стрелковой секции Осоавиахима, Управления строительного контроля, Административного отдела и представителя заинтересованной организации.

4. Каждый открываемый тир для массовой стрельбы должен быть снабжен вполне доброкачественным мелкокалиберным или воздушным оружием, вполне исправным и правильно пристрелянным. Выпуск в эксплоатацию неисправных или с неправильным боем (сбитые мушки) винтовок—запрещается.

5. В тирах для массовой стрельбы могут устраиваться различного рода механические мишени. Помимо механических мишеней каждый такой тир должен иметь достаточное количество мишеней (№ 6 и 9 конкурсная) для точной целевой стрельбы.

6. В каждом тире на видных местах должны быть вывешены напечатанные (типографским способом или на машинке) правила пользования тирами и оружием.

7. В тирах для массового пользования могут устраиваться постоянные конкурсы и стрельбы на призы.

Примечание. Точные правила этих стрельб, предварительно утверждаемые стрелковой секцией Осоавиахима Союза СССР, должны быть вывешены в тирах на видных местах.

8. Пользоваться тиром могут только трудящиеся. Допуская к стрельбе, зав. тиром обязан требовать от стрелков пред'явления документов, удостоверяющих принадлежность к трудящимся (профсоюзный билет, расчетную книжку, удостоверение с места службы, воинский документ и т. п.).

9. Заведывающие тирами назначаются соответствующими организациями, по соглашению со стрелковой секцией Осоавиахима.

10. При организации в тирах для массовой стрельбы обучения в стрельбе по методам, утвержденным стрелковой секцией ЦС Осоавиахима Союза ССР и для проведения этого обучения в штат тира должен быть введен специальный инструктор.

11. Все имеющиеся в настоящее время массовые коммерческие тиры, принадлежашие организациям и частным лицам, неуказанным в ст. 2 настоящего постановления, должны быть немедленно ликвидированы.

12. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и подвергаются одному из следующих взысканий: в гор. Сталинграде и поселках им. Рыкова, Минина, Ермана и Тракторного—предупреждению, штрафу до 100 р. или принудительным работам до 1 месяца, а в сельских местностях—предупреждению, штрафу до 10 рубл. или принудительным работам до 2-х недель.

13. Надзор за выполнением настоящего постановления возлагается на органы милиции и Осоавиахим.

14. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 2-х недель со дня опубликования его в газете „Борьба" или расклейки на видных местах, сохраняет действие в течение одного года и распространяется на г. Сталинград с его поселениями, включенными в городскую черту, а также на приписанные к нему сельские местности.

Зам. председателя Горсовета Осипов.

И. о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 38.

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 18 февраля 1931 г.

об охране телеграфно-телефонной сети.

На основании п. „а" ст. 7-й положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39 ст. 304), Президиум Горсовета постановляет:

1. Воспретить лазить по телеграфно-телефонным столбам (кроме случаев, когда это связано с исполнением соответствующих работ по линии), бросать в провода камни, палки и др. предметы, а равно совершать и др. действия, могущие вызвать повреждение проводов и остановку действия телеграфно-телефонной сети.

2. Настоящее постановление распространяется на территорию гор. Сталинграда с его поселками и на приписанные к нему сельские местности.

3. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: в городской черте—предупреждению, штрафу до 100 р. или принудительным работам до 1 месяца, а в сельских местностях—предупреждению, штрафу до 10 рублей или принудительным работам до двух недель.

Если при этом будет установлено предусмотренное ст. 79 УК умышленное истребление или повреждение телеграфно-телефонной сети, то виновные подлежат ответственности в судебном порядке.

4. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении 2 недель со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

5. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на органы милиции и сельсоветы.

Зам. предгорсовета Осипов.

И/ о. Секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 23.

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 11 декабря 1930 г.

об охране линии электропередачи.

В целях предупреждения повреждений высоковольтной линии электропередачи, проведенной от Сталгрэс'а до Тракторного завода и имеющей своим назначением передавать ток всей промышленности Сталинграда, а также самому городу и его жителям и принимая во внимание огромную важность и значение указанной линии в деле электрификации не только города и его промышленности, но и всего района. Президиум Городского Совета, на основании, п. „а" ст. 7 Положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304), постановляет:

1. Запретить на расстоянии 1/2 километра в обе стороны от высоковольтной линии передачи на всем протяжении от Сталгрэс'а до Тракторного завода производить какие либо действия, могущие причинить повреждение отдельных частей линии передачи, и в частности битье изоляторов, пускание бумажного змея, ружейную охоту и т. п.

2. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до одного месяца, а при умышленном повреждении линии подлежат ответственности в судебном порядке по 79 ст. Уголовного Кодекса.

3. Наблюдение за исполнением настоящего постановления возлагается на органы милиции.

4. Настоящее обязательное постановление вступает в силу со дня опубликования в газете „Бобрьба" и сохраняет действие в течение одного года.

Председатель Горсовета Плотников

Секретарь-член президиума И. Скалунов.

Справка. Обязательное постановление опубликовано в газете „Борьба" от 10 января 30 г. № 287.

Обязательное постановление № 37

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 20/II-1931 г.

О дворниках.

Президиум Городского Совета на основании п. „а" ст. 7 Положения об издании местными исполкомами и комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С.У. 1926 г. № 39 ст. 304) **постановляет:**

1. Обязать указанные в прилагаемом при сем списке домовладения содержать дворников на основе нижеследующих правил.

2. Дворники содержатся исключительно за счет учреждений, организаций и лиц, перечисленных в списке и содержание их ни в коем случае не может быть отнесено на счет специальных для этой цели надбавок к существующим нормам квартплаты в порядке добровольных самообложений жильцов дома.

3. На дворников и ночных сторожей распространяется кодекс законов о труде и все последующие указания изданные и могущие быть изданными в дополнение и развитие упомянутого кодекса.

4. Правила внутреннего распорядка для дворников вырабатываются домоуправлениями по соглашению с местным отделом союза работников Коммунального хозяйства на основе правил внутреннего распорядка выработанных Народным Комиссариатом Внутренних дел по соглашению с ЦК Союза работников Коммунального хозяйства, утвержденных надлежащим порядком.

5. Остальные домовладения освобождаются от обязанности от найма дворников и санитарно-хозяйственное обслуживание последних должно производиться их собственными силами.

6. Общая месячная норма рабочего времени дворников определяется в 192 часа, почему дневная норма работы дворников не должна выходить за пределы 8 часов, при чем накануне праздников и дней еженедельного отдыха работа сокращается до 6 часовой нормы. Время проработанное сверх месячной нормы считается сверхурочными и оплачивается домовладениями, согласно 60 ст. КЗоТ.

Примечание. Домовладение хотя и мелкое, но имеющие уже дворника, в найме общего дворника для об'единенных домовладений не участвует и никаких расходов по его содержанию не несет.

7. Дворниками могут быть физически пригодны для работы граждане обоего пола не моложе 18 лет.

8. Домоуправления производят наем дворников в соответствии с действующим законоположением о труде, а при наличии коллективного договора или тарифного соглашения, в соответствии с последними

9. Домоуправление обязано в течение 3-х дней заявить в местное отделение милиции о найме дворника, с указанием фамилии, имени и отчества, возраста и времени приема его.

Отделению милиции предоставляется право мотивированного отвода дворника в случаях: 1) при наличии уголовного прошлого, 2) службы в старой полиции, 3) нарушении пункта 7 настоящего постановления.

Примечание. Отвод может быть обжалован в общем порядке.

10. Дворникам предоставляется на время службы бесплатное жилое помещение специального назначения (дворницкая, сторожка) или вообще жилая площадь размером не менее существующей жилищно-санитарной нормы, а также коммунальные услуги за счет домоуправлений.

Все необходимое для несения дворником службы—орудия и принадлежности, как то: метлы, лопаты, кирки, скребки, и т. п., а также устанавливаемая законом или коллективным договором спецодежда предоставляется домоуправлением бесплатно.

Примечание. При отсутствии в доме помещения для дворника домоуправление оплачивает его квартиру по месту его жительства.

11. Дворники обязаны:

а) убирать прилегающие к обслуживаемому домовладению улицы и тротуары от мусора, грязи, пыли, льда и излишков снега;

б) следить за санитарным состоянием домовладения, равно как за чистотой и порядком в них, производя своевременную уборку двора и наблюдая за своевременной очисткой выгребных и помойных ям и мусорного ящика.

Примечание. Очистка выгребных и помойных ям и мусорного ящика в круг обязанностей дворника не входит, но он обязан принимать меры к санитарному обеззараживанию этих мест, а также уборных путем обрызгивании или поливки и дезинфецирующими средствами, приобретаемыми за счет домоуправлений.

в) С наступлением темноты зажигать номерные домовые фонари у ворот, если таковые будут введены, а также фонари и лампы на дворе, лестницах и общих уборных;

г) в зимнее время прочищать от снега дорожки, как к входам в квартиры, так и к сараям, погребам и другим дворовым помещениям, прорубать канавки для стока воды от водосточных труб, а также от входов в сарай, погреба и т. п.;

д) очищать от снега и льда тратуары и посыпать их песком или золой, проделывать между мостовой и тротуаром канавки, выравнивать поверхности мостовых от рытвин и ухабов путем сколки и очистки лишнего льда от снега;

е) очищать от снега и льда крыши домов в домах ниже 3 этажей при условии необходимых мер безопасности;

ж) убирать снег и лед с мостовых и тротуаров во дворы домовладений;

з) в помещениях общего пользования не допускать их загрязнения и производства работ, разрушающих домов, в случае обнаружения доводить о том до сведения домоуправления;

и) своевременно доводить до сведения домоуправления о всех обнаруженных повреждениях домового оборудования, требующих устранения или ремонта;

к) знать нахождение местной пожарной части и местного отделения милиции и номера их телефонов, нахождение ближайшего милицейского поста, учреждений по оказанию скорой помощи, аптек, и ближайших телефонных аппаратов, по которым в случае надобности и можно вызвать пожарную часть, милицию или скорую помощь

л) наблюдать за в'ездом или выездом жильцов дома с доведением об этом до сведения домоуправления;

м) наблюдать за тем, чтобы в отсутствие жильцов оставленные запертые их квартиры, погреба, сараи и другие хранилища не подвергались ограблению;

н) давать все необходимые устные справки, касающиеся дома и проживающих в нем лиц.

12. В домовладениях, где нормальный рабочий день дворника по выполнению прямых обязанностей не может быть заполнен целиком, дворники могут привлекаться домоуправлением, по соглашению с профсоюзом, к выполнению других обязанностей в пределах нормального рабочего дня.

13. Помимо санитарно-хозяйственного обслуживания домовладения на дворников в помощь милиции возлагаются обязанности по поддержанию общественного порядка, спокойствия, тишины и безопасности в пределах обслуживаемого домовладения или ряда об'единенных домовладений и на примыкающей к ним части улицы.

14. Указанное в предыдущем пункте содействие милиции выражается в следующем:

а) в прекращении всякого рода нарушений общественного порядка, спокойствия, тишины и безопасности в пределах обслуживаемого домовладения с передачей нарушителей органам милиции;

б) в немедленном сообщении милиции о всех нарушениях общественного порядка, спокойствия, тишины и безопасности в случае невозможности прекращения их собственными силами;

в) сообщении лечебным учреждениям о потерпевших от несчастных случаев с доставлением пострадавших в названные учреждения

как по указанию милиции, так и непосредственно, при чем в последнем случае с обязательным последующим уведомлением органов милиции;

г) в препровождении в органы милиции лиц, задержанных милицией и уголовным розыском, за исключением случаев, когда для сопровождения задержанного требуется вооруженный конвой;

д) в замене постовых милиционеров, в случае необходимости отлучки их с поста по болезни или служебным надобностям.

15. Время потраченное дворником на выполнение перечисленных в предыдущем пункте обязанностей, учитывается выдачей им органами милиции специальных квитанций, с указанием в них какие именно обязанности в течение какого времени были выполнены дворником.

16. На исполнение законных распоряжений или требования дворников по поддержанию общественного порядка, спокойствия, тишины и безопасности при выполнении последними обязанностей, указанных в п. п. „г“, „д“ ст. 14 настоящего обязательного постановления влечет за собой ответственность по ст. 75 Уголовного Кодекса.

17. За нарушение пунктов 1 и 9 сего постановления виновные в том подвергаются в административном порядке штрафу до 100 рублей, или принудительным работам не свыше 1 месяца.

18. Наблюдение за выполнением обязательного постановления возлагается на городскую милицию и Горкоммунотдел.

19. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через две недели со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. председателя Горсовета Осипов.

И. о. секретаря Куприянов.

Обязательное постановление № 3

Президиума Сталинградского Горсовета

от 26-I-1931 г.

о регистрации актов гражданского состояния.

В целях установления порядка и сроков регистрации рождений и смертей, Президиум Городского Совета, на основании ст. ст. 118 и 125 Кодекса Законов о браке, семье и опеке, постановления ВЦИК и СНК от 26-IX-27 г. (Собр. Узак. № 105, ст. 705) и Положения об издании обязательных постановлений (С. У. 1926 г. № 36, ст. 304) **постановляет:**

1. Заявление о естественной смерти должно быть сделано повсеместно в 3-х дневный срок со времени события, а в случае насильственной смерти или обнаружения трупа—немедленно, не позже следующего за событием дня.

2. Заявления о рождении в г. Сталинграде и его пригородах (пос. им. Рыкова, Минина и Ермана) должны быть сделаны в 2-х недельный срок, а в сельских местностях Сталинградского района в 6-ти недельный срок.

3. Заявления о рождении и смерти подаются в гор. Сталинграде в городской ЗАГС, в пригородах—в районные советы по принадлежности, а в сельских местностях в сельские советы.

Заявления о насильственной смерти и о нахождении трупа подаются в г. Сталинграде и его пригородах в органы милиции и в сельских местностях—в сельские советы.

4. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления по гор. Сталинграду и пригородам подлежат ответственности в адм. порядке—штрафу до 3 руб. или принудработам до 5 дней, а в сельских местностях штрафу до 1 руб. или принудработам до 2-х дней по постановлениям сельсоветов.

5. Надзор за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на органы милиции, ЗАГС и сельские советы.

6. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через две недели со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение года.

Председатель Горсовета Гринштейн.

Секретарь—член президиума В. Птицын.

Утв. пр. през. ГС № 28, § [illegible]
от 30 XII 30 г.

Обязательное постановление № 23

Президиума Сталинградского Горсовета

от 20-го декабря 1930 г.

О выколке льда на реке Волге против г. Сталинграда и его рабочих поселков

Президиум Горсовета на основании п. „а", ст. 7 Положения о порядке издания обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304) **постановляет:**

1. Разработка существующих и вскрытие новых майн для выколки льда допускается лишь на отведенных для сего судоходным надзором местах на расстоянии не менее 200 метров от проезжих дорог и 100 метр. от правого и левого берега.

2. В доказательство отвода мест лица, производящие разработку (выколку) льда, должны иметь от судоходного надзора соответствующие удостоверения, без чего к работам не допускаются.

3. Лица, учреждения и организации, производящие разработку (выколку) льда, обязаны огораживать майны вехами, досками, льдом и др. материалами, а в ночное время на краю майн устанавливать фонари в верхней и нижней части майны.

4. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств, предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 рублей или принудительным работам до 1 месяца.

5. Надзор за исполнением настоящего постановления возлагается на Суднадзор и милицию.

6. Настоящее постановление вступает в силу через 2 недели со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение зимнего сезона 1930-1931 года.

7. Со вступлением настоящего обязательного постановления в действие, обязательное постановление № 8 теряет силу.

За председателя Горсовета Скапунов.
Секретарь В. П[illegible]ын.

Утв. Пр. През. и № 23, § 884 от 30.XII-30 г.

Обязательное постановление № 24

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 30 декабря 1930 г.

о порядке уличного движения по г. Сталинграду.

В целях установления порядка в уличном движении по городу как для пешеходов, так и для конного, автомобильного и трамвайного движения, Президиум Горсовета, на основании п. „а“ ст. 7 Положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г., № 39, ст. 304), постановляет:

1. Утвердить прилагаемые при сем правила „О порядке уличного движения по Сталинграду“.

2. Виновные в нарушении разделов I, III и VII правил подлежат административному взысканию на месте в размере одного рубля, каковой штраф взыскивается с нарушителя дежурным милиционером или контролером трамвая, с выдачей соответствующей квитанции.

При отказе от уплаты штрафа, наложенного в указанном выше порядке, на нарушителя составляется протокол на общем основании, при чем размер штрафа может быть повышен не более чем в три раза.

3. Виновные в нарушении остальных пунктов правил подвергаются в адмпорядке одному из следующих взысканий—предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до 1 месяца.

Примечание. Штраф, при неуплате его, заменяется принудительными работами.

4. Надзор за выполнением настоящего постановления и правил возлагается на органы милиции, АДО и контролеров трамвайного движения.

5. Настоящее обязательное постановление и правила вступают в силу через 2 недели со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняют действие в течение одного года.

6. Со вступлением настоящего постановления в действие, обязательное постановление № 2 теряет силу.

За предгорсовета Скалунов.

Секретарь В. Птицын.

ПРАВИЛА

О порядке уличного движения по гор. Сталинграду

Раздел I-й. Пешеходное движение.

1. Лица, проходящие по тротуарам и местам общего пользования обязаны:

а) держаться правой стороны;

б) не останавливаться там, где это препятствует движению и не скопляться в толпу среди улиц и мест большого движения.

2. Запрещается ходить по тротуарам:

а) воинским частям, идущим в строю, конвою с арестованными;

б) штукатурам, малярам с ушатами, ведрами и т. п., а равно трубочистам с их инструментом.

3. Запрещается возить с собой по тротуарам и бульварам тележки и сани, за исключением детских и носить с собой громоздкие тяжести, стесняющие движение, а также водить по тротуарам скот.

4. Запрещается на тротуарах рубка железа, пилка и колка дров и все действия, производящие разрушение тротуаров и стесняющие уличное движение.

5. Не разрешается на улицах и площадях играть в игры (мяч, бабки и т. п.).

6. Запрещается около жилстроений загромождать на тротуарах места прохода, за исключением ремонта или ограждения проходящих от опасности.

7. Запрещается ходить по линии трамвая, а также в тех местах, где движутся экипажи.

Раздел II-й. Велосипедное движение.

8. К езде на велосипедах допускаются лица обоего пола, не моложе 12 лет и имеющие на то номерные знаки.

9. На каждом велосипеде должны иметься два номерных знака, укрепленные: один под седлом задней вилки, а другой на рулевой колонке.

10. На каждом велосипеде должны быть тормозные приспособления, звуковой сигнал и ночью зажженный фонарь.

11. Едущие на велосипедах должны держаться только правой стороны.

12. Езда по тротуарам и ходовым дорожкам пешеходов, а также в садах, бульварах и скверах запрещается.

13. Запрещается езда свыше 12 клм. в час., всякие упражнения, езда в перегонку и учение езды по городу, езда не держась за руль, езда вдвоем, а также с детьми.

14. Огибать угол и пересекать улицу допускается только тихим ходом, давая знать сигналом о своем приближении.

15. Об'езд пешеходов и экипажей допускается только с левой стороны.

16. В местах большого скопления необходимо сойти с велосипеда и вести его в руках.

17. Едущие на велосипедах обязаны останавливаться и пред'являть документы по первому требованию милиции.

Раздел III. Прогон по улицам гуртов скота.

18. При перегоне гуртов по улицам, где проходит трамвай, гуртовщики обязаны разделять большие гурты скота на группы по 10 голов и при каждой такой группе должны иметься два перегонщика. Между партиями соблюдать промежуток в 105 метров.

19. Прогон скота крупными гуртами разрешается только по улицам, списки которых опубликовываются Адмотделом.

20. Следование быков в общем стаде воспрещается. Отдельный провод быков по городу разрешается только при условии, когда таковые находятся на привязи и с проводником.

Раздел IV-й. Об извозном промысле.

21. Граждане, достигшие 18 летнего возраста и желающие заниматься извозным промыслом обязаны письменно заявить о том в Коммунотдел с представлением удостоверения личности.

22. Все принадлежности легкового и ломового извозного промысла, а также и лошади должны быть пред'явлены к осмотру в Коммунотдел, где после признания их годными к езде, указанные в ст. 1 лица получают за плату особые номерные знаки на право езды по городу.

23. Выданные знаки должны быть прикреплены:

На легковых экипажах:

а) один знак (большого размера с крупными цифрами)—на задке экипажа;

б) другой (малый) должен находиться у извозчика во все время отправления извозного промысла и может передаваться нанимателю, по его требованию, в обеспечение исполнения найма.

На ломовых подводах:

а) один знак (большого размера с крупными цифрами)—и дуге с левой стороны на видном месте;

б) знак меньших размеров должен находиться при извозчике во все время отправления своего промысла и может передаваться нанимателю в обеспечение исполнения найма.

24. Упомянутые знаки дают право заниматься извозным промыслом лишь тем лицам, на имя которых они записаны в Коммунотделе и действительны лишь в тот срок, на который они выданы. По истечении срока знаки должны быть возобновлены. Передача знаков без ведома Горкоммунотдела воспрещается.

Примечание. 1. В случае утери знака, об этом делается заявление в отделен. милиции в общем порядке.

Примечание 2. Взамен утерянных знаков Коммунотдел выдает новые знаки по представлении удостоверения об утере.

25. Лицам, занимающимся извозным промыслом, езда по городу на легковых экипажах и на ломовых подводах без означенных выше знаков запрещается.

26. Лица, занимающиеся извозным промыслом обязаны:

а) заботиться об исправном состоянии экипажа и упряжи;

б) иметь всегда крепкую ременную сбрую со шлеей;

в) на улицах и площадях кормить лошадей только из торб;

г) для злых лошадей иметь намордники;

д) не оставлять лошадей без присмотра на месте стоянок и во время следования;

е) не лежать на экипажах и повозках, а также не садиться на сидение седока во время езды;

ж) на легковых экипажах иметь фонари и обязательно зажигать их с наступлением темноты;

з) на ломовых подводах иметь тормоза и подставки для движения по взвозам.

27. Места стоянок для легковых извозчиков устанавливаются следующие:

	Лошадей.
1. Площадь „Павших Борцов“ (против магазина ГУМ'а)	1
2. Октябрьская площадь (около Горздрава)	1
3. Уг. Володарской ул. (у Дворца Труда)	1
4. уг. Комсомольской и Стеньки Разина	1
5. уг. Краснопитерской и Карла Либкнехта или Жигул.	1
6. уг. Краснопитерской и Воровской	1
7. ул Воровского (около клуба железнодорожников)	1
8. На берегу р. Волги (около б. пивной „Нов. Русь“	2
9. уг. Советской и Московской (у к-ры Транспорта) .	1
10. уг. Советской и Володарской у Горфо	1
11. уг. Краснопитерской и им. Ленина	1
12. У столовой ДТК (Дар-Гора)	1
13. уг. Краснознаменской и Бакунинской	1
14. уг. Ленинской и Бакунинской	1

15. уг. Коммунистической и Первомайск. площади . . 1
16. Базарная площадь (у крытого рынка) 2
17. „ „ (у магазина ЦРК № 3) 3
18. „ „ (против магаз. Пайторга) . . . 3
19. „ „ (у столов. ЦРК „Основа") . . . 1
20. „ „ (против жел. дор. садика) . . . 3
21. „ „ (против аптеки № 3) 2
22. „ „ „ Коммбанка 1
23 уг. Ленинской и Коммунистической 2
24. Первомайская площадь (около Гостеатра) 3
25. уг. Невской и Красноволжской 2
26. Коммунистической (на разных углах) 3
27. уг. Профсоюзной ул. и Базарной площади 1
28. у 1-й Совбольницы 3
29. у мясного корпуса базара 1-й части (на 4 углах) . 4
30 уг. Волгодонской и Коммунистическо 2
31. [illegible] Киевской и Республиканской (амбулатория № 1) 2
[illegible] Киевской у кино-театра „Спартак" 1
[illegible] Нижегородской и Республиканской 1
[illegible] Варшавской ул. и площ. „9-го января" 1
[illegible]боче-Крестьянская около кино „Призыв" 3
„ „ „ садика и водоразборной будки 1
[illegible] Рабоче-Крестьянской и Дубовской (у садика) . 3
[illegible] Хвалынской и Ковровской 1
39. уг. Ростовской и Ковровской 1
[illegible] Ростовской и Рабоче-Крестьянской 1
[illegible] Краснослободской и Дубовской 1
[illegible]корпусов 2-й части 2

[illegible] для ломовых извозчиков определяются:

[illegible] ломовых извозчиков, состоящим в транспортных органи[illegible]сткомах, артелях „Личный Труд" и т. п.—возле своего об[illegible]омочным извозчикам, неорганизованным в артель, опреде[illegible] стоянки следующие пункты: по городу—около погрузочного двора Ю.-В. ж. д. и на берегу р. Волги против при[illegible]а во второй части города на базаре на месте бывш скотопригонной площадки

28. На местах стоянок легковые извозчики должны стоять в порядке, не загораживая улиц, в одну линию по направлению проезда.

29. На извозчиков возлагается обязанность производить ежедневную уборку занимаемых мест своими средствами, с отвозкой мусора в указанные места свалок, при чем в целях осуществления надзора извозо-промышленники обязаны выделить по месту каждой стоянки

еженедельно ответственное лицо, уведомляя об этом в письменной форме соответствующее отделение милиции.

30. Лица, управляющие каким бы то ни было экипажем, должны быть трезвы.

31. Движение по улицам разрешается только с правой стороны при чем все экипажи обязаны по возможности держаться ближе к тротуарам в один ряд, таким образом, чтобы экипажи, следующие сзади имели возможность свободно обгонять с левой стороны, не выезжая на левую сторону улицы.

32. Управляющие экипажем и извозчики обязаны при своем приближении заблаговременно предупреждать пешеходов окриком. Если пешеход по каким бы то ни было причинам не сходит с пути, то экипаж должен немедленно остановиться.

33. Запрещается беспорядочная и вскачь и в перегонку подача экипажа с места стоянки, а равно запрещается езда вскачь в перегонку по улицам и площадям города.

34. При выезде из ворот и боковых улиц, а равно и в местах где движение стеснено, надлежит ехать со скоростью пешеходного движения, подавать сигналы, в случае какого—либо препятствия—замедлять ход до полной остановки.

35. Каждый экипаж, пересекая путь трамвая или во время остановки последнего должен замедлить ход, а если нужно, то остановиться, выждав проход трамвая и дав возможность пассажирам войти и сойти с трамвая.

36. Лица, управляющие экипажем, обязаны уступать дорогу:

а) пожарным командам, б) санитарным экипажам, в) партиям арестованных, г) всякого рода организованным шествиям и д) воинским частям.

В случае недостатка места для проезда и прохода, экипажи должны останавливаться и ждать до тех пор, пока не будет свободный путь.

37. При остановках на улицах управляющие экипажами обязаны: а) останавливаться вдоль тротуаров по направлению движения, б) не загораживать экипажем под'ездов, ворот, входов и проездов не оставлять экипаж без надзора.

38. При спуске под гору, на перекрестках, а равно перед переезжающими и переходящими улицу правящие должны содержать лошадей.

39. Запрещается:

а) ездить на лошадях невзнузданных, а также невыезженных, б) зимой ездить на санях без подрезов, а также и на неподкованных лошадях;

в) привязывать лошадей к деревьям, тумбам, фонарям и др. столбам, перилам, решеткам и в'езжать на тротуар; г) жестоко обращаться с лошадьми, путем понукания палкой, пинками, ударами по голове и др. способами; д) передавать управление лошадью лицу, не достигшему 18 лет.

40. При следовании по улицам обозов должны соблюдаться следующие правила:

а) для свободного проезда и перехода через улицу три воза или подводы должны оставлять промежутки, достаточные для проезда экипажа, такие же промежутки должны быть и при остановке обоза;

б) при каждой подводе или возе должен находиться извозчик, который обязан всегда держать вожжи в руках и не итти по тротуару;

в) как с возами, так и пустыми подводами, возчики должны ехать всегда шагом в один ряд;

г) нагрузка каждого воза или подводы должна настолько соответствовать силе лошади и состоянию пути, чтобы лошадь свободно везла тяжесть и не выбивалась из сил;

д) при перевозке громоздких материалов, как-то: досок, бревен, рельс, сортового железа и т. п., эти материалы должны перевозиться летом на роспусках в 4 колеса, а зимой—на санях с подсанками, плотно увязываться и грузиться так, чтобы они не выдавались по сторонам и не волочились по мостовой;

е) сыпучие строительные материалы и мусор должны укладываться так, чтобы они не пересыпались с возов и не пылили по улицам, вследствие чего должны перевозиться в закрытых ящиках или закрываться брезентовыми или крепкими рогожами.

41. Извозчики обязаны беспрекословно, но за плату, установленную Горсоветом, перевозить по требованиям милиции:

а) поднятых по улицам заболевших, ушибленных или находящихся в бессознательном состоянии;

б) милиционеров, при преследовании укрывающихся от них преступников.

42. Настоящие правила в части касающейся езды по улицам, распространяются также на лиц и организации, имеющие свои собственные экипажи.

Раздел V. Движение автомобилей и мотоциклов.

43. К управлению автомобилем и мотоциклом допускаются лица обоего пола, достигшие 18 летнего возраста и получившие на то разрешение при надлежащем испытании.

44. Водитель машины должен всегда иметь при себе:

а) свидетельство на право управления ею;

б) свидетельство на машину и путевой лист с отметкой откуда следует и куда, который обязан пред'являть по первому требованию органам милиции и лицам от Окрдортранс'а.

45. Езда по городу разрешается только в тех автомобилях, кои осмотрены отделом Дортранс'а и допущены к движению.

46. Автомобили при движении по городу должны быть снабжены двумя номерными знаками, которые укрепляются в следующем порядке: один спереди радиатора, а другой—сзади на кронштейне. Частные владельцы автомобилией укрепляют: первый на переднем левом крыле, а второй сзади.

47. Все автомашины, имеющие тормозные приспособления на передние и задние колеса, обязаны иметь на заднем правом крыле треугольник красного цвета международного значения.

48. К движению по городским улицам безусловно не допускаются танки, трактора, если они на металлических гусеницах, а также не допускаются и все практические занятия на автоматических экипажах.

49. Езда по городу с открытым глушителем и без сигналов воспрещается.

50. Автомобили и мотоциклы должны быть снабжены звуковыми сигналами, не резко действующими на слух.

Пользование милицейскими свистками и свистками работающими от сжатия запрещается.

51. Во время темноты и при густом тумане, автомобили и мотоциклы должны быть снабжены зажженными фонарями, с бесцветными стеклами и одним задним, освещающим хорошо номерной знак.

52. При движении по городу водители машин обязаны придерживаться следующих правил:

а) держаться только правой стороны;

б) не срезывать углов;

в) при об'езде тихо едущих уменьшить скорость движения и об'езжать только с левой стороны, а трамвай об'езжать только с правой стороны и в другом случае подавать сигнал.

53. У остановок трамвая при входе и выходе пассажиров об'езжающая машина должна быть непременно остановлена на расстоянии не менее 10 шагов от места посадки.

54. Воспрещается езда авто и мото-машин по линии трамвая в зимнее время; как исключением езда по линии допускается там, где места следования узки.

55. При дождливой погоде езда в местах скопления и в местах прохода по тротуарам должна происходить с таким расчетом, чтобы отлетающие брызги от автомобилей не закидывали проходящих.

56. Воспрещается обгонять едущих спереди, если таковым подан сигнал рукой или световым „стоп“. При поворотах, замедлений хода и остановках давать соответствующие сигналы. Не в‘езжать на тротуары и не уезжать при несчастных случаях, а немедленно оказывать помощь потерпевшему. Останавливать машины по первому требованию органов милиции и представителей от Дортранса.

57. Водители занятых легковых машин обязаны по требованию милиции возить:

а) поднятых больных на улицах, ушибленных, находящихся в безчувственном состоянии, скоропостижно умерших и б) милиционеров, преследующих укрывающихся от них лиц.

58. Водителю машины разрешается устанавливать личную такую скорость движения по городу, которая не могла бы служить причиной несчастных случаев, во всяком случае скорость не превышает более 20 километров в час для легковых и мотоциклов и 15 километров в час для грузовых.

В случае порчи в пути звуковых сигналов или порчи освещения в ночное время автомашины должны двигаться тихим ходом, не быстрее средней скорости извозчика.

60. Езда на автомобилях и мотоциклах вперегонку воспрещается

61. Если машина находится в движении, водитель таковой не должен соскакивать с нее, а также не должен оставлять ее без надзора, если мотор находится в действии.

62. При остановке на улицах автомашины должны останавливаться вдоль тротуаров, по направлении езды с прочими экипажами и не загромождать проездов, ворот, входов, а также не стеснять уличного движения.

У театров, вокзалов и при всяком значительном с‘езде автомашин, автомобили и мотоциклы обязаны становиться на место указанные милицией.

64. При перевозке по улицам города на грузовых машинах громоздких грузов (бочек, бревен, досок, сортового железа, рельс и т. п.) укладка не должна выходить за боковые борта автомобиля и сзади не выступать за борта более 1 мотра, высота нагрузки от земли не должна превышать 4,2 метра.

65. Воспрещается на грузовых машинах ездить по линии трамвая.

Примечание. Полугрузовые и грузовые машины на пневматиках приравниваются в этом случае к легковым.

Раздел VI. Об автодвижении по деревянным мостам.

65. Движение пешеходов по мостам вообще должно происходить только по тротуарам, а там, где таковых нет по ходовым дорожкам около перил.

67. Движение по всем деревянным мостам должно происходить только шагом, а скорость автомобилей не должна превышать 5 километров в час.

68. Движение по мостам, где проходит трамвайный путь, не должно превышать 15 километров в час.

Раздел VII. О порядке пользования трамваем.

69. Посадка в вагоны трамвая и выход из них могут производиться только во время остановки вагона на пунктах остановок, а посему вход и выход во время движения трамвая до полной остановки его категорически запрещается.

70. Вход в вагон (моторный и прицепной) допускается только с правой задней площадки в направлении следования вагона, а выход через переднюю площадку с той же стороны.

Примечание. Вход через переднюю площадку разрешается лишь лицам, имеющим разрешение от управления трамвая и на основании постановления Горсовета, при условии пред'явления при входе в вагон соответствующего документа.

71. Запрещается входить в вагон, если поступило заявление вагонной бригады о том, что свободных мест в вагоне нет.

72. Запрещается влазить в вагоны через окна и через закрытую дверку площадки.

73. Пассажиры могут занимать места только в самом вагоне или на площадках; занятие места на площадках допускается лишь по следующей норме: на площадках моторных вагонов с № 1 по 30 на передней не более 5 чел., на задней до 10 чел., на площадках моторных вагонов с № 30 и выше на передней до 3 чел., на задней до 12 чел., на площадках прицепных вагонов на передней до 6 чел., на задней до 12 человек.

74. Ни в коем случае не разрешается помещаться на подножках буферах, на укреплениях площадок и на предохранительных сетках.

75. Запрещается до остановки вагона выходить на переднюю площадку; пассажиры могут провозить с собой только негромоздкий ручной багаж, при чем если багажем занято отдельное место, то оно подлежит оплате стоимостью проездного билета за каждое место.

Примечание. В качестве ручного багажа запрещается провозить предметы пачкающие платье, издающие дурной запах, легковоспламеняющиеся кино-ленты, огнестрельное оружие в неразобранном виде и инструменты могущие причинить повреждение одежды.

76. Оплата стоимости трамвайных билетов производится мелкой звонкой монетой.

77. При входе в вагон пассажир обязан пред'являть деньги кондуктору, не дожидаясь обращения последнего.

78. Полученные на проезд билеты пассажиры обязаны хранить во время проезда до выхода из вагона и предъявлять их кондуктору, контролеру и др. сотрудникам трамвая по их требованию.

79. Передача билетов одним пассажиром другому воспрещается.

80. Ссылка на утрату билетов во внимание не принимается и пассажиры в таких случаях обязаны оплатить проезд вновь.

81 Порча билетов пассажирами руками путем надрыва их, свертывание в трубочку, комкание и т. п. не допускается.

82. Безбилетным считается пассажир с непогашенным талоном, не получивший билета, утративший его и проезжающий по использованному или потерявшему силу за проездом тарифной границы билета.

83. Запрещается как внутри вагона, так и на площадках всякие действия, нарушающие общественный порядок и препятствующие правильному движению вагонов, как то: курить, плевать, грызть семячки, сорить, ставить детей на сиденье, высовываться из вагона, шуметь, играть на музыкальных инструментах, ругаться, устраивать скандалы.

84. Запрещается самовольно приводить в действие звонки, тормоза, контроллеры, песочницы, а равно и другие технические принадлежности.

85. Во избежание порчи вагонов, трамвайных путей и проводов и других трамвайных сооружений запрещается;

а) бросать в вагоны камни, подкладывать на рельсы петарды камни и другие предметы;

б) ездить на легковых, ломовых подводах и экипажах, автомобилях, автобусах, мотоциклах, велосипедах, а также с передвижными ручными тележками и салазками по трамвайным путям и между путями.

Примечание 1. Указанное в п. „б“ запрещение не распространяется на легковые автомобили, имеющие пневматические шины в местах отсутствия мощеного пути, при условии езды с правой стороны и без задержки вагона.

Примечание 2. Трамвайными путями считается площадь в обе стороны от трамвайных рельс на расстоянии одного метра;

в) массовый проезд через переезды трамвайного пути.

Примечание. Массовый проезд допускается лишь на переездах, отмеченных плакатами и то лишь по одной подводе на расстоянии не менее 20 метров одной от другой, но при появлении вагона езда должна прекратиться вовсе до прохода последнего; сигнальные звонки вагоновожатых обязательны;

г) ходить по полотну трамвая и между путями;

д) всякое скопление публики на трамвайных линиях и между путями.

Примечание. Переход разрешается только на перекрестках и переездах.

е) переход и переезд через трамвайную линию на расстоянии менее чем 20 м.

86. Воспрещается бить стекла, портить предметы оборудования вагона, вывинчивать лампы.

Примечание. Виновные в нарушении настоящего пункта уплачивают помимо штрафа стоимость поврежденного предмета, не превышающего 10 рублей, в бесспорном порядке.

87. Во время следования пожарных команд и пожарных автомашин в целях пропуска последних, трамвайные вагоны останавливаются, пожарные сигналы обязательны.

Зам. предгорсовета Свалунов.

Секретарь В. Птицын.

Обязательное постановление № 21

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 25-го декабря 1930 года

об установлении заказников.

Президиум Городского Совета, на основании положения об охоте и ст. 6 положения об издании местными исполнительными комитетами и Городскими Советами обязательных постановлений (С. У. 1926 г., № 39, ст. 304), **постановляет:**

1. Отвести под заказники следующие охотоугодия.

а) Тингутинскую дачу целиком с площадью 1135 га на пушного зверя и дичь (птицу);

б) Н.-Крещенскую дачу госназначения с площадью 59 га на пушного зверя и птицу;

в) нижнюю часть Сарпинского острова, начиная от культбазы через Песчаный ерик, мимо кардона Абраменко до Талового ерика и по Таловому ерику до Волги—на зверя и птицу;

г) Спорный остров целиком на пушного зверя и птицу;

д) существующий заказник в Лешевской даче на птицу об'является заказником и на пушного зверя;

е) в Ерзовке Пичужинская балка с ее отрогами с площадью 200 га на пушного зверя и птицу;

ж) на всех песчаных островах и косах реки Волги на территории Сталинградского округа охота запрещается, как место дневного отдыха дичи.

2. Запретить охоту в указанных заказниках в течение срока действия настоящего постановления.

3. Виновные в нарушении п. 2 настоящего постановления подлежат ответственности по 86[1] ст. Уголовного Кодекса.

4. Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постановления возлагается на органы милиции, сельсоветы и организации лесного надзора.

5. Настоящее обязательное постановление вступает к силу со дня опубликования в газете „Борьба“ и сохраняет действие в течение одного года.

6. Со дня опубликования настоящего постановления, обязательное постановление б. Сталинградского Окрисполкома от 22-го июля п. г. № 42 теряет силу.

За предгорсовета Плотников

Секретарь—член президиума Горсовета Скалунов.

Обязательное постановление № 19

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 11/XII 1930 г.

о мерах против хищнического убоя скота.

Президиум Городского Совета на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 1/XI-30 г. о мерах против хищнического убоя скота („Изв.“ № 319 от 20/XI-30 г.) и постановления Н. В. Крайисполкома от 24/XI-30 г. („Поволж. Правда“ № 265 от 15/XI-30 г.), постановляет:

1. Совхозам, колхозам и др. кооперативным организациям, членам колхозов и единоличным хозяйствам, а также бойням и убойным пунктам, как в гор. Сталинграде, так и в присоединенных к нему сельских местностях строго воспретить до 31 г. декабря 1931 года убой следующих животных: а) племенных животных, записанных в племенные книги или зарегистрированных в контрольных союзах (пунктах), племенных рассадниках и животных, зарегистрированных в местных земельных органах в качестве улучшителей породы, если эти животные не потеряли воспроизводительной способности; б) молодняка крупного рогатого скота: телок, подтелок и нетелей в возрасте до 18 месяцев, а бычков в возрасте до одного года; овец-ярок в возрасте до 8 месяцев. за исключением явного брака; в) быков, баранов и хряков, пригодных в качестве производителей, а также коров до 8-го отела, годных для воспроизводства; г) беременных маток всех видов скота.

Примечание. Убой скота в предприятиях „Союзмясо" регулируется особыми правилами, устанавливаемыми органами Наркомторга по соглашению с органами Наркомзема.

2. Виновные в нарушении п. 1 настоящего постановления частные лица подвергаются штрафу в административном порядке в размере до 10-ти кратной стоимости забитого скота по местным заготовительным ценам. У кулаков и частных скупщиков, которые злостно нарушают настоящее постановление или подстрекают к тому других, сверх штрафа, установленного настоящим постановлением, подлежит конфискации в административном порядке весь имеющийся у них скот и одновременно эти лица подлежат уголовной ответственности. Должностные лица государственных учреждений, предприятий, кооперативных организаций, а также председатели и члены правлений колхозов за нарушение настоящего постановления несут ответственность в уголовном порядке, как за должностное преступление.

3. Настоящее обязательное постановление вступает в силу в гор. Сталинграде с момента опубликования в газете „Борьба", а в сельских местностях с момента получения номера той же газеты, в которой оно будет помещено и распространяет своё действие на территорию города Сталинграда, его рабочие поселки и на все присоединенные к Сталинграду сельские местности.

4. Надзор за выполнением настоящего постановления возлагается на органы милиции, ветеринарный надзор и Горторготдел.

За пред. Горсовета Плетников.

Секретарь член Президиума Горсовета Скалунов.

Обязательное постановление № 15

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 15-XI 1930 г.

Об учете кустарей кожевников, овчинников, шорников и валяльщиков.

Президиум Городского Совета на основании положения о торготделах (С. У. 1925 г. № 3, ст. 23) и ст. 6 положения о порядке издания местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 26 г. № 39, ст. 304), постановляет:

1. Обязать всех кустарей кожевников, овчинников, шорников и валяльщиков (обуви и кошмы), проживающих как в гор. Сталинграде и его рабочих поселках в недельный срок со дня вступления настоящего постановления в силу, зарегистрироваться в Сталинградском Торготделе.

2. Виновные в уклонении от регистрации подлежат ответственности в административном порядке и подвергаются одному из следующих взысканий: в городе Сталинграде и его рабочих поселках— предупреждению, штрафу до 100 р. или принудительным работам до 1 месяца, а в сельских местностях—предупреждению, штрафу до 10 р. или принудительным работам до 2 недель.

3. Настоящее обязательное постановление вступает в силу по истечении 2 недель со дня опубликования в газете „Борьба" и сохраняет действие впредь до особого распоряжения, но не далее года.

4. Надзор за исполнением настоящего обязательного постановления возлагается на Торготдел, органы милиции и сельсоветы.

Председатель Горсовета Гринштейн.

Секретарь Скалунов.

Утв. прот. през. ГС № [illegible], § [illegible] от 11-XI-30 г.

Обязательное постановление № 13

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 11-XII 1930 г.

о мерах борьбы с хищениями аварийной древесины.

В целях предотвращения хищения древесины, раскиданной по берегам и отмелям р. Волги вследствие шторма (аварийной), Президиум Городского Совета, на основании п. „а", ст. 7 положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г., № 3[illegible], ст. 3[illegible]4), **постановляет:**

1. Воспретить без разрешения лесных организаций перевозку древесины с места ее нахождения и разделку в другой какой-либо вид сырья.

2. Обязать местные организации в 2 недельный срок выявить количество раскиданной по берегам и отмелям р. Волги древесины и принять меры к своевременной вывозке ее на склады и охране.

3. Обязать с.-советы и милицию наблюсти за исполнением п. 1 настоящего постановления.

4. Виновные в нарушении п. 1 настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и подвергаются одному из следующих взысканий: на городской территории—предупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до одного месяц, а в сельских местностях—предупреждению, штрафу до 10 руб. или принудительным работам до 2 недель, не освобождаясь вместе с тем от гражданской ответственности в случае порчи или уничтожения древесины.

Виновные в нарушении п. п. 2 и 3 подлежат ответственности в дисциплинарном или судебном порядке, в зависимости от степени вины.

5. Настоящее обязательное постановление распространяется на территорию гор. Сталинграда и приписанные к нему сельские местности и вступает в силу со дня опубликования в газете „Борьба" и сохраняет действие впредь до особого распоряжения, но не более года.

За председателя Горсовета Плотников.

Секретарь чл. президиума Скалунов.

Обязательное постановление № 2,

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 30-го ноября 1930 года

об об'явлении трудгужповинности по борьбе с снежными заносами.

Президиум Горсовета, на основании п. „а" ст. 7 „Положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке" (С. У. 1926 г. № 30, ст. 304) и положения о порядке привлечения населения к трудовой и транспортной повинности (С. У. 1927 г. № 73, ст. 500), постановляет:

1. Установить в г. Сталинграде, в с-поселениях б. Сталинградского района и в прилегающих к железной дороге поселениях трудовую и гужевую повинность населения для очистки от снега и окир-

ковки от льда железно-дорожных путей на время до открытия перегонов и ликвидации снежных заносов.

2. Привлечению к повинности подлежат лица, за исключением указанных в ст. ст. 12 и 13 Кодекса Законов о Труде, мужчины в возрасте от 18 до 45 лет и женщины от 18 до 40 лет с необходимыми инструментами и инвентарем, а равно и рабочий скот, с соблюдением правил предусмотренных Инструкцией НКВД № 440 и НК Труда № 289 от 8-XII-27 г. (Бюллетень НКВД № 36, ст. 666).

Осуществление трудгужповинности возлагается по гор. Сталинграду на Горадмотдел, а в сельместностях на сельсоветы и проводится в жизнь с момента наступления снежных заносов.

4. За уклонение от трудгужповинности виновные подлежат судебной ответственности в порядке ст. 61 УК, а должностные лица, виновные в бесхозяйственном использовании, привлеченной к трудгужповинности рабочей силы, по ст. 128 УК.

5. Настоящее постановление вступает в силу через 2 недели со дня опубликования его в газете „Борьба" и сохраняет действие на срок, необходимый для ликвидации снежных заносов.

Предгорсовета **Гринштейн.**

Секретарь—член президиума Горсовета **Скалунов.**

Обязательное постановление № 16.

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 26-го января 1931 года

О работах на открытом воздухе в холодное время года по г. Сталинграду и Сталинградскому району.

Президиум Городского Совета, на основании ст. п. 2 обязательного постановления НКТ СССР от 11-го декабря 1929 г. № 377 (Известия НКТ СССР № 51-52) постановляет установить следующий порядок работ на открытом воздухе в холодное время года.

1. При тихой погоде и маловетрии (скорость ветра 0-2 метра в секунду) при температуре до 15° Ц работы производятся без предоставления перерывов на обогревание; при температуре от 15° до 25° Ц

работающим предоставляются перерывы для обогревания; при температуре от 25° до 30° Ц. рабочий день сокращается на 1 час и предоставляются перерывы для обогревания; при температуре ниже 30° Ц работы прекращаются.

2. При умеренном ветре (скорость 3-8 метров в секунду) при температуре до 12° Ц работы производятся без предоставления перерывов на обогревание; при температуре от 12 до 20° Ц. рабочий день сокращается на 1 час, с предоставлением перерывов для обогревания; при температуре ниже 25° Ц работы прекращаются.

3. При сильном ветре (скорость 9-15 метров в секунду) при температуре до 10° Ц работы производятся без перерывов для обогревания; при температуре от 10° до 15° Ц предоставляются перерывы для обогревания; при температуре от 15° до 20° Ц. рабочий день сокращается на 1 час с предоставлением перерывов для обогревания; при температуре ниже 20° Ц работы прекращаются.

4. При шторме (скорость ветра 16-20 метров в секунду) при температуре ниже 0 работы прекращаются.

5. При буре и мятели (скорость ветра свыше 20 метров в секунду) работы прекращаются независимо от температуры.

6. Все вытекающие из настоящего постановления вопросы (зарплата, число и продолжительность перерывов, устройство мест обогревания и т. п.) регулируются обязательным постановлением НКТ СССР от 11/XII-29 года № 377.

7. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в порядке п. „б" ст. 12 означенного выше обязательного постановления НКТР и подвергаются штрафу до 100 рублей, налагаемому в административном порядке.

8. Надзор за выполнением настоящего постановления возлагается на Отдел Труда и милицию.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете „Борьба" и сохраняет действие на весь зимний сезон 1931 года.

Предгорсовета Гринштейн.

Секретарь В. Птицын.

Обязательное постановление № 38.

Президиума Сталинградского Городского Совета

от 13-го февраля 1931 года

[illegible]егистрации строительных организаций, контор и [illegible] принимающих подряды на строительные работы.

[illegible]резидиум Городского Совета, на основании ст. 8 и 10 Положе[illegible] Управлениях Строительного Контроля [С. У. 1928 г. № 31, ст. [illegible] ст. 6 Положения об издании местными исполнительными коми[illegible] и городскими советами обязательных постановлений и о нало[illegible]за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. [illegible] 39, ст. 394), постановляет:

[illegible] Обязать все организации—государственные, кооперативные, [illegible]венные и всякого рода артели, занимающиеся на территории [illegible]алинграда и поселений входящих в городскую черту, а также [illegible]мыкающих к нему сельских поселений, выполнением строительных [illegible]бот на подрядных началах, а также и частных лиц, занимающихся [illegible]ими же работами,—в двухнедельный срок со дня вступления настоя[illegible] постановления в силу, зарегистрироваться в Городском Управле[illegible] Строительного Контроля.

[illegible] Виновные в нарушении настоящего обязательного постанов[illegible]ния подлежат ответственности по 198 ст. Угол. Кодекса.

3. Наблюдение за исполнением настоящего обязательного поста[illegible]вления возлагается на Управление Строительного Контроля, органы [illegible]илиции, и сельсоветы.

4. Настоящее обязательное постановление вступает в действие [illegible]о истечении 2 недельного срока со дня опубликования в газете [illegible]Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет силу в тече[illegible]ние одного года.

Зам. Пред. Горсовета Осипов.

Секретарь Куприянов.

Обязательное постановление № 29.

Президиума Сталинградского Городского Совета

„.........“ .... 193 г.

об охране лесов государственного и местного значен лесомелиоративных насаждений.

На основании ст. 7 Положения об издании Городскими Сове ми обязательных постановлений и наложении за их нарушение в. сканий в административном порядке, Президиум Сталинградского родского совета постановляет:

1. Воспретить без установленного письменного разрешения стной администрации (в лесах государственного значения—директ Лесхоза или его участковых лесоводов, в лесах местного значени городского лесовода при Горземотделе, по лесомелиоративным саждениям - Агролеса, и в пределах городской черты землепользова ния—под'отдела благоустройства Горкоммуноотдела:

а) рубку и вообще снятие с корня иными способами всякого са, а также всякое снятие с корня не в том месте или не тех ревьев, которые указаны в разрешительном документе;

б) вывозку или выноску деревьев или лесоматериалов с ме рубки или их произрастания;

в) в использовании деревьев обламыванием или обрубкой суч и ветвей насечками, подсечкой,снятием коры;

г) переработку древесины на территории лесных дач: механи скую (распиловку, колку и т. п. и химическую смолокурение, угли жение, сидку дегтя, добычу поташа и проч. химических продук древесины);

д) пребывание в лесу вне дорог с орудием рубки или выво леса;

е) прокладку новых дорог и волоков или проезд по закрыт дорогам, устройство канав, ям и всякого рода запруд;

ж) перестановку на другое место межевых и хозяйствен знаков;

з) побочные лесные пользования: пастьбу домашних живот и птиц, выкос травы и всяких болотных растений (камыша, чака тростника и т. п.) распашку и раскорчевку пней и корней, сбор п дов и семян древесных пород в запрещенных к тому местах и воз дение всякого рода построек постоянного или временного типа.

2. Совершенно воспретить:

а) разведение огня в сплошном лесу, а также на полянах расстоянии ближе 10 метров от опушки леса;

б) разведение огня в допустимых к тому местах, не без пр варительного принятия предупредительных мер к его распростра

ию, а равно оставление костров непотушенными после их исполь-зования;

в) стрельбу в период с 1-мая по 1-е ноября из дробовых ружей, зарядами, заряженными ватой, тряпками или хлопчатой бумагой;

г) повреждение или уничтожение на месте установки всяких межевых и хозяйственных знаков.

3. Без соответствующего постановления Горсовета воспретить всем юридическим лесопользователям лесов местного значения делать какие либо отступления от надлежащих установленных для них планов и правил хозяйства в этих лесах.

4. Разрешительные документы на всякие виды пользований в лесах государственного и местного значений на лесомелиоративных участках должны быть всегда во время пользования на руках у пользователя и пред'являться по требованию представителей администрации или охраны лесов: при непред'явлении же разрешительных документов пользование считается самовольным или запрещенным.

5. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления **подвергаются:**

а) при нанесении ущерба лесному хозяйству на сумму свыше 0 руб., а также при самовольном пользовании с целью промысла при всякой сумме ущерба—уголовной ответственности по ст. 85 Угол. Код. РСФСР в судебном порядке;

б) при нанесении ущерба лесному хозяйству менее 50 руб. и при том с установлением, что пользование было не с целью промысла в административном порядке, на основании постановления ВЦИК и Совнаркома от 10-го декабря 1928 года и Инструкции НКВД от 6-VIII-29 года;

в) при нарушении обязательного постановления без нанесения прямого ущерба лесному хозяйству—в административном порядке, предупреждению, штрафу до 10 руб. или принудительным работам до 2-х недель, в зависимости от вины и обстоятельству, предшествующих нарушению.

6. Расчет ущерба лесному хозяйству при преследованных за нарушение настоящего обязательного постановления производится по прилагаемой при сем таксе.

Примечание. Мелкие порубки леса (до 1 руб. по установленной настоящим постановлением основной таксы), кроме леса искусственно-разведенного на песках и оврагах, произведенные для починки повозок в случаях, происшедших при проезде по лесным дорогам поломок, не преследуются вовсе, но лишь при условии немедленного вслед за такой порубкой заявления о ней представителю лесной охраны или ближайшему по пути следования с/совету и пред'явления поломанной части.

7. Действие настоящего обязательного постановления распространяется на всю территорию Сталинградского района и на лесные насаждения, находящиеся в черте г. Сталинграда.

8. Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постановления возлагается: на горземуправление, на лесхозы, с-советы и милицию.

9. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через 2 недели со дня опубликования в газете „Борьба“ или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение одного года.

Зам. пред. Горсовета Осипов.

И. о. Секретаря Куприянов.

Приложение к обязательному постановлению Горсовета.

ТАКСЫ

оценки убытков при лесных правонарушениях в лесах государственного и местного значения и в лесомелиоративных насаждениях Сталинградского района, а также в лесных насаждениях находящихся в черте города Сталинграда.

А. По прямым пользованиям.

Диаметр дер. на высоте груди (1,3 м) от кор. шейки в сантиметр	Хлыстовая. Цена за одно дерево. Сосна, делов. р. к.	Сосна, дров. р. к.	Твёрд. листв., делов. р. к.	Твёрд. листв., дров. р. к.	Мягк. листв., делов. р. к.	Мягк. листв., дров. р. к.
8	— 50	— 50	— 20	— 15	— 15	— 10
10	— 60	— 55	— 40	— 26	— 30	— 15
12	— 75	— 65	— 55	— 30	— 50	— 25
16	1 10	— 70	— 75	— 45	[illegible]	— 35
20	2 25	— 75	1 45	— 75	1 15	— 60
24	3 70	1 15	2 40	1 55	1 60	1 10
28	5 80	1 70	4 10	2 10	2 75	1 [illegible]

Диаметр дер. на высоте груди (1,3 м) от кор. шейки в сантиметр	Хлыстовая. Цена за одно дерево. Сосна, делов. р. к.	Сосна, дров. р. к.	Твёрд. листв., делов. р. к.	Твёрд. листв., дров. р. к.	Мягк. листв., делов. р. к.	Мягк. листв., дров. р. к.
32	7 [illegible]	[illegible]	5 65	2 80	3 75	2 70
36	[illegible]	[illegible] 25	7 50	[illegible]	5 30	3 10
40	11 [illegible]	5 [illegible]	9 40	4 70	6 30	3 75
44	— —	— —	11 20	5 65	8 —	5 —
48	— —	— —	14 [illegible]	7 20	9 65	6 05
52	— —	— —	17 [illegible]	8 70	11 40	7 [illegible]
56	— —	— —	22 50	10 [illegible]	— —	— —
60	— —	— —	26 [illegible]	1[illegible] 5	— —	— —

Сортовая	При учете в таксационных мерах. Цена за таксационный куб. метр. Деловая, крупн. р. к.	Деловая, средн. р. к.	Деловая, мелк. р. к.	Дровяная, крупн. р. к.	Дровяная, мелк. р. к.	При учете в складочных мерах. Цена за складочн. куб. м. Дров. в складочн. мерах, крупн. р. к.	Дров. в складочн. мерах, мелк. р. к.	Хворост, крупн. р. к.	Хворост, мелк. р. к.	Хмыз, крупн. р. к.	Хмыз, мелк. р. к.
Сосна . . .	12 —	9 9[illegible]	9 85	2 70	2 —	1 85	1 85	для всех пород 4 [illegible]	[illegible]	[illegible] 2	— 70
Дубняк . . .	9 95	9 20	9 —	4 20	3 —	2 8[illegible]	2 [illegible]				
Береза, липа и белая ольха	8 15	7 60	7 30	3 20	3 —	2 45	2 05				
Пр. лиственные породы . .	6 70	6 20	5 [illegible]	2 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]				

При весовом учете		
Корье	Цена за центнер	
	руб.	коп.
Ивовое	1	50
Дубовое	1	30
Береза и проч. породы	1	20

Примечание. 1) Деревца сосны и все искусственно разведенные лиственной породы диаметром меньше 8 сантиметров (деловые и дровяные) оцениваются по [illegible]0 коп. за штуку.

2. Деревца всех лиственных пород (деловые и дровяные) естественного происхождения диаметром меньше 8 сан. оцениваются по 10 коп. за штуку.

3) Деревца всех искусственно-разведенных лиственных пород деловые диаметром 8-10 сант. и дровяные диаметром 8-16 сант. оцениваются по 1 р. 50 коп. за штуку.

4. В случаях необходимости оценки древесины и искусственно-разведенных деревьев по сортиментной таксе приведенные здесь сортименты таксы повышаются втрое.

5) Если при обмере деревьев окажется диаметр не имеющийся в хлыстовой таксе по диаметру, по таковой приравнивается к ближайшему из неимеющихся по таксе по диаметру.

6. Дрова складочной мерой учитываются лишь в том случае, если поленья имеют одинаковую длину и не свыше 2-х метров и, кроме того, из них можно выложить не меньше четверти кубометра, в противном случае учет дров производится таксационной мерой.

7. Хворостом считается всякий лесоматериал пригодный на плетение или приготовление фашин, причем к крупному относится толщиной в комле 4 сант. и выше и к мелкому меньше 4 сант.

8. Хмызом считать всякий непригодный в деловое употребление лесоматериал из кустарниковых пород и дровяной материал из крупных лесных пород с диаметром в тонком конце в 4 сант. и ниже, при чем к крупному относится с диаметром от 2-х сант. и выше, а остальной к мелкому.

9. Хворост и хмыз учитываются лишь по двум измерениям: ширина и высота комлевой части кучи, длина же в расчет не принимается, при чем укладка для измерения обязательна комлями в одну сторону и если в куче половина или больше хворостин размеров, принадлежащих к крупному сорту, то вся куча должна считаться тем же сортом, в противном случае все считается мелким сортом.

10. По сортиментальной таксе относится:

а) к крупной деловой древесине—длина от 0,7 до 6 метров при диаметре в конце 30 сант. и выше, длина от 6 до 12 метров при

диаметре в тонком конце 24 сант. и выше, длина от 12 до 18 метров при диаметре в тонком конце 18 сант. и выше, длина 18 мт. и выше при диаметре в тонком конце не менее 14 сантиметров;

б) к мелкой деловой древесине длина 0,7 до 6 мт., при диаметре в тонком конце—12 сант. и при длине свыше 6 метров диаметр меньше 12 сант.;

в) к средней деловой древесине - все промежуточные размеры отрубов (но длинной не меньше 0,7 мт.) заключающиеся между крупными и мелкими;

г) к крупной дровянной—при всякой длине с диаметром 12 сантиметров и выше;

д) к мелкой дровяной длина не свыше 2-х метров и при диаметре мен ьше 12 сант., но не ниже 4 сант.;

11. По хлыстовой таксе деловым деревом считается всякое могущее дать из комлевой части хотя бы один отрубок какого-нибудь, из указанных в п. 10 размера деловой древесины и при том на таком отрубке нет явных признаков гнили, в противном случае все дерево должно считаться дровяным.

12) При понижении ценности отдельных деревьев или участков леса с оставлением их на корню самовольными или хотя и разрешенными, но не по правилам устроенными складами, пожарами, сдиркой коры вокруг ствола, поражением вокруг ствола с разными целями (дия собирания соков и т. п.), обламливанием или обрубкой ветвей, прокладков новой дороги или волока—стоимость убытка исчисляется исходя из стоимости, поврежденных деревьев по основной таксе пониженной не более как на 50%.

13. К сумме исчисленной по основной таксе, при определении полного размера убытка добавляется еще на основании раздела VI Инструкции НКЗ и НКЮ „О порядке преследования нарушений в лесах госфонда" и Циркуляру НКЗ от 12-IV-29 г. № 98 „л" (Бюллетень НКЗ за 1928 год № 25 и за 29 г. № 17 и 21):

а) стоимость технической ликвидации последствий лесонарушения (закультивирования образовавшихся прогалин, востановления поврежденных культур и подроста, городьбы и т. д.) в размере не свыше 1 руб. на кубический метр срубленной древесины;

б) фактическая стоимость доставки и хранения арестованного леса или других материалов и изделий;

в) стоимость других видов ущерба хозяйству, причиненного нарушителем.

14 При повреждения на месте молодых (до 5 лет) лесных культур на лесной площади или на питомниках до степени невозможности оставить их на корню в дальнейший рост или использования в качестве посадочного материала убыток исчисляется в размере 10 руб.

на 1 кубо-метр искусственно-разведенного леса и стоимость фактических затрат на выращивание деревьев.

15. При невозможности разыскать похищенные межевые и хозяйственные знаки или же если таковые разысканы поврежденными или повреждены на месте, оценка убытка производится по фактической стоимости их восстановления.

По побочным пользованиям.

	Наименование побочных пользований	Единица учета с которой делается начисление убытка	Сумма убытка с един. учета Руб.	К.	Примечание
1.	Выпас скота:				1. В случае загона скота во двор в целях выявления личности хозяина и задержания свыше 12 ч. для оплаты расходов связанных с содержанием скота и ходе за ним исчисляется стоимость ухода с головы — 10 к. и прокорма (на сухом фураже) — 40 коп. с голове за каждые сутки, с передачей скота (при неявке владельца в 3-х дневный срок) в органы милиции в порядке правил о прогульном скоте (С. У. 1926 г. № 54 ст. 425 и Инструкции НКВД № 1 27 г.
	а) рогат. скот и лошадей от 2 лет и выше	с головы	2	—	
	б) рабоч. скота и лошадей в возрасте до 2 лет	"	1	—	
	в) овец на твердом грунте	"	—	50	
	г) свиней	"	10	—	
	д) овец на песчаных мест.	"	3	—	
2.	Потрава сенокоса, камыша и пр. болотных растений скотом или порча прокладкой дороги валоками и др. способом	До 100 к. м. св. 100 к. м. за каждую сотню	8	—	
3.	Выкос травы, камыша и пр. болотных растений, распашка с производ. посева с-х. культ. и расширение установленных границ на таких площадях	До 100 к. м. св. 100 к. м. за каждую сотню	4 8	— —	
4.	Поселение табором, двором и ловец. станом, постановки пасек в запрещ. к тому местах и в запрещенное время	С одного двора, шалаша и пасеки	10	—	2. Орудия рыбной ловли незаконного типа конфискуются. Перечень орудий незаконного типа объявлен в постановлении ЦИК СССР о рыбном хозяйстве от 26 сентября 1927 г. № 102 ст. 684.
5.	Сбор плодов и семян в запрещенных к тому местах				
	а) желудей	За 10 кгр.	1	—	
	б) других пород	За 1 кгр.	1	—	

При исчислении убытка в искусственных посадках в пределах гор. черты такса по оценке убытков увеличивается на 100%.

Обязательное постановление № 13

Президиума Сталинградского Горсовета Рабочих, Крестьян. и Красноармейских депутатов

от 20 февраля 1931 г.

о предварительном анализе пищевых продуктов, изготовляемых в гор. Сталинграде и поселений, входящих в городскую черту.

В целях улучшения качества пищевых продуктов, изготовляемых в гор. Сталинграде и поселениях, входящих в городскую черту, затруднения их фальсификации и облегчения надзора за доброкачественностью этих продуктов, Президиум Горсовета, на основании п. „г" ст. 7 положения об издании местными исполнительными комитетами и городскими советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304) **постановляет:**

1. Все предприятия и лица, занимающиеся производством пищевых продуктов, обязаны иметь анализы образцов изготовляемых ими продуктов с обязательной отметкой химико-санитарной лаборатории Горздравотдела о доброкачественности и безвредности данных образцов.

Анализы или сертификаты должны храниться при производстве и предъявляться по первому требованию саннадзора.

2. Вновь открывающиеся предприятия обязаны представлять анализы в 2-х недельный срок со дня открытия. Предприятия уже работающие, представляют анализы в сроки, которые будут указаны им Горздравотделом.

3. При представлении для анализа образцов должны быть указаны: исходные материалы, их количественное соотношение и способ обработки.

В случае необходимости, с образцом должны быть доставлены и самые исходные материалы.

4. В случае изменения составных частей продукта, или количественного соотношения или способа приготовления, могущего отразиться на составе и качестве его, производство обязано произвести новый анализ и получить новый сертификат.

5. Анализы могут производиться в государственных и частных лабораториях. При производстве анализа, химико-санитарная лаборатория Горздравотдела взимает плату по таксе, утвержденной Президиумом Горсовета.

Выдача сертификатов—химико-санитарной лабораторией производится бесплатно.

6. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления, возлагается на саннадзор Горздравотдела.

7. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат ответственности в административном порядке и в зависимости от степени вины и обстоятельств предшествовавших нарушению, подвергаются одному из следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 100 рублей или принудработам до одного месяца.

8. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через две недели со дня опубликования в газете „Борьба" или расклейки на видных местах и сохраняет действие в течение года.

Зам. Председателя Горсовета Осипов.

И. о. секретаря П. Куприянов.

ТАКСА

на оплату анализов пищевых продуктов и прочих исследований химико-санитарной лабораторией Окрздравотдела.

Название анализов	Плата Руб.	Коп.
1. За качественные определения (непосредственные определения)		
Борная кислота	1	—
Салициловая кислота	—	50
Сахарин	1	—
Отличие анилиновых красок от растительных	1	—
Формальдегид	1	—
Мышьяк	1	50
Медь, свинец и цинк по	1	50
Примесь минеральных кислот к растительным	1	—
Микроскопическое исследование	—	—
Фальсификация какао, перца, чая и проч. пищевых продуктов, а также распознание крахмала в муке и проч. по	1	—
Определение примеси спитого чая	1	50
„ „ подкрашенного чая	1	50
За непосредственные качественные определения присутствия каких-либо [illegible] в исследуемом предмете за [illegible] взимается от 1-го до 2 руб.		
За предварительную обработку [illegible] и обогащение материала [illegible]		
За извлечение спиртом, эфиром и проч.	2	—
Озоление	2	

Название анализов	Плата Руб.	Коп.
Обогащение выпариванием больших количеств жидкостей	2	—
За предварительное выделение мешающих открытию металлов	2	—
За предварительное разрушение органического вещества хлором и последующей обработкой сероводородом и открытием мышьяка в аппарате Марта	20	—
2. За количественные определения.		
Количество воды в твердом теле	2	—
Плотного остатка в жидкостях	2	—
Определение белка по Квельдалю, Роппезейлеру и проч.	5	—
Определение жира по Сокслету	6	—
Количество виноградного, солодового или тростникового сахара	2	—
Определение крахмала, декстрина в пищ. прод.	5	—
" " золы какого либо вещества . . .	3	—
" " клетчатки.	3	—
" " % алкоголя в напитках	2	—
" " количество щелочей (нормальными растворами)	1	50
Определение удельного веса жидкости пикнометром или весами Вестфаля	2	—
Определение углекислоты в жидкостях . . .	2	—
Определение удельного веса жидкости ариометром с определением содержания кислот и проч.	—	50
Прочие количественные определения за каждое весовое определение	2	—
3. За анализы пищевых продуктов и напитков:		
Молоко и молочные продукты:		
За определение жира по Герберу	—	50
" " удельного веса, плотного остатка и воды по формуле	—	50
" " кислотности " "	—	50
" " грязи в молоке	2	—
Определение молочного сахара поляриметром	1	—

Название анализов	Плата Руб.	Плата Коп.
Фальсификация молока водою, содой, открытие формалина, перекиси водорода, муки, крахмала . . . . по	—	50
Отличие сырого молока от кипяченого . . .	—	50
Санитарный анализ молока, сливок, сметаны и творога . . . . по	1	—
Сыра анализ.	2	—
За полное исследование молочных продуктов плата взимается по вышеприведенной стоимости отдельных определений.		
Коровье, растительное масло и жир:		
Определение жира и воды в коровьем масле	1	—
Определение рефракции	1	—
„ удельного веса	—	50
Определение природы жиров. Йодное число.	3	—
число Рейхерт-Мейсль .	2	50
„ Поленске	2	50
„ Кетсторфера . . .	2	50
За сокращенный санитарный анализ растительного масла	1	—
За сокращенный санитарный анализ коровьего масла	1	—
За полное исследование плата устанавливается по совокупности необходимых определений.		
Вода питьевая: Сокращенный санитарный анализ.	5	—
Полный анализ	35	—
Вода минеральная—полный анализ	70	—
Прохладительные напитки:		
Фруктовая вода, лимонад, квас (сокращен. санитарный анализ и т. п.)	1	—
Полный	15	—
Искусственные минеральные воды:		
(Сельтерская и проч.). Сокращенный анализ	2	—
Полный анализ	35	—
Вино—сокращенный санитарный анализ . .	5	—
Полный анализ	30	—
Пиво—сокращенный санитарный анализ . .	4	—
Полный	15	—

Название анализов	Плата Руб.	Плата Коп.
Мороженое санитарный анализ	1	—
„ „ полный	5	—
Мука—санитарный анализ (по Раковичу и микроскопич. исследование).	1	—
Полное исследование.	25	—
Хлеб—сокращенный санитарный анализ. . .	5	—
Полный анализ—(колич. воды, азот. соед. веществ, жира, сахара, крахмала)	25	—
Макароны—сокращенный анализ	5	—
Полный анализ	25	—
Пшено на подкраску	1	—
Пряники, печенье, пирожное—краткий санитарный анализ, подкраска сахарин	2	—
Пряники, печенье, пирожное: Определение сахара, золы, тяжелых металлов	5	—
Мед пчелиный. Санитарный анализ	4	—
Полный санитарный анализ	12	—
Конфекты, мармелад, варенье, сироп. Санитарный анализ	—	2
Сахар—санитарный анализ	—	2
Чай—санитарный анализ	2	50
Полный анализ	10	—
Кофе и какао. Санитарный анализ	1	50
Полный анализ	25	—
Растительные, рыбные и мясные консервы:		
Краткий санитарный анализ	2	—
Качественное открытие свинца	2	—
Количественное определение	4	—
Икра. Санитарный сокращенный анализ . .	2	—
Полный анализ	20	—
Колбаса. Санитарный анализ	2	—
Полный анализ (опред. крахмала, жира, воды, белковых веществ)	13	—
Горчица—сокращенный санитарный анализ .	2	—
Полный анализ	10	—
Перец—сокращенный анализ	2	—
Полный анализ	10	-
Соль поваренная—сокращенный анализ (количество воды, засоренность)	4	-
Полный анализ	10	-
Уксус—сокращенный анализ	2	-

Название анализов	Плата Руб.	Коп.
олный анализ	5	—
рожжи (санитарный сокращенный анализ)	2	—
Полный „ „ „	15	—
аниль—санитарный анализ	2	—
Шафран—санитарный анализ.	[illegible]	—
олный анализ	8	—

4. [illegible]сследование веществ и предметов потребления, имеющих санитарное значение:

Обои (на вредные металлы и мышьяк) . . .	5	—
Полуда (количество олова и свинца.	6	—
Сырость стен	4	—
Определение углекислоты воздуха	6	—
„ окиси углерода	4	—
Исследование сточных вод—сокращен. анализ	5	—
Полный анализ	25	—

5. Исследование почвы:

Санитарный анализ (органич. вещества), хлор, аммиак, азотистая кислота, случайные примеси, гумус, количество воды, азота по Квельдалю	5	—
Исследование мыла. Сокращенный анализ (содержание воды, жирных кислот, щелочей)	6	—
Исследование мыла. Сокращенный полный анализ	12	—

Плата за исследование предметов в предыдущем из упомянутых, [illegible]авливается заведующим химико-санитарной лабораторией по роду [illegible]кности анализа, руководствуясь настоящей таксой.

Об'ем и цель анализа определяется в каждом отдельном случае [illegible]льцем продукта или представителями санитарной организации [illegible]орздрава.

Плата за анализ взимается вперед. Время выполнения опреде[illegible] химической лабораторией.

Поступающие в уплату за анализы средства, расходуются на [illegible]ение инвентаря и прочие нужды химической лаборатории.

Зам. Предгорсовета Осипов.

И. о. секретаря Ку[illegible]ин.

